

Naše značka
VZ 25/26

Vyřizuje/linka
Mgr. Furchová/543171635

Místo odeslání/datum
Brno 27. 10. 2026

**Zadávací řízení „Trolejbusová trať Černovické terasy“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8**

Dobrý den,

v označené věci jeden z účastníků v rámci veřejné zakázky „Trolejbusová trať Černovické terasy“ vznesl následující dotazy, na které zadavatel níže uvádí odpovědi.

Vznesený dotaz č. 1:

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4

V příloze vysvětlení TBS Čer terasy - VV 19-10-2026.xlsx byly provedeny změny bez vysvětlení:

PS 602.5 - doplněny položky č.30-33

SO 301 – změny množství pol.45-46

Žádáme zadavatele o vysvětlení těchto změn

Odpověď na dotaz č. 1:

Ve výkazu PS 602.5. byly zadavatelem doplněny položky č.30 - 33 již v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, odpověď na dotaz č. 3: „Výkopové práce pro oddálenou zem byly doplněny do rozpočtu PS 602.5.- položky č.30,31,32,33“.

Ve výkazu SO 301 došlo k úpravě množství v položkách č. 45 a č. 46 již v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, odpověď na dotaz č. 10: „SO 301 – 3ks výhybky byly chybně započítány do položky č. 46 „NC.18 Výhybka mechanická“, nově jsou tyto 3 ks přesunuty do položky č. 45 „NC.17 Výhybka elektrická“.

Vznesený dotaz č. 2:

SO 303 – Černovické terasy, kabelovod DPMB

Položka č.83 Poplatek za likvidaci bentonitového odpadu – hmotnost 47,19t není započtena do pol.č.68-68 vodorovná doprava suti na skládku.

Žádáme o připočtení výše uvedeného množství do příslušných položek.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí, že v SO 303 – Černovické terasy, kabelovod DPMB je u položky č. 41 v názvu uvedeno „Odsátí a odvoz bentonitového odpadu“. Položka tedy obsahuje i vodorovnou dopravu suti na skládku.

Vznesený dotaz č. 3:

SO 304 – Slatina, kabelovod DPMB

Položka č.19 Poplatek za likvidaci bentonitového odpadu – hmotnost 47,19t není započtena do pol.č.16-17 vodorovná doprava suti na skládku.

Žádáme o připočtení výše uvedeného množství do příslušných položek.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel uvádí, že objekt SO 304 – Slatina, kabelovod DPMB neobsahuje žádnou položku týkající se likvidace bentonitového odpadu.

Účastníkem uvedená položka č. 19 nese název *Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m* se vztahuje k položce č. 18 *Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m*.

Položky č. 16 a 17 v objektu SO 304 se též vztahují ke zřízení a odstranění pažení.

Vznesený dotaz č. 4:

Ve VV jsou položky pro odvoz přebytečné zeminy a sutí do vzdálenosti v rozmezí 5-30km

Žádáme zadavatele o sjednocení dopravních vzdáleností.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel uvádí, že dopravní vzdálenosti jsou sjednoceny s následujícím vysvětlením:

V SO 303 jsou odvozy stanoveny do vzdálenosti 30km.

Pro zeminu se jedná o položku č. 30 (přemístění do 10km) a položku č. 31 (příplatek za každý další 1 km). Součet množství tak odpovídá 30km.

Pro sutě se jedná o položku č. 68 (přemístění do 1km) a položku č. 69 (příplatek za každý další 1 km). Součet množství tak odpovídá 30km.

V SO 304 jsou odvozy stanoveny do vzdálenosti 30km.

Pro zeminu se jedná o položku č. 23 (přemístění do 10km) a položku č. 24 (příplatek za každý další 1 km). Součet množství tak odpovídá 30km.

Pro sutě se jedná o položku č. 52 (přemístění do 1km) a položku č. 53 (příplatek za každý další 1 km). Součet množství tak odpovídá 30km.

Výše zmíněné položky se vztahují k odvozu přebytečné zeminy a sutí.

Ostatní položky se vztahují k přesunům zeminy v rámci staveniště, případně k jejímu dočasnému uložení pro následné využití při zpětných zásypech či opětovnému využití ornice.

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva

Mgr. Bc. Marek Viskot
člen představenstva