

Naše značka
VZ 25/26

Vyřizuje/linka
Mgr. Furchová/543171635

Místo odeslání/datum
Brno 27. 10. 2026

**Zadávací řízení „Trolejbusová trať Černovické terasy“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9**

Dobrý den,

v označené věci jeden z účastníků v rámci veřejné zakázky „Trolejbusová trať Černovické terasy“ vznesl následující dotazy, na které zadavatel níže uvádí odpovědi.

Vznesený dotaz č. 1:

Rádi bychom Vás poprosili o prověření a případné upřesnění několika nejasností ve výkazu výměr týkajících se multikanálů:

- **Montáž a dodávka multikanálů** – evidujeme rozdíl mezi množstvím montáže (2 573,450 m) a dodávky (3 626,830 m). Současně je u montáže uveden čtyřcestný multikanál, zatímco u dodávky devíťotvorový. Prosíme o upřesnění.
- **Ohybové dílce** – množství 1 544,070 m se nám vzhledem k celkové délce trasy jeví jako poměrně vysoké. Bylo by prosím možné upřesnit způsob stanovení této výměry?
- **Ucpávky multikanálů** – prosíme o upřesnění způsobu vykazování množství u jednotlivých typů ucpávek, případně o potvrzení správnosti uvedených výměr.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí k jednotlivým bodům dotazu následující:

Montáž a dodávka multikanálů

Zadavatel v objektu SO 303 - Černovické terasy, kabelovod provedl následující změny výkazu výměr:

- U položky č. 74 upraven kód a popis položky pro 9-komorový multikanál dle projektu.
- V položce č. 77 bylo opraveno množství. Součet materiálu nyní odpovídá.
- U položky č. 78 byl upraven popis položky multikanálu „se sníženou hořlavostí“.

Zadavatel v objektu SO 304 - Slatina, kabelovod DPMB provedl následující změny ve výkazu výměr:

- U položky č. 56 upraven kód a popis položky pro 9-komorový multikanál dle projektu.
- V položce č. 59 bylo opraveno množství. Součet materiálu nyní odpovídá.
- U položky č. 60 byl upraven popis položky multikanálu „se sníženou hořlavostí“.

Ohybové dílce

Na základě projektu byla u 9otvorových multikanálů stanoven poměr na 80% rovných částí a 20% ohybových. Oprava množství jednotlivých prvků je popsána v předchozím bodě.

Ucpávky multikanálů

Ucpávky jsou vykazány u každého otvoru multikanálu na jeho přechodu do šachty nebo do budovy. Tlaková ucpávka je navržena v místě vstupu do budovy, do betonové šachty a opačné straně úseku, který do těchto

objektů ústí. Požární ucpávka je navržena v místě zaústění multikanálu do budovy. Na vstupu do budovy jsou tedy osazeny tlakové i požární ucpávky.

Zadavatel v objektu SO 303 - Černovické terasy, kabelovod provedl u položek č. 75, 79 a 80 opravy množství.

Zadavatel v objektu SO 304 - Slatina, kabelovod DPMB provedl u položek č. 57 a 62 opravy množství.

Zadavatel výše uvedené změny zapracoval do výkazu výměr a přílohou tohoto vysvětlení poskytuje upravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace – Výkazy výměr včetně rekapitulace.

Vznesený dotaz č. 2:

Dle soupisu prací, jsou v technologickém vybavení měníren požadovány 2 trakční transformátory na každou z nich. Na dříve realizovaných zakázkách však stačil pouze 1 transformátor na měnírnu. Může zadavatel prověřit výkaz výměr?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel opětovně zdůrazňuje důležitost příloh, které jsou součástí Obchodních podmínek (návrhu smlouvy o dílo). V příloze č. 1 Obchodních podmínek – Specifikace díla je uvedeno:

Měnírna Terasy – Zrušení rezervních napaječů a napaječe 124 (4ks). Měnírna bude obsahovat pouze 6 napaječů (5+1 náhradní) bez spojky, které budou napojeny na 1 transformátor. Tomu bude odpovídat i rozsah ostatní technologie.

Měnírna Slatina – Zrušení rezervních napaječů (2ks). Měnírna bude obsahovat pouze 7 napaječů (6+1 náhradní) bez spojky a tomu bude odpovídat i rozsah ostatní technologie. Napojeny budou na 2 transformátory dle projektu.

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva

Mgr. Bc. Marek Viskot
člen představenstva

Příloha dle textu