



V RÁMCI PŘÍPRAVY ÚZEMÍ BUDOU PROVEDENY NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY:

- 1) PLECHOVÝ OBJEKT SKLADU**
  - DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO OBJEKTU ROZMĚRU CCA 6,1 x 3,0 m
  - VČETNÉ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU POD OBJEKTEM
- 2) ASFALTOVÁ POJÍŽDĚNÁ PLOCHA**
  - ODSTRANĚNÍ CENTRÁLNÍ POJÍŽDĚNÉ PLOCHY VÝCHODNĚ OD HLAVNÍ TRIBUNY
  - VČETNÉ NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI SEVERNÍM SMĚREM K HOKEJBALU
  - PLOCHA CCA 1377 m<sup>2</sup>
- 3) NEZPEVNĚNÁ PLOCHA S KAMENNOU DRTÍ**
  - ODSTRANĚNÍ PLOCHY V CENTRÁLNÍ POZICI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
  - PLOCHA CCA 645 m<sup>2</sup>
- 4) DLÁŽDĚNÉ POCHOZÍ PLOCHY**
  - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI CHODNÍKU VEDOUČÍHO KE ŠKOLE – CCA 27 m<sup>2</sup>
  - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI CHODNÍKU VEDOUČÍHO K NAFUKOVACÍ HALE – CCA 51 m<sup>2</sup>
  - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU PŘED HLAVNÍ TRIBUNOU – CCA 9 m<sup>2</sup>
  - ODSTRANĚNÍ PLOCHY U ODHODIŠTĚ – CCA 3 m<sup>2</sup>
  - CELKEM CCA 90 m<sup>2</sup>
- 5) BETONOVÉ PLOCHY**
  - ODSTRANĚNÍ PLOCHY VEDLE PLECHOVÉHO SKLADU – CCA 29 m<sup>2</sup>
  - ODSTRANĚNÍ PLOCHY U ODHODIŠTĚ – CCA 5 m<sup>2</sup>
  - CELKEM CCA 34 m<sup>2</sup>
- 6) SEJMUTÍ TRAVNÍHO DRNU**
  - SEJMUTÍ TRAVNÍHO DRNU V JIŽNÍ ČÁSTI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, MOCNOST 150 mm
  - CELKEM CCA 1280 m<sup>2</sup>
- 7) OSTATNÍ ODSTRANOVANÉ PRVKY**
  - 7.1) ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO OPLOČENÍ, V. 2,0 m, VČETNÉ BETONOVÝCH SLOUPKŮ – DÉLKA 13,0 bm
  - 7.2) DEMONTÁŽ OPLOČENÍ ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ, V. 2,0 m, VČETNÉ KOVOVÝCH SLOUPKŮ A PODHRAB, DESEK – DÉLKA 89 bm
  - 7.3) ODSTRANOVANÉ KOVOVÉ PRVKY MOBILIÁŘE – STOJANY NA KOLA – CELKEM 3 KS á 2,5 bm
  - 7.4) DEMONTÁŽ LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, VČETNÉ BETONOVÉHO ZÁKLADU – CELKEM 2 ks
  - 7.5) ODSTRANĚNÍ DOČASNÉHO BETONOVÉHO OBRUBNÍKU, DÉLKA 30 bm
- 8) ODSTRANĚNÍ HORKOVODU**
  - VÝKOP A ODSTRANĚNÍ NEFUNKČNÍHO ROZVODU
  - ZPĚTNÝ ZÁSYP, HUTNĚNÍ
  - CELKOVÁ DÉLKA 278 bm

LEGENDA PLOCH A PRVKŮ:

	ODSTRANOVANÉ STAVBY	
	ODSTRANOVANÉ PLOCHY ASFALTOVÉ	CELKEM 1377 m <sup>2</sup>
	ODSTRANOVANÉ BETONOVÉ PLOCHY	CELKEM 34 m <sup>2</sup>
	ODSTRANOVANÉ PLOCHY Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	CELKEM 90 m <sup>2</sup>
	ODSTRANOVANÉ PLOCHY Z KAMENNÉ DRTI	CELKEM 645 m <sup>2</sup>
	SEJMUTÍ TRAVNÍHO DRNU, TL. 150 mm	CELKEM 1280 m <sup>2</sup>
	ODSTRANOVANÉ OPLOČENÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	DÉLKA 13,0 bm
	ODSTRANOVANÉ OPLOČENÍ ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ	DÉLKA 89 bm
	ODSTRANOVANÉ KOVOVÉ PRVKY MOBILIÁŘE – STOJANY NA KOLA	CELKEM 3 KS á 2,5 bm
	ODSTRANOVANÉ DOČASNÉ BETONOVÉ OBRUBNÍKY	DÉLKA 30 bm
	ODSTRANOVANÝ HORKOVOD	DÉLKA 278 bm

PROAM ARCHITEKTI s.r.o. © 2025.  
Dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti PROAM ARCHITEKTI s.r.o. Reprodukce a rozšiřování třetím osobám bez písemného souhlasu autora není povoleno.  
Výjimku tvoří licence pro objednatel k užití díla na základě smluvního vztahu pro tuto konkrétní zakázku při zachování ostatních autorských práv.



autor: PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	<b>PROAM — ARCHITEKTI</b>
zodpovědný projektant: Ing. arch. David Šrom, ČKA 03 845 / +420 602 502 772, david.srom@proam.cz	
vypracovali: Ing. arch. V. Štojdl, Ing. arch. D. Šrom, Ing. arch. H. Kynčlová, Ing. arch. D. Pham	
akce: SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	paré č.:
objednatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	stupeň: DPS 02 – ČÁST II.
stavební objekt: ---	revize:
část: C. SITUAČNÍ VÝKRESY	datum: 2026 / 01
název výkresu: PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	měřítko: 1:500 výkres č.: C.3