MĚSTO HODONÍN

Číslo smlouvy: SD/2026/0145/150
Číslo smlouvy zhotovitele: 02-2033

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na **dodávku stavby** na akci:

Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – II. Sportovní náměstí

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město HODONÍN**

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: [redacted]
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Ing. Ondřejem Fialíkem (místostarostou města určeným k zastupování starosty); v technických záležitostech [redacted]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

„Společnosti pro sportovní areál U Červených domků“

VHS Břeclav s.r.o. – správce společnosti
Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149
Bankovní spojení: [redacted]
Zastoupená: ve smluvních záležitostech Vítem Kučerou, jednatelem, [redacted]

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brno, sp. zn. C 2318

[redacted]

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Místo stavby: areál u stadionu U Červených domků, Hodonín

2.2. Stavební povolení: veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby Č.j.: MUHOCJ 677/2024 – Han.

2.3. Stavbyvedoucí zhotovitele: [redacted]

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.1. Dílem se rozumí:

3.1.1. **Kompletní zhotovení stavby:**
„Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – II. Sportovní náměstí" (dále jen „dílo"), specifikované zejména projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností [redacted]
hlavní projektant: [redacted]
podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stavebním povolením č.j. MUHOCJ 677/2024, vydané Obecným stavebním úřadem Hodonín a touto smlouvou o dílo.

3.1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je spolufinancována z dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR, smlouva číslo 1210000043.

3.1.3. Zhotovitel se zavazuje vytvořit v rámci plnění předmětu smlouvy podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout při provádění kontroly součinnost k provedení kontroly dokladů souvisejících s předmětem díla, to vše dle pokynů objednatele či dotčených orgánů, zejm. poskytne součinnost zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu.

3.1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že na projekt **„Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – II. Sportovní náměstí"** je poskytována finanční podpora z **Nadace Karel Komárek Family Foundation**. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout součinnost, umožnit pořízení fotodokumentace a umožnit provedení kontroly, včetně kontroly dokumentů souvisejících s předmětem plnění, ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation.

3.1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude navazovat na projekt **„Sportovní areál u ČD – nové šatny, fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT"** a může probíhat současně s touto stavbou.

3.1.6. **Dokumentace** skutečného provedení stavby.

3.1.7. **Geodetické zaměření** skutečného provedení stavby.

3.2. Členění stavby na stavební a inženýrské objekty (dále také jen SO, IO):

Stavební objekty (SO) číslo	Objekt

SO II.102.1	Pergola u školy
SO II.501.1	Pojížděné plochy – komunikace podél tribuny
SO II.501.2	Pojížděné plochy – sportovní náměstí
SO II.501.3	Parkovací stání
SO II.502.2	Pochozí plochy – sportovní náměstí
SO II.502.3	Pochozí plochy – mlat
SO II.503.1	Sportovní náměstí – volnočasová plocha
SO II.505	Mobiliář
SO II.506	Sadové úpravy

Inženýrské objekty (IO) číslo	**Objekt**
IO II.101	Příprava území
IO II.201.1	Přeložka vedení NN
IO II.201.2	Areálové rozvody NN
IO II.202	Veřejné osvětlení
IO II.301.1	Plynovod STL
IO II.301.2	Areálové rozvody NTL plynu
IO II.302	Areálové rozvody horkovodu
IO II.401.2	Areálové rozvody vody
IO II.402.2	Kanalizační přípojka 02
IO II.402.3	Areálové rozvody splaškové kanalizace
IO II.403.1	Areálové rozvody dešťové kanalizace
IO II.403.3	Akumulační nádrž dešťových vod „RN 2“
IO II.404.1	Vodní prvek
IO II.404.2	Vodní prvek – akumulační nádrž a technologie

3.3. **Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením a touto smlouvou.

V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

3.4. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně sadových úprav.

3.5. Zhotovení díla zahrnuje rovněž:

3.5.1. **geodetické zaměření staveniště** před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, zpracování **výškopisu a polohopisu,**

3.5.2. zajištění **aktualizace vyjádření** a stanovisek **správců** dotčených inženýrských **sítí,** včetně jejich vytyčení,

3.5.3. **zřízení** a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby" a souvisejících dokladů a předpisů,

3.5.4. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

3.5.5. **zabezpečení podmínek** stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle **stavebních povolení** a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,

3.5.6. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,

3.5.7. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,

3.5.8. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,

3.5.9. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,

3.5.10. **kompletační** a **koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s PD,

3.5.11. **zpracování dílenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace,

3.5.12. **systém generálního klíče** a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od výplní otvorů,

3.5.13. **provést demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. **541/2020Sb**., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,

3.5.14. **demolovaný** a demontovaný **materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,

3.5.15. **průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. **541/2020**., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,

3.5.16. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,

3.5.17. **zajištění** ochrany **životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,

3.5.18. **umožnit** provádění **kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle § 133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,

3.5.19. **provedení** individuálního **vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení komplexního vyzkoušení díla po dobu **72 hodin** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,

3.5.20. **příprava podkladů** a součinnost při zajištění **kolaudace** stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,

3.5.21. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,

3.5.22. **provedení** veškerých právními předpisy předepsaných **zkoušek díla** včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,

3.5.23. **zpracování provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, **předání záručních listů** a **návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,

3.5.24. v případě **realizace následné péče** vždy před samotným prováděním prací (např. zálivky apod.) min. **den předem** vyrozumět objednatele o této péči a umožnit objednateli provést kontrolu poskytnuté následné péče,

3.5.25. mít **po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla**,** uzavřenou **pojistnou smlouvu pro případ stavebních a montážních rizik ve výši min. 30 mil. Kč**.

3.6. **Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací**, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

3.7. **Projektová** dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.

3.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií **musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených** nákladů.

3.9. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a 1x na flash disku v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.

Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat **projednání změny** s osobou vykonávající autorský dozor a **technickým dozorem** stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení **„beze změn".** Součástí bude i celková **situace skutečného provedení** stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou projektovou dokumentaci** skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

3.10. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na flash disku. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

4. ZMĚNY DÍLA

4.1. **Veškeré** změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.,** o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména **z důvodů**:

4.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
4.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce)**,
4.2.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
4.2.4. **zlepšení efektivity,** hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.

4.3. **Pokud** objednatel právo na změnu díla uplatní, **je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit,** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb**., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

4.4. **Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 3. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.

4.5. **Změnový list** (Příloha č. 3).

4.5.1. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.

4.5.2. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 3). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.

4.5.3. Změnové **listy budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě.** Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

4.5.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).

4.5.5. **Soupis** prací **jednoho stavebního nebo inženýrského objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.

4.5.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.

4.5.7. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordinační činnost a jiné přirážky.

4.5.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín **předání** a převzetí **staveniště** (**zahájení doby plnění**):

do 7 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele.

5.2. Termín **zahájení stavebních prací** dle čl. 5.4.

5.3. Termín **dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění)**:

do 365 dnů od zahájení stavebních prací

Termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby, který bude zohledňovat provádění sadových úprav ve vhodnou vegetační dobu.

5.4. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště.

5.4.1. Splnění termínu realizace díla je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této smlouvě.

Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy. Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace díla provede výhradně osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.

5.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i **před termínem plnění.**

5.6. Harmonogram stavby

5.6.1. Orientační Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy **(Příloha č. 2).**

5.6.2. **Do 14 dnů** po zahájení stavby **předá zhotovitel objednateli a technickému dozoru stavby (dále jen TDS)** k odsouhlasení přehledný a názorný **podrobný harmonogram průběhu výstavby**. V rámci harmonogramu musí být přihlédnuto ke klimatickým podmínkám pro provádění daného druhu práce sadových úprav. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu výstavby umístěn na pro účastníky stavby přístupném a **viditelném místě.**

5.6.3. Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a **končí** termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram bude **členěn dle stavebních objektů (SO) a inženýrských objektů (IO)**; v případě požadavku objednatele, nebo TDS bude harmonogram dále doplněn a **rozpracován na dílčí části** a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.).

5.6.4. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.

5.6.5. **Termíny dokončení** a předání díla dle odst. 5.3. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a **lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě**.

5.6.6. **Místem plnění** je areál u stadionu U Červených domků, Hodonín, p. č. 2058/4, 2059/18, 2059/19, 2439/2, 2439/7, 2439/12, 2439/13, 2440/5, 2440/36, 2440/48, 2440/50 a 8003 v k.ú. Hodonín.

6. CENA DÍLA

6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy.

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

59 520 661,16 Kč bez DPH

12 499 338,84 Kč DPH 21 %

72 020 000,00 Kč včetně DPH

Rozpis ceny

Kompletní provedení stavby bez následné péče po dobu 5 let:

59 198 951,99 Kč bez DPH

12 431 779,90 Kč DPH 21 %

71 630 731,89 Kč včetně DPH

Provedení následné péče po dobu 5 let:

321 709,17 Kč bez DPH

67 558,94 Kč DPH 21 %

389 268,11 Kč včetně DPH

6.3. Cena **díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky VZ. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

6.4. **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.

6.5. **Jednotkové** ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.

6.6. Sazba daně z přidané hodnoty **(DPH)** bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost objednatel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. Toto plnění podléhá přenesené daňové povinnosti a daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

6.7. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty **(DPH)** bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.

6.8. **Cena** díla podle odst. 6.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů:**

6.8.1. před **nebo** v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

6.8.2. v **případě víceprací** a **méněprací** – služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.

6.9. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

6.10. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů** (faktur).

Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu „Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – II. Sportovní náměstí", reg. č.: 1210000043.

7.2. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.

7.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený TDS a zjišťovací protokol, v případě sadových úprav technický dozorem pro sadové úpravy (dále také jen TDSSÚ). U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně **odsouhlaseny TDS**.

7.4. Následná péče bude fakturována po jejím provedení dle této smlouvy. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah následné péče dle projektové dokumentace potažmo položkového rozpočtu za fakturované období a protokol o provedení následné péče bude potvrzený, odsouhlasený a podepsaný referentem Odboru právního.

7.5. Fakturace následné péče bude prováděna jednou ročně, vždy k 15.11. daného kalendářního roku.

7.6. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce** za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

7.7. Objednatel prostřednictvím TDS, v případě sadových úprav také TDSSÚ, provede **kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do **4 kalendářních dnů** od jejich předložení.

7.8. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

7.9. V opačném případě objednatel prostřednictvím **TDS vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě **4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

7.10. Zhotovitel je povinen předložit **opravený soupis** stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.

7.11. **Nedojde-li** ani následně mezi oběma stranami **k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

7.12. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH** dle této smlouvy. Objednatel uhradí každou fakturu **do výše 90 % celkové ceny bez DPH** a DPH odvede v plné výši.

Pozastávka **bude uvolněna po odstranění všech vad** a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

7.13. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře**.

7.14. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

7.15. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna,** je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti.

Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.

7.16. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.17. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné faktuře**.

7.18. Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur.**

7.19. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**

7.19.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
7.19.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko,**
7.19.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost**,

7.19.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost**, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,

7.19.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

7.19.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. **Zhotovitel** je povinen **umožnit výkon TDS**, **TDSSÚ,** autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby.

8.2. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporacích, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).

8.3. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace**, a to nejpozději před zahájením prací na díle.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.

8.4. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby **(stavbyvedoucí)** v souladu se stavebním zákonem., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce.

V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího** musí být bezodkladně písemně **oznámena objednateli**.

8.5. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

8.6. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele.

8.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli do **14 dnů** od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).

8.8. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

8.9. Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědnou osobu pro sadové úpravy, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby v souladu s prováděcí dokumentací, a to části týkající se sadových úprav. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna této osoby** musí být bezodkladně písemně **oznámena objednateli.** Tato osoba musí být přítomna na stavbě po celou dobu realizace sadových úprav. Bude přítomná na kontrolních dnech na vyzvání, při přejímacím řízení, až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

8.10. Stavební **deník** (dále jen SD):

8.10.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
8.10.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,
8.10.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
8.10.4. **k zápisům zhotovitele** je TDS povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
8.10.5. **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

8.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými** (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).

8.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

8.13. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý,** včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

8.14. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.15. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla,** pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.

8.16. Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny

plnění a cenu díla. **Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem**, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem **fakturovány** za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.

8.17. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., **autorský zákon**, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla.

8.18. Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěn bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytotování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ao zajištění dalších podmínek bezpečnostia ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpsiy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.

8.19. **TDS, TDSSÚ a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a **jsou oprávněni**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaěstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

8.20. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabuli** s identifikačními údaji stavby, (dle stavebního zákona, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a **dobrém (čitelném) stavu.**

8.21. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

8.22. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí.

Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. **Zhotovitel** splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení vyjma vad rostlinného materiálu zaviněných vyšší mocí. Za vyšší moc bude považováno např. napadení nemocí nebo škůdci rostlinného původu. V takovém případě bude termín dokončení této části díla posunut do nejbližšího vhodného agrotechnického termínu bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.

9.2. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít** řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i **před termínem plnění.**

9.3. **Pokud výsadba zeleně – cibulovin, trávníku, stromů vyjde na agrotechnicky nevhodné období, posune se výsadba bez nutnosti uzavření dodatku na nejbližší agrotechnicky vhodné období. Termín plnění pro odstranění vad bude zaznamenán ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne.**

9.4. **Předání** a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla.

9.4.1. Individuálními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

9.4.2. Komplexními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

9.5. **Zhotovitel** je povinen **vyzvat objednatele** písemně **k účasti** na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.

9.6. O **úspěšném vyzkoušení** bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.

9.7. **Zhotovitel** minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit **přejímací řízení** nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.

9.8. **Zhotovitel je povinen sestavit** pro přejímací řízení díla jmenovitý **seznam místností**, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků.

9.9. **Přejímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

9.10. **K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit** následující doklady ve **2** vyhotoveních:

9.10.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení** stavby vč. **geodetického zaměření stavby** a geometrického plánu,
9.10.2. osvědčení (protokoly) o **komplexním vyzkoušení** díla,
9.10.3. osvědčení (protokoly) o provedení **individuálního vyzkoušení** částí stavby,
9.10.4. osvědčení (protokoly) o provedených **zkouškách** (tlakových, revizních a provozních),
9.10.5. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
9.10.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, **záruční listy, návody k obsluze** a údržbě v českém jazyce,
9.10.7. návrh **provozního řádu,**
9.10.8. protokol o **zaškolení obsluhy,**
9.10.9. stavební **deník** (deníky),
9.10.10. osvědčení **o shodě** vlastností **zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
9.10.11. zápisy **o provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
9.10.12. osvědčení a **další doklady**, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli **k vydání kolaudačního souhlasu** v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.

9.11. **Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.

9.12. **Nedohodnou**-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**

9.13. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

10.1. **Město Hodonín je** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, stroje, materiál apod., jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí** díla, **ve vlastnictví zhotovitele**.

10.2. **Zhotovitel nese nebezpečí škody** na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. **Zhotovitel** poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

11.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

11.3. **Zhotovitel odpovídá** za vady, které dílo má **v** době jeho předání. (**vady zjevné**).

11.4. **Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).

11.5. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

11.6. **Záruční doba** na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

11.7. **U spotřebního materiálu**, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **6 měsíců.** Dále Zhotovitel na KD předá nejpozději **4 měsíce** před předpokládaným ukončením stavby objednateli **úplný seznam** materiálů, strojů a zařízení, na které uplatňuje **sníženou záruční dobu - 36 měsíců**. Objednatel má **právo požadovat úpravu** tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. **V případě nepředložení** tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba **60 měsíců** na celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky. **V případě opravy nebo výměny vadných částí** díla **se záruční doba** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.

11.8. Záruka se vztahuje na veškeré vady díla, a to i na úhyn vysazeného materiálu, jehož příčinu nelze definovat a zejména jakékoliv poškození vysazeného materiálu, které následně neumožňuje řádný vývoj tohoto vysazeného materiálu. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemusí zjišťovat a prokazovat, proč k úhynu došlo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou, vandalismem a na poškození nebo úhyn rostlinného materiálu způsoben mechanickým poškozením zapříčiněným třetí osobou.

11.9. V případě, že během záruční doby dle odst. 11.6. dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 11.8. věty první, se zhotovitel zavazuje nahradit tento materiál novým materiálem o stejných parametrech, jako při první výsadbě. V případě dřevin se zhotovitel zavazuje poskytnout novou záruku na dílo v délce 5 let ode dne poskytnutí nově dodaného výsadbového materiálu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout následnou péči na vlastní náklady, a to v rozsahu odpovídajícímu době přesahující 5 let ode dne poskytnutí první výsadbové realizační části tak, aby byla poskytnutá následná péče nově vysazeného materiálu opět v délce 5 let. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze poskytnutou následnou péči v délce 5 let ode dne předání výsadbové realizační části. V případě, že dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 11.8. věty třetí, se následný postup stanoví na základě dohody smluvních stran.

11.10. **Ustanovení** o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

11.11. **Zhotovitel je povinen** účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.

11.12. K **zajištění** splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli **bankovní záruku** ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **0,5 % ceny díla** bez DPH dle této smlouvy platnou **po celou dobu běhu záruční doby**. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.

11.13. **Bankovní** záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději **v den zahájení přejímacího a předávacího řízení**. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak **dílo není dokončeno** a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

11.14. Za **naplnění** doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž **průběžné postupné předávání originálů záručních listin** vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší, než je záruční doba, ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději **14 dní před uplynutím** termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk **nesmí být kratší než 1 rok**. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. **Objednatel je povinen** se k návrhu záruční listiny **vyjádřit do 3 pracovních dnů** od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

12. REKLAMACE

12.1. **Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,

12.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady zhotovitele**. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

12.3. **Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.

12.4. O **odstranění** reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

12.5. **V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

12.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

12.7. **Smluvní** strany se mohou dohodnout, že drobné **odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

13. SMLUVNÍ SANKCE

13.1. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.

13.2. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 10 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

13.3. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.5. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 10 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.

13.4. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 12.2 **ve výši 10 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.

13.5. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby **(stavbyvedoucí),** a to za každý jednotlivý případ **ve výši 10 000,00 Kč**.

13.6. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 10 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.

13.7. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč**, pokud objednateli řádně a včas nepředloží **bankovní záruku** v originále listiny.

13.8. **Zhotovitel** se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli** jiného svého **závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** za každé porušení. Zhotovitel je povinen pokutu zaplatit.

13.9. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících **z čl. 8.7, 8.20, 8.21 a 8.22** má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení.

13.10. V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.

13.11. Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut okamžitě dnem jejich doručení.

13.12. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

13.13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou,** smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

14.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak

i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích.

Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů.**

Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

14.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

14.4. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy **je považováno**:

14.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
14.4.2. **prodlení** zhotovitele **s ukončením realizace** díla delší než **30 kalendářních dnů**;
14.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
14.4.4. neposkytnutí **náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
14.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
14.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

14.5. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

14.5.1. prodlení objednatele **s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;
14.5.2. prodlení objednatele **s platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);
14.5.3. trvá-li **přerušení prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

14.6. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

14.7. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy,** což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

14.8. **Objednatel** si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

14.9. **Důsledky odstoupení** od smlouvy

14.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

14.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

14.9.3. **Odstoupí**-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

14.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

14.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu;

14.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

14.9.7. objednatel **uhradí** zhotoviteli **práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

15.1. **Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu dle českého práva.

15.2. Za **případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

15.3. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru** smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

15.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.

15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.

15.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15.9. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavtele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu stavebních prací
Příloha č. 3 - Změnový list (vzor)
Příloha č. 4 - Platební kalendář (předpoklad zpravidla měsíční fakturace)
Příloha č. 5 - Informační tabule (vzor)

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením této smlouvy.

V …. dne …

Luboš Veselý

Digitálně podepsal Luboš Veselý
Datum: 2026.10.08 13:07:28 +02'00'

……..
Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín
Datum a číslo usnesení: 15.09.2026; usnesení č. 6281

V Hodoníně dne:

Objednatel:

Ing. Ondřej Fialík 2026.10.12 08:08:11+02'00'

.....

Ing. Ondřejem Fialíkem
místostarostou města určeným k zastupování starosty

V Břeclavi, dne 29. září 2026

Zhotovitel:

Vít Kučera Digitálně podepsal Vít Kučera Datum: 2026.10.06 09:03:29 +02'00'

.....

Vít Kučera
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**26MM034**	**Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí**

Objednatel:	**Město Hodonín** **Masarykovo nám. 53/1** **69501 Hodonín**	IČO: **00284891** DIČ: **Skupinove_DPH**
Projektant:	[redacted]	[redacted]
Zhotovitel:	**Společnosti pro sportovní areál u Červených domků - správce společnosti VHS Břeclav s.r.o.** **Lidická 3460/132** **690 03 Břeclav**	IČO: **42324149** DIČ: **CZ42324149**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			42 616 402,10
PSV			9 968 968,91
MON			4 032 275,00
Vedlejší náklady			2 340 216,00
Ostatní náklady			562 799,15
Celkem			**59 520 661,16**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**59 520 661,16** CZK
Základní DPH	**21** %	**12 499 338,84** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**72 020 000,00 CZK**

v _____ dne _____

Vít Kučera Digitálně podepsal Vít Kučera Datum: 2026.10.06 09:03:44 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
II.102	**Pergola u školy**	**0,00**	**21 601 256,08**	**4 536 263,78**	**26 137 519,86**	**36**
102.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	12 524 023,46	2 630 044,93	15 154 068,39	21
102.2	Výrobky	0,00	3 758 885,50	789 365,96	4 548 251,46	6
D.1.4.1	Pergola - ZTI	0,00	193 490,80	40 633,07	234 123,87	0
D.1.4.5	Pergola - VZT	0,00	275 176,00	57 786,96	332 962,96	0
D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	0,00	4 849 680,32	1 018 432,87	5 868 113,19	8
II.404.1,2	**Vodní prvek**	**0,00**	**3 722 493,70**	**781 723,68**	**4 504 217,38**	**6**
404.1	Akumulační nádrž a technologie	0,00	3 722 493,70	781 723,68	4 504 217,38	6
II.502,1	**Komunikace a zpevněné plochy**	**0,00**	**10 829 798,77**	**2 274 257,74**	**13 104 056,51**	**18**
502.1	Bourací práce, příprava území	0,00	3 687 059,36	774 282,47	4 461 341,83	6
502.2	Nový stav	0,00	7 142 739,41	1 499 975,28	8 642 714,69	12
II.503	**Sportovní náměstí - Volnočasová plocha**	**0,00**	**8 220 061,40**	**1 726 212,89**	**9 946 274,29**	**14**
503.1	Nový stav	0,00	7 146 431,40	1 500 750,59	8 647 181,99	12
503.2	Výrobky	0,00	1 073 630,00	225 462,30	1 299 092,30	2
II.505	**Mobiliář**	**0,00**	**923 927,70**	**194 024,82**	**1 117 952,52**	**2**
505.1	Mobiliář	0,00	923 927,70	194 024,82	1 117 952,52	2
SAD	**Sadové a krajinářské úpravy**	**0,00**	**3 710 043,68**	**779 109,17**	**4 489 152,85**	**6**
SAD01	Zakládání zeleně	0,00	3 388 334,51	711 550,25	4 099 884,76	6
SAD02	Následná péče - 1.rok	0,00	65 929,98	13 845,30	79 775,28	0
SAD03	Následná péče - 2.rok	0,00	65 929,98	13 845,30	79 775,28	0
SAD04	Následná péče - 3.rok	0,00	71 137,98	14 938,98	86 076,96	0
SAD05	Následná péče - 4.rok	0,00	65 411,01	13 736,31	79 147,32	0
SAD06	Následná péče - 5.rok	0,00	53 300,22	11 193,05	64 493,27	0
TZB	**Technické zařízení budov**	**0,00**	**7 610 064,68**	**1 598 113,58**	**9 208 178,26**	**13**
D.1.4.1	Dešťová kanalizace	0,00	2 869 444,18	602 583,28	3 472 027,46	5
D.1.4.1	Splašková kanalizace	0,00	278 663,00	58 519,23	337 182,23	0
D.1.4.1	Vodovod	0,00	179 931,00	37 785,51	217 716,51	0
D.1.4.3	Plynovod	0,00	1 565 447,00	328 743,87	1 894 190,87	3
D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - AREÁLOVÉ	0,00	1 555 805,50	326 719,16	1 882 524,66	3
D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VEŘEJNÉ	0,00	1 160 774,00	243 762,54	1 404 536,54	2

VON	**Vedlejší ostatní náklady**	**0,00**	**2 903 015,15**	**609 633,18**	**3 512 648,33**	**5**
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	2 903 015,15	609 633,18	3 512 648,33	5
Celkem za stavbu		0,00	59 520 661,16	12 499 338,84	72 020 000,00	100

Popis stavby: 26MM034 - Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
Popis objektu: II.102 - Pergola u školy
Popis rozpočtu: 102.1 - Architektonicko-stavební řešení
Popis rozpočtu: 102.2 - Výrobky
Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Pergola - ZTI
Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Pergola - VZT
Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Popis objektu: II.404.1,2 - Vodní prvek
Popis rozpočtu: 404.1 - Akumulační nádrž a technologie
Popis objektu: II.502,1 - Komunikace a zpevněné plochy
Popis rozpočtu: 502.1 - Bourací práce, příprava území
Popis rozpočtu: 502.2 - Nový stav
Popis objektu: II.503 - Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
Popis rozpočtu: 503.1 - Nový stav
Popis rozpočtu: 503.2 - Výrobky
Popis objektu: II.505 - Mobiliář
Popis rozpočtu: 505.1 - Mobiliář
Popis objektu: SAD - Sadové a krajinářské úpravy
Popis rozpočtu: SAD01 - Zakládání zeleně
Popis rozpočtu: SAD02 - Následná péče - 1.rok
Popis rozpočtu: SAD03 - Následná péče - 2.rok
Popis rozpočtu: SAD04 - Následná péče - 3.rok
Popis rozpočtu: SAD05 - Následná péče - 4.rok
Popis rozpočtu: SAD06 - Následná péče - 5.rok
Popis objektu: TZB - Technické zařízení budov
Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Dešťová kanalizace
Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Splašková kanalizace
Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Vodovod
Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Plynovod
Popis rozpočtu: D.1.4.6 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - AREÁLOVÉ ROZVODY NN A SLABOPROUDU
Popis rozpočtu: D.1.4.6 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Popis objektu: VON - Vedlejší ostatní náklady
Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_10		HSV			65 929,98	0,1
_10	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	HSV			40 601,00	0,1
_11		HSV			71 137,98	0,1
_11	Svítidla	HSV			173 549,00	0,3
_12		HSV			65 411,01	0,1
_12	Protipožární konstrukce	HSV			57 260,00	0,1
_13		HSV			53 300,22	0,1
_13	Materiál zemních a stavebních prací	HSV			1 202,60	0,0
_14	Hromosvody a uzemnění	HSV			69 907,60	0,1
_15	Ostatní materiál	HSV			63 643,00	0,1
_16	Barvy a nátěry	HSV			2 565,00	0,0
_18	Montáže dle ceníku M741	HSV			1 287 616,00	2,2
_19	Stavební práce při elektromontážích - 846-9	HSV			361 280,12	0,6
_2	Kabely,vodiče a příslušenství	HSV			294 493,00	0,5
_20	Montáže slaboproudů	HSV			38 651,00	0,1
_22	Kabely,vodiče a příslušenství	HSV			267 780,00	0,4
_23	Ukončovací prvky a svorkovnice	HSV			16 876,00	0,0
_24	Úložný materiál,krabice a příslušenství	HSV			43 810,00	0,1
_25	Materiál zemních a stavebních prací	HSV			15 032,50	0,0
_26	Strukturovaná kabeláž	HSV			38 918,00	0,1

_28	Montáže dle ceníku M741	HSV			609 278,00	1,0
_29	Stavební práce při elektromontážích - 846-9	HSV			319 294,00	0,5
_3	Úložný materiál,krabice a příslušenství	HSV			35 086,00	0,1
_30	Montáže slaboproudů	HSV			187 902,00	0,3
_31	Demontáže dle ceníku M741	HSV			56 915,00	0,1
_33	Kabely,vodiče a příslušenství	HSV			98 490,00	0,2
_34	Ukončovací prvky a svorkovnice	HSV			3 720,00	0,0
_35	Materiál zemních a stavebních prací	HSV			44 701,42	0,1
_36	Hromosvody a uzemnění	HSV			11 991,00	0,0
_37	Úložný materiál,krabice a příslušenství	HSV			9 920,00	0,0
_38	Rozváděče,skříně a příslušenství	HSV			38 638,00	0,1
_39	Svítidla	HSV			218 653,00	0,4
_4	Ukončovací prvky a svorkovnice	HSV			36 816,00	0,1
_40	Barvy a nátěry	HSV			1 231,20	0,0
_42	Montáže dle ceníku M741	HSV			381 416,00	0,6
_43	Stavební práce při elektromontážích - 846-9	HSV			339 303,38	0,6
_44	Demontáže dle ceníku M741	HSV			12 710,00	0,0
_5	Strukturovaná kabeláž	HSV			10 424,00	0,0
_6	Spínače,zásuvky a vidlice	HSV			8 255,00	0,0
_7	Rozváděče,skříně a příslušenství	HSV			2 359 545,00	4,0
_8	El. přístroje a příslušenství	HSV			7 356,00	0,0
_9		HSV			65 929,98	0,1

_9	Měřící přístroje,teploměry,hodiny	HSV			1 430,00	0,0
01-1	Ochrana stromů a půdního povrchu	HSV			13 307,00	0,0
01-2	Úprava kořenového prostoru technikou pneumatického rýče	HSV			68 012,99	0,1
01-21	Hrubé terénní úpravy	HSV			845 055,59	1,4
02	Stromy	HSV			1 144 126,77	1,9
03	Trvalkové záhony	HSV			150 903,47	0,3
031	Komunikace	HSV			543 785,00	0,9
05	VRN	HSV			89 316,00	0,2
1	Zemní práce	HSV			5 885 818,28	9,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 378 781,01	5,7
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			16 604,99	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 150 641,23	1,9
4	Přesun hmot	HSV			533 827,69	0,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 514 992,25	4,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			27 864,18	0,0
5	Komunikace	HSV			1 088 198,11	1,8
5 - 01	Komunikace - Vozovka	HSV			2 262 567,80	3,8
5 - 02	Komunikace - Chodník	HSV			1 253 067,63	2,1
5 - 03	Komunikace - Mlatová plocha	HSV			3 690,00	0,0
5 - P01	Komunikace - Skladba P01	HSV			3 739 372,20	6,3
5 - P02	Komunikace - Skladba P02	HSV			232 642,07	0,4
5 - P03	Fontána - Skladba P03	HSV			136 895,00	0,2

5 - P04	Fontána - Skladba P04	HSV			213 351,61	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			203 463,14	0,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 543 313,53	4,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			357 020,39	0,6
84x01	Venkovní plynovody z trub PE	HSV			1 500 146,00	2,5
84x02	Plynoměrná skříň	HSV			65 301,00	0,1
900	HZS	HSV			7 210,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			385 006,21	0,6
91	Doplňující práce na zpevněných plochách	HSV			250 380,00	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			322 079,00	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			281 321,00	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			918 059,75	1,5
OST	Ostatní PSV	HSV			67 244,00	0,1
PBŘ	Ostatní PBŘ	HSV			13 168,00	0,0
PRE	Prefabrikované betonové prvky	HSV			985 970,00	1,7
711	Izolace proti vodě	PSV			388 027,46	0,7
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu	PSV			17 010,10	0,0
712	Povlakové krytiny	PSV			1 386 855,09	2,3
713	Izolace tepelné	PSV			144 201,63	0,2
721x01	Kanalizace dešťová	PSV			32 454,00	0,1
721x01	Kanalizace z trub PVC hrdlových	PSV			278 663,00	0,5
721x01	Nádrže	PSV			884 847,30	1,5

721x02	Kanalizace splašková	PSV			10 933,80	0,0
721x03	Kanalizace z trub PVC hrdlových	PSV			621 365,00	1,0
721x03	Zařizovací předměty :	PSV			91 570,00	0,2
721x04	Šachty a vpusti	PSV			120 235,00	0,2
721x04	VODOVOD	PSV			32 769,00	0,1
721x05	Liniová žlaby,vpusti,lapače	PSV			528 435,00	0,9
721x05	Vedlejší náklady	PSV			25 764,00	0,0
721x06	Regulace odtoku	PSV			25 484,00	0,0
721x07	Čerpadlo kalové (pro vodní prvek)	PSV			9 733,00	0,0
721x08	Šachta čerpací betonová (pro vodní prvek)	PSV			82 219,00	0,1
722x01	Venkovní vodovod z trub polyetylénových	PSV			160 135,00	0,3
722x02	Armatury	PSV			19 796,00	0,0
728	Vzduchotechnika	PSV			275 176,00	0,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			50 823,45	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			280 784,10	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			50 270,00	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 153 668,40	5,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			113 372,59	0,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			69 914,41	0,1
781	Obklady keramické	PSV			92 970,48	0,2
783	Nátěry	PSV			114 268,70	0,2
784	Malby	PSV			17 594,40	0,0

799	Ostatní	PSV			21 240,00	0,0
MOB	Mobiliář	PSV			868 389,00	1,5
M21	Elektromontáž, řízení, osvětlení	MON			849 154,00	1,4
M35	Montáž čerpadel, kompresorů	MON			240 337,00	0,4
M99	Ostatní dodávky a práce "M"	MON			2 358 108,00	4,0
MOB	Mobiliář	MON			584 676,00	1,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 535 930,22	2,6
VN	Vedlejší náklady	VN			2 340 216,00	3,9
ON	Ostatní náklady	ON			562 799,15	0,9
Cena celkem					59 520 661,16	100,0

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 1		**Zemní práce**							
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	85,64800			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Sejmutí ornice pod objektem tl. 0,10 m - (dl x š x tl) :							
		(76,80+2,0*2)*(6,60+2,0*2)*0,10		85,64800					
		Mezisoučet		85,64800					
2	162306112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m	m3	85,64800			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 85,64800		85,64800					
3	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	1 370,36800			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 85,64800		85,64800					
		Mezisoučet		85,64800					
		Koeficient do 15 km: 15		1 284,72000					
4	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	85,64800			RTS 25/ II	Indiv	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 85,64800		85,64800					
5	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	400,02675			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Hloubení jam pod objektem a podlahou :							
		od skrývky po -0,250 :							
		(76,80)*6,60*0,15		76,03200					
		Mezisoučet		76,03200					
		Desky, podkladní, polštář :							
		levá deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		29,9*0,35		10,46500					
		prostřední deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		29,9*0,35		10,46500					
		deska trafostanice :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		plocha = 39,10 m2 :							
		obvod = 25,2 m :							
		39,10*1,00		39,10000					
		Mezisoučet		60,03000					
		svahování trafostanice :							
		25,20*1,60		40,32000					
		Mezisoučet		40,32000					
		ŽB Pasy :							
		Pod schodiště, levá strana :							
		(5,80)*(1,22-0,32)*0,40		2,08800					
		(2,30)*(1,22-0,37)*0,40		0,78200					
		(2,30)*(1,07-0,37)*0,40		0,64400					
		Levá deska :							
		(22,0)*(1,05-0,40)*0,40		5,72000					
		Střední deska :							
		(22,0)*(1,05-0,40)*0,40		5,72000					
		Trafostanice :							
		1,65*(0,40)*(6,70+2,50+2,50+2,50+0,50+0,50)		10,03200					
		1,65*(0,55)*(6,70)		6,08025					
		(0,87-0,22)*0,40*(1,20+1,20+6,70)		2,36600					
		Mezisoučet		33,43225					
		ŽB pasy - svahování :							
		Pod schodiště, levá strana :							
		2*(5,80)*(1,22-0,32)*0,40		4,17600					
		2*(2,30)*(1,22-0,37)*0,40		1,56400					
		2*(2,30)*(1,07-0,37)*0,40		1,28800					
		Levá deska :							
		2*(22,0)*(1,05-0,40)*0,40		11,44000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Střední deska :							
		2*(22,0)*(1,05-0,40)*0,40		11,44000					
		Trafostanice :							
		2*1,65*(0,40)*(6,70+2,50+2,50+2,50+0,50+0,50)		20,06400					
		2*1,65*(0,55)*(6,70)		12,16050					
		2*(0,87-0,22)*0,40*(1,20+1,20+6,70)		4,73200					
		Mezisoučet		66,86450					
		Podkladní beton - pasy :							
		Pod schodiště, levá strana :							
		(5,80)*0,05*1,20		0,34800					
		(2,30)*0,05*1,20		0,13800					
		(2,30)*0,05*1,20		0,13800					
		Levá deska :							
		(22,0)*0,05*1,20		1,32000					
		Střední deska :							
		(22,0)*0,05*1,20		1,32000					
		Trafostanice :							
		(6,70+2,50+2,50+2,50+0,50+0,50)*0,05*1,20		0,91200					
		(6,70)*0,05*1,20		0,40200					
		(1,20+1,20+6,70)*0,05*1,20		0,54600					
		Mezisoučet		5,12400					
		ŽB patky :							
		2*(1,0*1,0)*(1,50-0,55)		1,90000					
		1*(1,0*1,0)*(1,40-0,45)		0,95000					
		18*(1,0*1,0)*(1,20-0,25)		17,10000					
		1*(1,0*1,0)*(1,30-0,35)		0,95000					
		2*(1,0*1,0)*(1,80-0,85)		1,90000					
		Mezisoučet		22,80000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		ŽB patky - svahování :							
		4*2*(1,0*1,0)*(1,50-0,55)		7,60000					
		4*1*(1,0*1,0)*(1,40-0,45)		3,80000					
		4*18*(1,0*1,0)*(1,20-0,25)		68,40000					
		4*1*(1,0*1,0)*(1,30-0,35)		3,80000					
		4*2*(1,0*1,0)*(1,80-0,85)		7,60000					
		Mezisoučet		91,20000					
		patky - podkladní beton, prostý beton :							
		Základové patky :							
		počet * plocha * hloubka :							
		2*(1,2*1,2)*(0,05)		0,14400					
		1*(1,2*1,2)*(0,05)		0,07200					
		18*(1,2*1,2)*(0,05)		1,29600					
		1*(1,2*1,2)*(0,05)		0,07200					
		2*(1,2*1,2)*(0,05)		0,14400					
		Základové patky plot :							
		oplocení : (0,40)*0,40*(0,90-0,25)*12		1,24800					
		oplocení : (0,40)*0,40*(0,90-0,25)*2		0,20800					
		oplocení : (0,40)*0,40*(0,90-0,25)*9		0,93600					
		posuvná brána : (0,40)*0,40*(0,90-0,25)*1		0,10400					
		Mezisoučet		4,22400					
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	400,02675			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 400,02675		400,02675					
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 000,13375			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 400,02675		400,02675					
		Mezisoučet		400,02675					
		Koeficient celkem 15 km: 4		1 600,10700					
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	400,02675			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 400,02675		400,02675					
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	506,88000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Úprava pláně pod objektem - (dl x š) :							
		(76,80)*6,60		506,88000					
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	198,38450			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje z uložením výkopku po vrstvách.							
		ŽB pasy - svahování :							
		Pod schodiště, levá strana :							
		2*(5,80)*(1,22-0,32)*0,40		4,17600					
		2*(2,30)*(1,22-0,37)*0,40		1,56400					
		2*(2,30)*(1,07-0,37)*0,40		1,28800					
		Levá deska :							
		2*(22,0)*(1,05-0,40)*0,40		11,44000					
		Střední deska :							
		2*(22,0)*(1,05-0,40)*0,40		11,44000					
		Trafostanice :							
		2*1,65*(0,40)*(6,70+2,50+2,50+2,50+0,50+0,50)		20,06400					
		2*1,65*(0,55)*(6,70)		12,16050					
		2*(0,87-0,22)*0,40*(1,20+1,20+6,70)		4,73200					
		Mezisoučet		66,86450					
		ŽB patky - svahování :							
		4*2*(1,0*1,0)*(1,50-0,55)		7,60000					
		4*1*(1,0*1,0)*(1,40-0,45)		3,80000					
		4*18*(1,0*1,0)*(1,20-0,25)		68,40000					
		4*1*(1,0*1,0)*(1,30-0,35)		3,80000					
		4*2*(1,0*1,0)*(1,80-0,85)		7,60000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Mezisoučet		91,20000					
		svahování trafostanice :							
		25,20*1,60		40,32000					
		Mezisoučet		40,32000					
11	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu	t	357,12000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		Začátek provozního součtu							
		ŽB pasy - svahování :							
		Pod schodiště, levá strana :							
		2*(5,80)*(1,22-0,32)*0,40		4,17600					
		2*(2,30)*(1,22-0,37)*0,40		1,56400					
		2*(2,30)*(1,07-0,37)*0,40		1,28800					
		Levá deska :							
		2*(22,0)*(1,05-0,40)*0,40		11,44000					
		Střední deska :							
		2*(22,0)*(1,05-0,40)*0,40		11,44000					
		Trafostanice :							
		2*1,65*(0,40)*(6,70+2,50+2,50+2,50+0,50+0,50)		20,06400					
		2*1,65*(0,55)*(6,70)		12,16050					
		2*(0,87-0,22)*0,40*(1,20+1,20+6,70)		4,73200					
		ŽB patky - svahování :							
		4*2*(1,0*1,0)*(1,50-0,55)		7,60000					
		4*1*(1,0*1,0)*(1,40-0,45)		3,80000					
		4*18*(1,0*1,0)*(1,20-0,25)		68,40000					
		4*1*(1,0*1,0)*(1,30-0,35)		3,80000					
		4*2*(1,0*1,0)*(1,80-0,85)		7,60000					
		svahování trafostanice :							
		25,20*1,60		40,32000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Mezisoučet		198,38450					
		Konec provozního součtu							
		198,40*1,80		357,12000					
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**							
12	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	14,83500			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Polštář pod základovou desku :							
		levá deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		výška = 0,15 m :							
		29,9*0,15		4,48500					
		Mezisoučet		4,48500					
		prostřední deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		výška = 0,15 m :							
		29,9*0,15		4,48500					
		Mezisoučet		4,48500					
		deska trafostanice :							
		plocha = 39,10 m2 :							
		obvod = 25,2 m :							
		výška = 0,15 m :							
		39,10*0,15		5,86500					
		Mezisoučet		5,86500					
13	289970111R00	Vrstva geotextilie - Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	98,90000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Polštář pod základovou desku :							
		levá deska :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		výška = 0,15 m :							
		29,9		29,90000					
		Mezisoučet		29,90000					
		prostřední deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		výška = 0,15 m :							
		29,9		29,90000					
		Mezisoučet		29,90000					
		deska trafostanice :							
		plocha = 39,10 m2 :							
		obvod = 25,2 m :							
		výška = 0,15 m :							
		39,10		39,10000					
		Mezisoučet		39,10000					
14	273313311R00	Beton základových desek prostý C 8/10	m3	5,19225			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		podkladní beton :							
		levá deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		výška = 0,05 m :							
		29,9*0,05		1,49500					
		Mezisoučet		1,49500					
		prostřední deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		výška = 0,05 m :							
		29,9*0,05		1,49500					
		Mezisoučet		1,49500					
		deska trafostanice :							
		plocha = 39,10 m2 :							
		obvod = 25,2 m :							
		výška = 0,05 m :							
		39,10*0,05		1,95500					
		Mezisoučet		1,95500					
		Koeficient lidé bez bednění: 0,05		0,24725					
15	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25, XC2 včetně dodávky (dle PD)	m3	14,83500			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		ŽB základová deska :							
		levá deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		výška = 0,15 m :							
		29,9*0,15		4,48500					
		Mezisoučet		4,48500					
		prostřední deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		výška = 0,15 m :							
		29,9*0,15		4,48500					
		Mezisoučet		4,48500					
		deska trafostanice :							
		plocha = 39,10 m2 :							
		obvod = 25,2 m :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		výška = 0,15 m :							
		39,10*0,15		5,86500					
		Mezisoučet		5,86500					
16	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	10,38000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		ŽB základová deska :							
		levá deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		výška = 0,15 m :							
		22,0*0,15		3,30000					
		Mezisoučet		3,30000					
		prostřední deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		výška = 0,15 m :							
		22,0*0,15		3,30000					
		Mezisoučet		3,30000					
		deska trafostanice :							
		plocha = 39,10 m2 :							
		obvod = 25,2 m :							
		výška = 0,15 m :							
		25,2*0,15		3,78000					
		Mezisoučet		3,78000					
17	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	10,38000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.							
		ŽB základová deska :							
		levá deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		obvod = 22,0 m :							
		výška = 0,15 m :							
		22,0*0,15		3,30000					
		Mezisoučet		3,30000					
		prostřední deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		výška = 0,15 m :							
		22,0*0,15		3,30000					
		Mezisoučet		3,30000					
		deska trafostanice :							
		plocha = 39,10 m2 :							
		obvod = 25,2 m :							
		výška = 0,15 m :							
		25,2*0,15		3,78000					
		Mezisoučet		3,78000					
18	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	1,26680			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Začátek provozního součtu							
		ŽB základová deska :							
		levá deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		výška = 0,15 m :							
		29,9*0,15		4,48500					
		prostřední deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		výška = 0,15 m :							
		29,9*0,15		4,48500					
		deska trafostanice :							
		plocha = 39,10 m2 :							
		obvod = 25,2 m :							
		výška = 0,15 m :							
		39,10*0,15		5,86500					
		Mezisoučet		14,83500					
		Konec provozního součtu							
		hmotnost = 80 kg/m3 :							
		15,835*0,08		1,26680					
		Mezisoučet		1,26680					
19	274313311R00	Beton základových pasů prostý C 8/10	m3	5,38020			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.							
		Pod schodiště, levá strana :							
		(5,80)*0,05*1,20		0,34800					
		(2,30)*0,05*1,20		0,13800					
		(2,30)*0,05*1,20		0,13800					
		Mezisoučet		0,62400					
		Levá deska :							
		(22,0)*0,05*1,20		1,32000					
		Střední deska :							
		(22,0)*0,05*1,20		1,32000					
		Mezisoučet		2,64000					
		Trafostanice :							
		(6,70+2,50+2,50+2,50+0,50+0,50)*0,05*1,20		0,91200					
		(6,70)*0,05*1,20		0,40200					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		(1,20+1,20+6,70)*0,05*1,20		0,54600					
		Mezisoučet		1,86000					
		Koeficient lití betonu do výkopku + 5 %: 0,05		0,25620					
20	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 XC2 včetně dodávky (dle PD)	m3	33,43225			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Pod schodiště, levá strana :							
		(5,80)*(1,22-0,32)*0,40		2,08800					
		(2,30)*(1,22-0,37)*0,40		0,78200					
		(2,30)*(1,07-0,37)*0,40		0,64400					
		Mezisoučet		3,51400					
		Levá deska :							
		(22,0)*(1,05-0,40)*0,40		5,72000					
		Střední deska :							
		(22,0)*(1,05-0,40)*0,40		5,72000					
		Mezisoučet		11,44000					
		Trafostanice :							
		1,65*(0,40)*(6,70+2,50+2,50+2,50+0,50+0,50)		10,03200					
		1,65*(0,55)*(6,70)		6,08025					
		(0,87-0,22)*0,40*(1,20+1,20+6,70)		2,36600					
		Mezisoučet		18,47825					
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	158,87000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Pod schodiště, levá strana :							
		(5,80)*(1,22-0,32)*2		10,44000					
		(2,30)*(1,22-0,37)*2		3,91000					
		(2,30)*(1,07-0,37)*2		3,22000					
		Mezisoučet		17,57000					
		Levá deska :							
		(22,0)*(1,05-0,40)*2		28,60000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Střední deska :							
		(22,0)*(1,05-0,40)*2		28,60000					
		Mezisoučet		57,20000					
		Trafostanice :							
		1,65*(6,70+2,50+2,50+2,50+0,50+0,50)*2		50,16000					
		1,65*(6,70)*2		22,11000					
		(0,87-0,22)*(1,20+1,20+6,70)*2		11,83000					
		Mezisoučet		84,10000					
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	158,87000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.							
		Pod schodiště, levá strana :							
		(5,80)*(1,22-0,32)*2		10,44000					
		(2,30)*(1,22-0,37)*2		3,91000					
		(2,30)*(1,07-0,37)*2		3,22000					
		Mezisoučet		17,57000					
		Levá deska :							
		(22,0)*(1,05-0,40)*2		28,60000					
		Střední deska :							
		(22,0)*(1,05-0,40)*2		28,60000					
		Mezisoučet		57,20000					
		Trafostanice :							
		1,65*(6,70+2,50+2,50+2,50+0,50+0,50)*2		50,16000					
		1,65*(6,70)*2		22,11000					
		(0,87-0,22)*(1,20+1,20+6,70)*2		11,83000					
		Mezisoučet		84,10000					
23	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	2,67520			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Začátek provozního součtu							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Pod schodiště, levá strana :							
		(5,80)*(1,22-0,32)*0,40		2,08800					
		(2,30)*(1,22-0,37)*0,40		0,78200					
		(2,30)*(1,07-0,37)*0,40		0,64400					
		Levá deska :							
		(22,0)*(1,05-0,40)*0,40		5,72000					
		Střední deska :							
		(22,0)*(1,05-0,40)*0,40		5,72000					
		Trafostanice :							
		1,65*(0,40)*(6,70+2,50+2,50+2,50+0,50+0,50)		10,03200					
		1,65*(0,55)*(6,70)		6,08025					
		(0,87-0,22)*0,40*(1,20+1,20+6,70)		2,36600					
		Mezisoučet		33,43225					
		Konec provozního součtu							
		hmotnost = 80 kg/m3 :							
		33,44*0,08		2,67520					
		Mezisoučet		2,67520					
24	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	31,47500			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Trafostanice :							
		vnější stěny pod terénem :							
		1,25*(25,18)		31,47500					
		Mezisoučet		31,47500					
25	274361021R00	Výztuž zdiva základových pasů z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 10 mm	m2	31,47500			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Trafostanice :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		vnější stěny pod terénem :							
		1,25*(25,18)		31,47500					
		Mezisoučet		31,47500					
26	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	2,62080			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Základové patky :							
		oplocení : (0,40)*0,40*(0,90-0,25)*12		1,24800					
		oplocení : (0,40)*0,40*(0,90-0,25)*2		0,20800					
		oplocení : (0,40)*0,40*(0,90-0,25)*9		0,93600					
		posuvná brána : (0,40)*0,40*(0,90-0,25)*1		0,10400					
		Mezisoučet		2,49600					
		Koeficient lití betonu do výkopku + 5 %: 0,05		0,12480					
27	275313311R00	Beton základových patek prostý C 8/10	m3	1,81440			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Základové patky :							
		počet * plocha * hloubka :							
		2*(1,2*1,2)*(0,05)		0,14400					
		1*(1,2*1,2)*(0,05)		0,07200					
		18*(1,2*1,2)*(0,05)		1,29600					
		1*(1,2*1,2)*(0,05)		0,07200					
		2*(1,2*1,2)*(0,05)		0,14400					
		Mezisoučet		1,72800					
		Koeficient lití betonu do výkopku + 5 %: 0,05		0,08640					
28	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25, XC2 včetně dodávky (dle PD)	m3	22,80000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Základové patky :							
		počet * plocha * hloubka :							
		2*(1,0*1,0)*(1,50-0,55)		1,90000					
		1*(1,0*1,0)*(1,40-0,45)		0,95000					
		18*(1,0*1,0)*(1,20-0,25)		17,10000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1*(1,0*1,0)*(1,30-0,35)		0,95000					
		2*(1,0*1,0)*(1,80-0,85)		1,90000					
		Mezisoučet		22,80000					
29	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	91,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Základové patky :							
		2*(4*1,0)*(1,50-0,55)		7,60000					
		1*(4*1,0)*(1,40-0,45)		3,80000					
		18*(4*1,0)*(1,20-0,25)		68,40000					
		1*(4*1,0)*(1,30-0,35)		3,80000					
		2*(4*1,0)*(1,80-0,85)		7,60000					
		Mezisoučet		91,20000					
30	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	91,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.							
		Základové patky :							
		2*(4*1,0)*(1,50-0,55)		7,60000					
		1*(4*1,0)*(1,40-0,45)		3,80000					
		18*(4*1,0)*(1,20-0,25)		68,40000					
		1*(4*1,0)*(1,30-0,35)		3,80000					
		2*(4*1,0)*(1,80-0,85)		7,60000					
		Mezisoučet		91,20000					
31	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,82400			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Začátek provozního součtu							
		Základové patky :							
		počet * plocha * hloubka :							
		2*(1,0*1,0)*(1,50-0,55)		1,90000					
		1*(1,0*1,0)*(1,40-0,45)		0,95000					
		18*(1,0*1,0)*(1,20-0,25)		17,10000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1*(1,0*1,0)*(1,30-0,35)		0,95000					
		2*(1,0*1,0)*(1,80-0,85)		1,90000					
		Mezisoučet		22,80000					
		Konec provozního součtu							
		hmotnost = 80 kg/m3 :							
		22,80*0,08		1,82400					
		Mezisoučet		1,82400					
32	274321411R00x01	D+M monolitický pohledový prah, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, bednění, odbednění	m3	2,08800			Vlastní	Indiv	Práce
		Základ prefabrikovaného stupně - (dl x š x hl) :							
		(5,80)*0,40*(1,22-0,32)		2,08800					
33	280000000X01	D+M: zřízení prostupů základovou konstrukcí (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**							
34	311238143R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm	m2	78,61200			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Trafostanice :							
		vnější zdivo :							
		(24,70)*2,20		54,34000					
		-1*1,25*2,60		-3,25000					
		-1*1,75*2,60		-4,55000					
		-1*1,75*2,08		-3,64000					
		vnitřní zdivo :							
		(6,50+2,80)*3,84		35,71200					
		Mezisoučet		78,61200					
35	311238142R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm	m2	126,56750			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		dle Půdorys 1.NP - (dl x v) - otvory (dl x v) :							
		(6,10*2+4,90*2)*3,00		66,00000					
		-(1,65*2,05)		-3,38250					
		(6,10*2+4,90*2)*3,00		66,00000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		-(1,00*2,05)		-2,05000					
36	342248141R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	34,65000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		dle Půdorys 1.NP - (dl x v) - otvory (dl x v) :							
		(5,75+1,98*4)*3,00		41,01000					
		-(0,87*2,00+0,77*2,00*3)		-6,36000					
37	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	8,14020			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		dle Půdorys 1.NP - (dl x v) :							
		(0,25+0,25)*3,00		1,50000					
		(1,20+1,20+0,99+0,95)*1,53		6,64020					
38	346275114R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	1,07100			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		dle Půdorys 1.NP - (dl x v) :							
		(0,70)*1,53		1,07100					
39	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		dle Výpis překladů - (sestava x počet) :							
		a : 2*1		2,00000					
40	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		dle Výpis překladů - (sestava x počet) :							
		b : 2*1		2,00000					
		d : 3*1		3,00000					
41	317998111R00	Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 50 mm	m	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		dle Výpis překladů - (dl x počet) :							
		a : 1,50*1		1,50000					
		b : 2,25*1		2,25000					
		d : 2,25*1		2,25000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
42	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	5,00000	[redacted]	[redacted]	RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně dodávky překladů.							
		dle Výpis překladů - (sestava x počet) :							
		c : 1*5		5,00000					
43	317318111R00	Nadbetonování překladů š. 115 mm betonem C 20/25	m	6,25000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		dle Výpis překladů :							
		c : 5*1,25		6,25000					
44	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m	13,67000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Rozmeření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, montážní pěny.							
		dle Půdorys 1.NP - (dl) :							
		(5,75+1,98*4)		13,67000					
45	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	18,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.							
		dle Půdorys 1.NP - (v x počet) :							
		3,00*6		18,00000					
46	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	12,86400			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Sloupy ŽB - (dl x š x v x počet) :							
		(0,40)*0,40*3,25*20		10,40000					
		(0,40)*0,40*3,85*4		2,46400					
47	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	128,64000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Sloupy ŽB - (obvod x v x počet) :							
		(0,40*4)*3,25*20		104,00000					
		(0,40*4)*3,85*4		24,64000					
		Mezisoučet		128,64000					
48	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění	m2	128,64000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Sloupy ŽB - (obvod x v x počet) :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		(0,40*4)*3,25*20		104,00000					
		(0,40*4)*3,85*4		24,64000					
		Mezisoučet		128,64000					
49	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli B500B (10 505)	t	2,31552			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Začátek provozního součtu							
		Sloupy ŽB - (dl x š x v x počet) :							
		(0,40)*0,40*3,25*20		10,40000					
		(0,40)*0,40*3,85*4		2,46400					
		Konec provozního součtu							
		Mezisoučet							
		hmotnost = 180 kg/m3 :							
		12,864*0,180		2,31552					
		Mezisoučet		2,31552					
50	320000000x01	D+M: zřízení prostupů svislou konstrukcí (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**							
51	411321825R00	Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30	m3	70,75200			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		ŽB strop - (dl x š x tl) - otvory (dl x š x tl) :							
		(76,20)*6,00*0,20		91,44000					
		otvory :							
		-(1,00)*1,00*0,20		-0,20000					
		-(6,40)*5,20*0,20		-6,65600					
		-(6,65)*5,20*0,20*2		-13,83200					
		Mezisoučet		70,75200					
52	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	215,30000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		ŽB strop - (dl) :							
		(76,20*2+6,00*2)		164,40000					
		Prostupy - (dl) :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		(1,00*4)		4,00000					
		(6,40*2+5,20*2)		23,20000					
		(6,65*2+5,20*2)		23,70000					
		Mezisoučet		215,30000					
53	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	215,30000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		ŽB strop - (dl) :							
		(76,20*2+6,00*2)		164,40000					
		Prostupy - (dl) :							
		(1,00*4)		4,00000					
		(6,40*2+5,20*2)		23,20000					
		(6,65*2+5,20*2)		23,70000					
		Mezisoučet		215,30000					
54	411351701R00	Bednění stropů pohledových, deskových - zřízení	m2	354,76000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		ŽB strop - (dl x š) - otvory (dl x š) :							
		(76,20)*6,00		457,20000					
		otvory :							
		-(6,40)*5,20		-33,28000					
		-(6,65)*5,20*2		-69,16000					
		Mezisoučet		354,76000					
55	411351702R00	Bednění stropů pohledových, deskových - odstranění	m2	354,76000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		ŽB strop - (dl x š) - otvory (dl x š) :							
		(76,20)*6,00		457,20000					
		otvory :							
		-(6,40)*5,20		-33,28000					
		-(6,65)*5,20*2		-69,16000					
		Mezisoučet		354,76000					
56	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B	t	10,61250			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazeto							
		vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů							
		železobetonových podhledů.							
		Včetně distančních prvků.							
		Začátek provozního součtu							
		ŽB strop - (dl x š x tl) - otvory (dl x š x tl) :							
		(76,20)*6,00*0,20		91,44000					
		otvory :							
		-(1,00)*1,00*0,20		-0,20000					
		-(6,40)*5,20*0,20		-6,65600					
		-(6,65)*5,20*0,20*2		-13,83200					
		Mezisoučet		70,75200					
		Konec provozního součtu							
		hmotnost = 150 kg/m3 :							
		70,75*0,15		10,61250					
		Mezisoučet		10,61250					
57	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	49,67160			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Ztužující ŽB průvlak - (dl x š x v) :							
		obvodový průvlak :							
		(76,20)*0,30*0,40*2		18,28800					
		(6,00)*0,30*0,40*2		1,44000					
		vnitřní průvlaky :							
		(5,20)*0,40*0,40*7		5,82400					
		(5,20)*0,40*0,60*3		3,74400					
		Mezisoučet		29,29600					
		Betonová konstrukce atiky - (dl x š x v) :							
		(34,20*2+5,66*2)*0,40*0,20		6,37760					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		(14,28*2+5,66*2)*0,40*0,20		3,19040					
		(7,31*2+5,66*2)*0,40*0,20		2,07520					
		(34,20*2+5,66*2)*0,20*0,30		4,78320					
		(14,28*2+5,66*2)*0,20*0,30		2,39280					
		(7,31*2+5,66*2)*0,20*0,30		1,55640					
		Mezisoučet		20,37560					
58	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	249,48000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Ztužující ŽB průvlak - (dl x š x v) :							
		obvodový průvlak :							
		(76,20)*(0,30+0,40+0,40)*2		167,64000					
		(6,00)*(0,30+0,40+0,40)*2		13,20000					
		vnitřní průvlaky :							
		(5,20)*(0,40+0,40+0,40)*7		43,68000					
		(5,20)*(0,40+0,60+0,60)*3		24,96000					
		Mezisoučet		249,48000					
59	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	1 075,36000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Ztužující ŽB průvlak - (dl x počet) :							
		(76,20)*3*2		457,20000					
		(6,00)*3*2		36,00000					
		Mezisoučet		493,20000					
		Betonová konstrukce atiky - (dl x počet) :							
		(34,20*2+5,66*2)*2		159,44000					
		(14,28*2+5,66*2)*2		79,76000					
		(7,31*2+5,66*2)*2		51,88000					
		(34,20*2+5,66*2)*2		159,44000					
		(14,28*2+5,66*2)*2		79,76000					
		(7,31*2+5,66*2)*2		51,88000					
		Mezisoučet		582,16000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
60	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	291,08000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Betonová konstrukce atiky - (dl x počet) :							
		(34,20*2+5,66*2)		79,72000					
		(14,28*2+5,66*2)		39,88000					
		(7,31*2+5,66*2)		25,94000					
		(34,20*2+5,66*2)		79,72000					
		(14,28*2+5,66*2)		39,88000					
		(7,31*2+5,66*2)		25,94000					
		Mezisoučet		291,08000					
61	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	291,08000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Betonová konstrukce atiky - (dl x počet) :							
		(34,20*2+5,66*2)		79,72000					
		(14,28*2+5,66*2)		39,88000					
		(7,31*2+5,66*2)		25,94000					
		(34,20*2+5,66*2)		79,72000					
		(14,28*2+5,66*2)		39,88000					
		(7,31*2+5,66*2)		25,94000					
		Mezisoučet		291,08000					
62	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	8,94089			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Začátek provozního součtu							
		Ztužující ŽB průvlak - (dl x š x v) :							
		obvodový průvlak :							
		(76,20)*0,30*0,40*2		18,28800					
		(6,00)*0,30*0,40*2		1,44000					
		vnitřní průvlaky :							
		(5,20)*0,40*0,40*7		5,82400					
		(5,20)*0,40*0,60*3		3,74400					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Betonová konstrukce atiky - (dl x š x v) :							
		(34,20*2+5,66*2)*0,40*0,20		6,37760					
		(14,28*2+5,66*2)*0,40*0,20		3,19040					
		(7,31*2+5,66*2)*0,40*0,20		2,07520					
		(34,20*2+5,66*2)*0,20*0,30		4,78320					
		(14,28*2+5,66*2)*0,20*0,30		2,39280					
		(7,31*2+5,66*2)*0,20*0,30		1,55640					
		Mezisoučet		49,67160					
		Konec provozního součtu							
		hmotnost = 180 kg/m3 :							
		49,6716*0,18		8,94089					
		Mezisoučet		8,94089					
63	420000000x01	D+M: zřízení prostupů stropní konstrukcí (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
Díl: 416		**Podhledy a mezistropy montované lehké**							
64	416022121R00	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5	m2	14,10000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,							
		podhled SDK1 - (pl) :							
		1.02 - šatna : 14,10		14,10000					
65	416022123R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5	m2	10,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,							
		podhled SDK2 - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30		2,30000					
		1.04 - wc ženy : 1,60		1,60000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40		2,40000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00		2,00000					
		1.07 - wc muži : 1,90		1,90000					
66	416091081R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	5,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		podhled SDK - (pl) :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1.04 - wc ženy : 1,60		1,60000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00		2,00000					
		1.07 - wc muži : 1,90		1,90000					
67	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	4,70000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		podhled SDK - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30		2,30000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40		2,40000					
68	416091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm	m	46,86000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		SDK podhledy - (dl) :							
		1.02 - šatna : 16,40		16,40000					
		1.03 - umývárna ženy : 6,40		6,40000					
		1.04 - wc ženy : 5,87		5,87000					
		1.05 - umývárna muži : 6,37		6,37000					
		1.06 - pisoár muži : 5,95		5,95000					
		1.07 - wc muži : 5,87		5,87000					
		Mezisoučet		46,86000					
69	416093121R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		bez dodávky izolace							
		Kolem světlíku - (dl x v) :							
		(1,00*4)*0,25		1,00000					
Díl: 5		**Komunikace**							
70	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm	m2	381,90000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Skladba P4 - betonová dlažba pochozí - (pl) :							
		1.01 - pergola : 152,70		152,70000					
		1.08 - pergola : 29,20		29,20000					
		Mezisoučet		181,90000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Dodláždění ke stávající ploše u haly - odhad - (pl) :							
		200,0		200,00000					
		Mezisoučet		200,00000					
71	289970111R00	Vrstva geotextilie - Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	381,90000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Skladba P4 - betonová dlažba pochozí - (pl) :							
		1.01 - pergola : 152,70		152,70000					
		1.08 - pergola : 29,20		29,20000					
		Mezisoučet		181,90000					
		Dodláždění ke stávající ploše u haly - odhad - (pl) :							
		200,0		200,00000					
		Mezisoučet		200,00000					
72	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	381,90000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání mate							
		Skladba P4 - betonová dlažba pochozí - (pl) :							
		1.01 - pergola : 152,70		152,70000					
		1.08 - pergola : 29,20		29,20000					
		Mezisoučet		181,90000					
		Dodláždění ke stávající ploše u haly - odhad - (pl) :							
		200,0		200,00000					
		Mezisoučet		200,00000					
73	59245263R	Dlažba betonová 200 x 200 x 60 mm dle PD	m2	420,09000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		Skladba P4 - betonová dlažba pochozí - (pl) :							
		1.01 - pergola : 152,70		152,70000					
		1.08 - pergola : 29,20		29,20000					
		Mezisoučet		181,90000					
		Dodláždění ke stávající ploše u haly - odhad - (pl) :							
		200,0		200,00000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Mezisoučet		200,00000					
		Koeficient ztratné 10 %: 0,1		38,19000					
74	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	190,95000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Začátek provozního součtu							
		Skladba P4 - betonová dlažba pochozí - (pl) :							
		1.01 - pergola : 152,70		152,70000					
		1.08 - pergola : 29,20		29,20000					
		Dodláždění ke stávající ploše u haly - odhad - (pl) :							
		200,0		200,00000					
		Mezisoučet		381,90000					
		Konec provozního součtu							
		cca 1m2 / 0,5m :							
		381,90*0,50		190,95000					
		Mezisoučet		190,95000					
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**							
75	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	33,07250			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,							
		Otvory (dl x v) :							
		1.02 - šatna :							
		(1,00)*2,05+(0,87*2)*2,00		5,53000					
		1.03 - umývárna ženy :							
		(0,87+0,77)*2,00		3,28000					
		1.04 - wc ženy :							
		(0,77)*2,00		1,54000					
		1.05 - umývárna muži :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		(0,87+0,77)*2,00		3,28000					
		1.06 - pisoár muži :							
		(0,77*2)*2,00		3,08000					
		1.07 - wc muži :							
		(0,77)*2,00		1,54000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní :							
		(1,65)*2,05		3,38250					
		Mezisoučet		21,63250					
		1.11 - transformátor :							
		(1,75)*2,60		4,55000					
		1.12 - rozvodna :							
		(1,25)*2,60		3,25000					
		1.13 - sklad sportovního náčiní :							
		(1,75)*2,08		3,64000					
		Mezisoučet		11,44000					
76	611474611R00	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, ručně	m2	51,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		včetně pomocného lešení							
		Omítka stropu VPC - (pl) :							
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 20,60		20,60000					
		1.11 - transformátor : 5,90		5,90000					
		1.12 - rozvodna : 11,60		11,60000					
		1.13 - sklad sportovního náčiní : 12,90		12,90000					
		Mezisoučet		51,00000					
77	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	5,10000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Odhad 10 % namáhané plochy - (pl x 0,1) :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 51,00000*0,1		5,10000					
		Mezisoučet		5,10000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
78	611901111R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů	m2	303,10000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Ubroušení ŽB stropu - (pl) :							
		1.01 - pergola : 152,70		152,70000					
		1.08 - pergola : 29,20		29,20000					
		1.10 - pergola : 121,20		121,20000					
		Mezisoučet		303,10000					
79	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové hladké	m2	63,43000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Omítka pod obklad - (dl x v) - otvory (dl x v) :							
		1.03 - umývárna ženy : (6,40)*2,50		16,00000					
		-(0,87+0,77)*2,00		-3,28000					
		1.04 - wc ženy : (5,87)*2,50		14,67500					
		-(0,77)*2,00		-1,54000					
		1.05 - umývárna muži : (6,37)*2,50		15,92500					
		-(0,87+0,77)*2,00		-3,28000					
		1.06 - pisoár muži : (5,95)*2,50		14,87500					
		-(0,77*2)*2,00		-3,08000					
		1.07 - wc muži : (5,87)*2,50		14,67500					
		-(0,77)*2,00		-1,54000					
		Mezisoučet		63,43000					
80	612474921R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, strojně	m2	276,10000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		VPC omítka na stěny - (dl x v) - otvory (dl x v) :							
		1.02 - šatna : (16,40)*3,00		49,20000					
		-(1,00)*2,05-(0,87*2)*2,00		-5,53000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : (20,60)*3,00		61,80000					
		-(1,65)*2,05		-3,38250					
		Mezisoučet		102,08750					
		1.11 - transformátor : (9,95)*3,85		38,30750					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		-1*(1,75)*2,60		-4,55000					
		1.12 - rozvodna : (14,20)*3,85		54,67000					
		-1*(1,25)*2,60		-3,25000					
		1.13 - sklad sportovního náčiní : (17,50)*3,85		67,37500					
		-1*(1,75)*2,08		-3,64000					
		Mezisoučet		148,91250					
		Koeficient + ostěnim, nadpraží: 0,10		25,10000					
81	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stropy vnitřní včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	33,95300			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Odhad 10 % namáhané plochy - (pl x 0,1) :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 63,43000*0,1		6,34300					
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 276,10000*0,1		27,61000					
		Mezisoučet		33,95300					
82	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	78,26000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		1.02 - šatna :							
		(1,00+2,05*2)+(0,87+2,00*2)*2		14,84000					
		1.03 - umývárna ženy :							
		(0,87+2,00*2)+(0,77+2,00*2)		9,64000					
		1.04 - wc ženy :							
		(0,77+2,00*2)		4,77000					
		1.05 - umývárna muži :							
		(0,87+2,00*2)+(0,77+2,00*2)		9,64000					
		1.06 - pisoár muži :							
		(0,77+2,00*2)*2		9,54000					
		1.07 - wc muži :							
		(0,77+2,00*2)		4,77000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní :							
		(1,65+2,05*2)		5,75000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Mezisoučet		58,95000	[redacted]				
		1.11 - transformátor :							
		(1,75)+2*2,60		6,95000					
		1.12 - rozvodna :							
		(1,25)+2*2,60		6,45000					
		1.13 - sklad sportovního náčiní :							
		(1,75)+2*2,08		5,91000					
		Mezisoučet		19,31000					
83	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	78,26000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		1.02 - šatna :							
		(1,00+2,05*2)+(0,87+2,00*2)*2		14,84000					
		1.03 - umývárna ženy :							
		(0,87+2,00*2)+(0,77+2,00*2)		9,64000					
		1.04 - wc ženy :							
		(0,77+2,00*2)		4,77000					
		1.05 - umývárna muži :							
		(0,87+2,00*2)+(0,77+2,00*2)		9,64000					
		1.06 - pisoár muži :							
		(0,77+2,00*2)*2		9,54000					
		1.07 - wc muži :							
		(0,77+2,00*2)		4,77000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní :							
		(1,65+2,05*2)		5,75000					
		Mezisoučet		58,95000					
		1.11 - transformátor :							
		(1,75)+2*2,60		6,95000					
		1.12 - rozvodna :							
		(1,25)+2*2,60		6,45000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1.13 - sklad sportovního náčiní :							
		(1,75)+2*2,08		5,91000					
		Mezisoučet		19,31000					
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**							
84	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	16,87250			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě př							
		znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin.							
		Otvory - (dl x v) :							
		1.02 - šatna :							
		(1,00)*2,05		2,05000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní :							
		(1,65)*2,05		3,38250					
		Mezisoučet		5,43250					
		1.11 - transformátor :							
		(1,75)*2,60		4,55000					
		1.12 - rozvodna :							
		(1,25)*2,60		3,25000					
		1.13 - sklad sportovního náčiní :							
		(1,75)*2,08		3,64000					
		Mezisoučet		11,44000					
85	622311853RT3	Zatepl.syst. ostění miner.desky PV 30 mm, s omítkou silikonovou	m2	1,62750			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.							
		Zateplení ostění - (dl x š) :							
		1.02 - šatna :							
		(1,00+2,05*2)*0,15		0,76500					
		1.09 - sklad sportovního náčiní :							
		(1,65+2,05*2)*0,15		0,86250					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
86	622473186R00	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu	m	30,16000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		1.02 - šatna :							
		(1,00+2,05*2)		5,10000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní :							
		(1,65+2,05*2)		5,75000					
		Mezisoučet		10,85000					
		1.11 - transformátor :							
		(1,75)+2*2,60		6,95000					
		1.12 - rozvodna :							
		(1,25)+2*2,60		6,45000					
		1.13 - sklad sportovního náčiní :							
		(1,75)+2*2,08		5,91000					
		Mezisoučet		19,31000					
87	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	30,16000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		1.02 - šatna :							
		(1,00+2,05*2)		5,10000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní :							
		(1,65+2,05*2)		5,75000					
		Mezisoučet		10,85000					
		1.11 - transformátor :							
		(1,75)+2*2,60		6,95000					
		1.12 - rozvodna :							
		(1,25)+2*2,60		6,45000					
		1.13 - sklad sportovního náčiní :							
		(1,75)+2*2,08		5,91000					
		Mezisoučet		19,31000					
88	622311515R00x01	Izolace XPS tl. 150 mm, bez PU	m2	62,64000			Vlastní	Indiv	Práce
		skladba S1 - (dl x v) :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		(6,40*2+5,20*2)*1,35		31,32000					
		(6,40*2+5,20*2)*1,35		31,32000					
		Mezisoučet		62,64000					
89	622311835RV1x01	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 150 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, včetně dodávky	m2	133,76750			Vlastní	Indiv	Práce
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.							
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.							
		skladba S1 - (dl x v) - otvory (dl x v) :							
		(6,40*2+5,20*2)*3,00		69,60000					
		-1*(1,00*2,05)		-2,05000					
		(6,40*2+5,20*2)*3,00		69,60000					
		-1*(1,65*2,05)		-3,38250					
		Mezisoučet		133,76750					
90	62000000x01	D+M doplňková hydroizolace dle PD - skladba S1	m2	133,76750			Vlastní	Indiv	Práce
		skladba S1 - (dl x v) - otvory (dl x v) :							
		(6,40*2+5,20*2)*3,00		69,60000					
		-1*(1,00*2,05)		-2,05000					
		(6,40*2+5,20*2)*3,00		69,60000					
		-1*(1,65*2,05)		-3,38250					
		Mezisoučet		133,76750					
91	62000000x02	D+M hliníkový podkladní rošt z T a L-profilů, kladených svisle, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, specifikace dle PD - skladba S1	m2	133,76750			Vlastní	Indiv	Práce
		skladba S1 - (dl x v) - otvory (dl x v) :							
		hliníkový podkladní nosný rošt z T a L-profilů, kladených svisle :							
		odvětrávaná mezera tl. 38 mm :							
		stěnové úhelníky pro hloubku 174-198 mm kotvené přes termoizolační podložku do nosného zdiva :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		stěnové úhelníky kotveny do nosného zdiva přes podložky zajišťující přerušení tepelného mostu :							
		(6,40*2+5,20*2)*3,00		69,60000					
		-1*(1,00*2,05)		-2,05000					
		(6,40*2+5,20*2)*3,00		69,60000					
		-1*(1,65*2,05)		-3,38250					
		Mezisoučet		133,76750					
92	62000000x03	D+M fasádní obkladová deska z vysokotlakého lamnátu HPL, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, specifikace dle PD - skladba S1	m2	133,76750			Vlastní	Indiv	Práce
		skladba S1 - (dl x v) - otvory (dl x v) :							
		fasádní obkladová deska z vysokotlakého lamnátu HPL :							
		pro použití v exteriéru :							
		barva červená, jádro černé - bude odsouhlaseno v rámci autorského dozoru :							
		formát 800x2600 mm :							
		kotveno do podkladního roštu pomocí nýtů v barvě desek :							
		svislé spáry š. min. 8 mm :							
		hliníkový podkladní nosný rošt z T a L-profilů, kladených svisle :							
		odvětrávaná mezera tl. 38 mm :							
		stěnové úhelníky pro hloubku 174-198 mm kotvené přes termoizolační podložku do nosného zdiva :							
		stěnové úhelníky kotveny do nosného zdiva přes podložky zajišťující přerušení tepelného mostu :							
		(6,40*2+5,20*2)*3,00		69,60000					
		-1*(1,00*2,05)		-2,05000					
		(6,40*2+5,20*2)*3,00		69,60000					
		-1*(1,65*2,05)		-3,38250					
		Mezisoučet		133,76750					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
93	622474313RT1x	D+M omítka vnější stěn, třívrstvá, složitost 1 - 2, v dekoru pohledového betonu včetně dodávky (dle PD)	m2	48,69700	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv	Práce
		Položka obsahuje postřik, jádrovou vrstvu tepelné izolační tl. 30 mm, vyrovnávací s pastovitou omítku se zrnem 2 mm.							
		1.11 - transformátor :							
		1.12 - rozvodna :							
		1.13 - sklad sportovního náčiní :							
		24,76*2,25		55,71000					
		-1*(1,75)*2,60		-4,55000					
		-1*(1,25)*2,60		-3,25000					
		-1*(1,75)*2,08		-3,64000					
		Mezisoučet		44,27000					
		Koeficient + ostěním, nadpraží: 0,10		4,42700					
94	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	48,69700			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		1.11 - transformátor :							
		1.12 - rozvodna :							
		1.13 - sklad sportovního náčiní :							
		24,76*2,25		55,71000					
		-1*(1,75)*2,60		-4,55000					
		-1*(1,25)*2,60		-3,25000					
		-1*(1,75)*2,08		-3,64000					
		Mezisoučet		44,27000					
		Koeficient + ostěním, nadpraží: 0,10		4,42700					
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**							
95	631312621R00	Mazanina betonová tl. 50 - 80 mm C 20/25	m3	3,16500			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
		Skladba P1 - (pl x tl) :							
		1.02 - šatna : 14,10*0,05		0,70500					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 26,10*0,05		1,30500					
		Mezisoučet		2,01000					
		skladba P2 - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30*0,05		0,11500					
		1.04 - wc ženy : 1,60*0,05		0,08000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40*0,05		0,12000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00*0,05		0,10000					
		1.07 - wc muži : 1,90*0,05		0,09500					
		Mezisoučet		0,51000					
		Skladba P6 :							
		1.13 - sklad sportovního náčiní : 0,05*12,90		0,64500					
		Mezisoučet		0,64500					
96	631313621R00	Mazanina betonová tl. 80 - 120 mm C 20/25	m3	1,75000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
		Skladba P3 :							
		1.12 - rozvodna : 0,10*11,60		1,16000					
		Mezisoučet		1,16000					
		Skladba P5 :							
		1.11 - transformátor : 0,10*5,90		0,59000					
		Mezisoučet		0,59000					
97	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 80 mm	m3	3,16500			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Skladba P1 - (pl x tl) :							
		1.02 - šatna : 14,10*0,05		0,70500					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 26,10*0,05		1,30500					
		Mezisoučet		2,01000					
		skladba P2 - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30*0,05		0,11500					
		1.04 - wc ženy : 1,60*0,05		0,08000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1.05 - umývárna muži : 2,40*0,05		0,12000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00*0,05		0,10000					
		1.07 - wc muži : 1,90*0,05		0,09500					
		Mezisoučet		0,51000					
		Skladba P6 :							
		1.13 - sklad sportovního náčiní : 0,05*12,90		0,64500					
		Mezisoučet		0,64500					
98	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 120 mm	m3	1,75000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Skladba P3 :							
		1.12 - rozvodna : 0,10*11,60		1,16000					
		Mezisoučet		1,16000					
		Skladba P5 :							
		1.11 - transformátor : 0,10*5,90		0,59000					
		Mezisoučet		0,59000					
99	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů	t	0,19392			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		skladba P1 - (pl x hmotnost) :							
		1.02 - šatna : 14,10*2,02*0,001		0,02848					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 26,10*2,02*0,001		0,05272					
		Mezisoučet		0,08120					
		skladba P2 - (pl x hmotnost) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30*2,02*0,001		0,00465					
		1.04 - wc ženy : 1,60*2,02*0,001		0,00323					
		1.05 - umývárna muži : 2,40*2,02*0,001		0,00485					
		1.06 - pisoár muži : 2,00*2,02*0,001		0,00404					
		1.07 - wc muži : 1,90*2,02*0,001		0,00384					
		Mezisoučet		0,02060					
		Skladba P3 :							
		1.12 - rozvodna : 11,60*3,03*0,001		0,03515					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Mezisoučet		0,03515					
		Skladba P5 :							
		1.11 - transformátor : 5,90*3,03*0,001		0,01788					
		Mezisoučet		0,01788					
		Skladba P6 :							
		1.13 - sklad sportovního náčiní : 12,90*3,03*0,001		0,03909					
		Mezisoučet		0,03909					
100	632443111R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm	m2	63,30000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Skladba P1 - (pl) :							
		1.02 - šatna : 14,10		14,10000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 26,10		26,10000					
		Mezisoučet		40,20000					
		skladba P2 - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30		2,30000					
		1.04 - wc ženy : 1,60		1,60000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40		2,40000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00		2,00000					
		1.07 - wc muži : 1,90		1,90000					
		Mezisoučet		10,20000					
		Skladba P6 :							
		1.13 - sklad sportovního náčiní : 12,90		12,90000					
		Mezisoučet		12,90000					
101	632443112R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2 - příplatek za každých 5 mm	m2	20,40000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		skladba P2 - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30*2		4,60000					
		1.04 - wc ženy : 1,60*2		3,20000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1.05 - umývárna muži : 2,40*2		4,80000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00*2		4,00000					
		1.07 - wc muži : 1,90*2		3,80000					
102	631362021R00x01	Výztuž potěrů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí, včetně dodávky	t	0,19180			Vlastní	Indiv	Práce
		včetně distančních prvků							
		skladba P1 - (pl x hmotnost) :							
		1.02 - šatna : 14,10*3,03*0,001		0,04272					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 26,10*3,03*0,001		0,07908					
		Mezisoučet		0,12181					
		skladba P2 - (pl x hmotnost) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30*3,03*0,001		0,00697					
		1.04 - wc ženy : 1,60*3,03*0,001		0,00485					
		1.05 - umývárna muži : 2,40*3,03*0,001		0,00727					
		1.06 - pisoár muži : 2,00*3,03*0,001		0,00606					
		1.07 - wc muži : 1,90*3,03*0,001		0,00576					
		Mezisoučet		0,03091					
		Skladba P6 :							
		1.13 - sklad sportovního náčiní : 12,90*3,03*0,001		0,03909					
		Mezisoučet		0,03909					
103	631317110R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, beton prostý	m	4,05000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Řezání spár mezi místnostmi - (dl) :							
		1.02 - šatna : (0,87*2)		1,74000					
		1.04 - wc ženy : (0,77)		0,77000					
		1.06 - pisoár muži : (0,77*2)		1,54000					
104	634601131R00	Zaplnění dilatačních spár v mazaninách v šířce spáry od 20 do 30 mm	m	4,05000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Řezání spár mezi místnostmi - (dl) :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1.02 - šatna : (0,87*2)		1,74000					
		1.04 - wc ženy : (0,77)		0,77000					
		1.06 - pisoár muži : (0,77*2)		1,54000					
105	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky dilatačního pásku	m	109,11000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Dilatace mazaniny - (obvod) :							
		1.02 - šatna : 16,40		16,40000					
		1.03 - umývárna ženy : 6,40		6,40000					
		1.04 - wc ženy : 5,87		5,87000					
		1.05 - umývárna muži : 6,37		6,37000					
		1.06 - pisoár muži : 5,95		5,95000					
		1.07 - wc muži : 5,87		5,87000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 20,60		20,60000					
		Mezisoučet		67,46000					
		1.11 - transformátor : (9,95)		9,95000					
		1.12 - rozvodna : (14,20)		14,20000					
		1.13 - sklad sportovního náčiní : (17,50)		17,50000					
		Mezisoučet		41,65000					
106	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	80,80000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Skladba P1 - (pl) :							
		1.02 - šatna : 14,10		14,10000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 26,10		26,10000					
		Mezisoučet		40,20000					
		skladba P2 - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30		2,30000					
		1.04 - wc ženy : 1,60		1,60000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40		2,40000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00		2,00000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1.07 - wc muži : 1,90		1,90000					
		Mezisoučet		10,20000					
		Skladba P3 :							
		1.12 - rozvodna : 11,60		11,60000					
		Mezisoučet		11,60000					
		Skladba P5 :							
		1.11 - transformátor : 5,90		5,90000					
		Mezisoučet		5,90000					
		Skladba P6 :							
		1.13 - sklad sportovního náčiní : 12,90		12,90000					
		Mezisoučet		12,90000					
107	632415104RT2x01	Potěr samonivelační ručně tl. 3 mm, včetně dodávky	m2	63,30000			Vlastní	Indiv	Práce
		Skladba P1 - (pl) :							
		1.02 - šatna : 14,10		14,10000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 26,10		26,10000					
		Mezisoučet		40,20000					
		skladba P2 - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30		2,30000					
		1.04 - wc ženy : 1,60		1,60000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40		2,40000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00		2,00000					
		1.07 - wc muži : 1,90		1,90000					
		Mezisoučet		10,20000					
		Skladba P6 :							
		1.13 - sklad sportovního náčiní : 12,90		12,90000					
		Mezisoučet		12,90000					
108	632481211R00	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů	m2	10,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		oka 40x40x1,1 mm							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		skladba P2 - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30		2,30000					
		1.04 - wc ženy : 1,60		1,60000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40		2,40000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00		2,00000					
		1.07 - wc muži : 1,90		1,90000					
109	632442421R00	Potěr litý - cementová pěna výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládaná plocha do 500 m2 tloušťka 40 mm	m2	200,41000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		skladba ST2 - plochá střecha s vegetační vrstvou - nezateplená - (dl x š) :							
		(27,00)*4,90		132,30000					
		(7,05)*4,90		34,54500					
		(6,85)*4,90		33,56500					
110	632442422R00	Potěr litý - cementová pěna výplňový a spádový - příplatek za každých dalších 5 mm	m2	2 605,33000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně vytvoření dilatačních spár.							
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání la							
		skladba ST2 - plochá střecha s vegetační vrstvou - nezateplená - (dl x š x počet) :							
		Začátek provozního součtu							
		průměrná tloušťka : (0,06+0,15)/2		0,10500					
		Mezisoučet		0,10500					
		Konec provozního součtu							
		celkem (105 - 40) = 65 mm :							
		(27,00)*4,90*13		1 719,90000					
		(7,05)*4,90*13		449,08500					
		(6,85)*4,90*13		436,34500					
111	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	1,38400			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s							
		Násyp z kačírku na střeše - (pl x tl) :							
		6,59*0,10		0,65900					
		2,67*0,10		0,26700					
		3,16*0,10		0,31600					
		0,44*0,10		0,04400					
		0,49*0,10*2		0,09800					
Díl: 900		**HZS**							
112	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	10,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Drobné montáže v rámci bytu a ostatní práce, které nezahrnuty v soupisu např. zrc (5 kusů), zásuvky, světla, garnyže, záclony, apod. Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora - (počet) :							
		10		10,00000					
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**							
113	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	45,55000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Betonový obrubník - (dl) :							
		(6,65*3+6,40*4)		45,55000					
114	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus	50,00000			RTS 25/ II	RTS 25/ II	Specifikace
		Začátek provozního součtu							
		Betonový obrubník - (dl) :							
		(6,65*3+6,40*4)		45,55000					
		Mezisoučet		45,55000					
		Konec provozního součtu							
		50		50,00000					
115	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,27750			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Betonový obrubník - (dl x 0,05) :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		(6,65*3+6,40*4)*0,05		2,27750					
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**							
116	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	383,90000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Vnitřní lešení - (pl) :							
		1.01 - pergola : 152,70		152,70000					
		1.02 - šatna : 14,10		14,10000					
		1.03 - umývárna ženy : 2,30		2,30000					
		1.04 - wc ženy : 1,60		1,60000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40		2,40000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00		2,00000					
		1.07 - wc muži : 1,90		1,90000					
		1.08 - pergola : 29,20		29,20000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 26,10		26,10000					
		1.10 - pergola : 121,20		121,20000					
		1.11 - transformátor : 5,90		5,90000					
		1.12 - rozvodna : 11,60		11,60000					
		1.13 - sklad sportovního náčiní : 12,90		12,90000					
117	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	843,90000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně kotvení lešení.							
		Vnější lešení - (dl + 1,2x2) x (v + 1,2) :							
		(76,20+1,20*2)*(3,65+1,20)*2		762,42000					
		(6,00+1,20*2)*(3,65+1,20)*2		81,48000					
118	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	50 634,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Začátek provozního součtu							
		Vnější lešení - (dl + 1,2x2) x (v + 1,2) :							
		(76,20+1,20*2)*(3,65+1,20)*2		762,42000					
		(6,00+1,20*2)*(3,65+1,20)*2		81,48000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Mezisoučet		843,90000					
		Konec provozního součtu							
		Předpoklad 60 dní - (pl x počet) :							
		843,9*60		50 634,00000					
119	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	843,90000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Vnější lešení - (dl + 1,2x2) x (v + 1,2) :							
		(76,20+1,20*2)*(3,65+1,20)*2		762,42000					
		(6,00+1,20*2)*(3,65+1,20)*2		81,48000					
120	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	843,90000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Vnější lešení - (dl + 1,2x2) x (v + 1,2) :							
		(76,20+1,20*2)*(3,65+1,20)*2		762,42000					
		(6,00+1,20*2)*(3,65+1,20)*2		81,48000					
121	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí	m2	1 687,80000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Začátek provozního součtu							
		Vnější lešení - (dl + 1,2x2) x (v + 1,2) :							
		(76,20+1,20*2)*(3,65+1,20)*2		762,42000					
		(6,00+1,20*2)*(3,65+1,20)*2		81,48000					
		Mezisoučet		843,90000					
		Konec provozního součtu							
		Předpoklad 60 dní - (pl x počet) :							
		843,9*2		1 687,80000					
122	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	843,90000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Vnější lešení - (dl + 1,2x2) x (v + 1,2) :							
		(76,20+1,20*2)*(3,65+1,20)*2		762,42000					
		(6,00+1,20*2)*(3,65+1,20)*2		81,48000					
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**							
123	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	457,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamet							
		obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dv							
		vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předá							
		podlaží do 4 m							
		Plocha objektu - (dl x š) :							
		(76,20)*6,00		457,20000					
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**							
124	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1 418,64868			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Přesun hmot
Díl: 711		**Izolace proti vodě**							
125	711111001R00	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, penetračním nátěrem	m2	197,80000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		pentrace 2x :							
		ŽB základová deska :							
		levá deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		výška = 0,15 m :							
		29,9*2		59,80000					
		Mezisoučet		59,80000					
		prostřední deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		výška = 0,15 m :							
		29,9*2		59,80000					
		Mezisoučet		59,80000					
		deska trafostanice :							
		plocha = 39,10 m2 :							
		obvod = 25,2 m :							
		výška = 0,15 m :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		39,10*2		78,20000					
		Mezisoučet		78,20000					
126	711112001R00	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovým penetračním nátěr	m2	73,43600			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		pentrace 2x :							
		ŽB základová deska :							
		levá deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		22,0*0,85		18,70000					
		Mezisoučet		18,70000					
		prostřední deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		22,0*0,85		18,70000					
		Mezisoučet		18,70000					
		deska trafostanice :							
		plocha = 39,10 m2 :							
		obvod = 25,2 m :							
		25,20*1,43		36,03600					
		Mezisoučet		36,03600					
127	11163161R	Lak penetrační asfaltový	kg	108,49440			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		spotřeba 0,4 kg/m2 :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 197,80000*0,4		79,12000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 73,43600*0,4		29,37440					
		Mezisoučet		108,49440					
128	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	197,80000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		pentrace 2x :							
		ŽB základová deska :							
		levá deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		výška = 0,15 m :							
		29,9*2		59,80000					
		Mezisoučet		59,80000					
		prostřední deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		výška = 0,15 m :							
		29,9*2		59,80000					
		Mezisoučet		59,80000					
		deska trafostanice :							
		plocha = 39,10 m2 :							
		obvod = 25,2 m :							
		výška = 0,15 m :							
		39,10*2		78,20000					
		Mezisoučet		78,20000					
129	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	73,43600			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		pentrace 2x :							
		ŽB základová deska :							
		levá deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		22,0*0,85		18,70000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Mezisoučet		18,70000					
		prostřední deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		22,0*0,85		18,70000					
		Mezisoučet		18,70000					
		deska trafostanice :							
		plocha = 39,10 m2 :							
		obvod = 25,2 m :							
		25,20*1,43		36,03600					
		Mezisoučet		36,03600					
130	628522691R	Pás asfaltový modifikovaný, Al fólie kašírovaná skleněnými vlákny (dle PD)	m2	325,48320			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 197,80000		197,80000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 73,43600		73,43600					
		Mezisoučet		271,23600					
		Koeficient : 0,2		54,24720					
131	62852251R	Pás asfaltový modifikovaný, mineral, natavovací, kotvicí, Nosná vložka: PES rohož (dle PD)	m2	325,48320			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 197,80000		197,80000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 73,43600		73,43600					
		Mezisoučet		271,23600					
		Koeficient : 0,2		54,24720					
132	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle	m2	73,43600			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		ŽB základová deska :							
		levá deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		22,0*0,85		18,70000					
		Mezisoučet		18,70000					
		prostřední deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		22,0*0,85		18,70000					
		Mezisoučet		18,70000					
		deska trafostanice :							
		plocha = 39,10 m2 :							
		obvod = 25,2 m :							
		25,20*1,43		36,03600					
		Mezisoučet		36,03600					
133	28323137R	Fólie nopová s navařenou geotextilií, nopy 8 mm	m2	84,45140			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		ŽB základová deska :							
		levá deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		22,0*0,85		18,70000					
		Mezisoučet		18,70000					
		prostřední deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		22,0*0,85		18,70000					
		Mezisoučet		18,70000					
		deska trafostanice :							
		plocha = 39,10 m2 :							
		obvod = 25,2 m :							
		25,20*1,43		36,03600					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Mezisoučet		36,03600					
		Koeficient : 0,15		11,01540					
134	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta , včetně dodávky lišty	m	69,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		ŽB základová deska :							
		levá deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		22,0		22,00000					
		Mezisoučet		22,00000					
		prostřední deska :							
		plocha = 29,9 m2 :							
		obvod = 22,0 m :							
		22,0		22,00000					
		Mezisoučet		22,00000					
		deska trafostanice :							
		plocha = 39,10 m2 :							
		obvod = 25,2 m :							
		25,20		25,20000					
		Mezisoučet		25,20000					
135	711212000RW6	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty včetně dodávky	m2	11,10000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		V MÍSTECH NAVZÁZÁNÍ VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN PROVÉST HYDROIZOLACI DVOUSLOŽKOVOU FLEXIBILNÍ POLYMERCEMENTOVOU STĚRKOU VE 2 VRSTVÁCH.							
		11,10		11,10000					
		Mezisoučet		11,10000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
136	711212002RW4	Stěrka hydroizolační včetně dodávky, dvousložková, flexibilní, proti půdní vlhkosti a netlakové vodě	m2	11,10000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		V MÍSTECH NAVÁZÁNÍ VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN PROVÉST HYDROIZOLACI DVOUSLOŽKOVOU FLEXIBILNÍ POLYMERCEMENTOVOU STĚRKOU VE 2 VRSTVÁCH.							
		11,10		11,10000					
		Mezisoučet		11,10000					
137	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	73,63000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		podlahy :							
		skladba P2 - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30		2,30000					
		1.04 - wc ženy : 1,60		1,60000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40		2,40000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00		2,00000					
		1.07 - wc muži : 1,90		1,90000					
		Mezisoučet		10,20000					
		stěny pod obklad - (dl x v) - otvory (dl x v) :							
		1.03 - umývárna ženy : (6,40)*2,50		16,00000					
		-(0,87+0,77)*2,00		-3,28000					
		1.04 - wc ženy : (5,87)*2,50		14,67500					
		-(0,77)*2,00		-1,54000					
		1.05 - umývárna muži : (6,37)*2,50		15,92500					
		-(0,87+0,77)*2,00		-3,28000					
		1.06 - pisoár muži : (5,95)*2,50		14,87500					
		-(0,77*2)*2,00		-3,08000					
		1.07 - wc muži : (5,87)*2,50		14,67500					
		-(0,77)*2,00		-1,54000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Mezisoučet		63,43000					
138	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	73,63000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		podlahy :							
		skladba P2 - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30		2,30000					
		1.04 - wc ženy : 1,60		1,60000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40		2,40000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00		2,00000					
		1.07 - wc muži : 1,90		1,90000					
		Mezisoučet		10,20000					
		stěny pod obklad - (dl x v) - otvory (dl x v) :							
		1.03 - umývárna ženy : (6,40)*2,50		16,00000					
		-(0,87+0,77)*2,00		-3,28000					
		1.04 - wc ženy : (5,87)*2,50		14,67500					
		-(0,77)*2,00		-1,54000					
		1.05 - umývárna muži : (6,37)*2,50		15,92500					
		-(0,87+0,77)*2,00		-3,28000					
		1.06 - pisoár muži : (5,95)*2,50		14,87500					
		-(0,77*2)*2,00		-3,08000					
		1.07 - wc muži : (5,87)*2,50		14,67500					
		-(0,77)*2,00		-1,54000					
		Mezisoučet		63,43000					
139	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	30,46000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		spoj podlaha - stěna - (dl) :							
		1.03 - umývárna ženy : (6,40)		6,40000					
		1.04 - wc ženy : (5,87)		5,87000					
		1.05 - umývárna muži : (6,37)		6,37000					
		1.06 - pisoár muži : (5,95)		5,95000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1.07 - wc muži : (5,87)		5,87000					
140	711212611R00	Těsnicí pás do svislých koutů	m	52,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		svislé kouty - (dl) :							
		1.03 - umývárna ženy : (2,50)*4		10,00000					
		1.04 - wc ženy : (2,50)*5		12,50000					
		1.05 - umývárna muži : (2,50)*4		10,00000					
		1.06 - pisoár muži : (2,50)*4		10,00000					
		1.07 - wc muži : (2,50)*4		10,00000					
141	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	3,49697			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Přesun hmot
Díl: 712		**Povlakové krytiny**							
142	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem včetně dodávky materiálu	m2	66,64000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x počet) : (6,80)*4,90*2		66,64000					
143	712811101RZ1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltový penetrační nátěr 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	18,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x v x počet) : (6,80*2+4,90)*0,50*2		18,50000					
144	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva	m2	66,64000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x počet) : (6,80)*4,90*2		66,64000					
145	628522691R	Pás asfaltový modifikovaný, Al fólie kašírovaná skleněnými vlákny (dle PD)	m2	79,96800			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x počet) : (6,80)*4,90*2		66,64000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Koeficient ztratné 20 %: 0,2		13,32800					
146	712841559R00	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltové pásy přitavením	m2	18,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x v x počet) :							
		(6,80*2+4,90)*0,50*2		18,50000					
147	628522691R	Pás asfaltový modifikovaný, Al fólie kašírovaná skleněnými vlákny (dle PD)	m2	22,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x v x počet) :							
		(6,80*2+4,90)*0,50*2		18,50000					
		Koeficient ztratné 20 %: 0,2		3,70000					
148	712361703RT1x	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC - včetně vytažení na atiku, lepení v celé ploše plechu, lepení/svařování spojů, náběhových klínů a dalších systémových detailů dle dodavatele	m2	336,25000			Vlastní	Indiv	Práce
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x počet) :							
		(6,80)*4,90*2		66,64000					
		Mezisoučet		66,64000					
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x v x počet) :							
		(6,80*2+4,90)*0,50*2		18,50000					
		Mezisoučet		18,50000					
		skladba ST2 - plochá střecha s vegetační vrstvou - nezateplená - (dl x š) :							
		(27,00)*4,90		132,30000					
		(7,05)*4,90		34,54500					
		(6,85)*4,90		33,56500					
		Mezisoučet		200,41000					
		skladba ST2 - plochá střecha s vegetační vrstvou - nezateplená - (dl x v) :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		(27,00*2+4,90)*0,50		29,45000					
		(7,05*2+4,90)*0,50		9,50000					
		(6,85*2+4,90*2)*0,50		11,75000					
		Mezisoučet		50,70000					
149	283220023R	Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,8 mm, střešní ke stabilizaci přitížením	m2	403,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x počet) :							
		(6,80)*4,90*2		66,64000					
		Mezisoučet		66,64000					
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x v x počet) :							
		(6,80*2+4,90)*0,50*2		18,50000					
		Mezisoučet		18,50000					
		skladba ST2 - plochá střecha s vegetační vrstvou - nezateplená - (dl x š) :							
		(27,00)*4,90		132,30000					
		(7,05)*4,90		34,54500					
		(6,85)*4,90		33,56500					
		Mezisoučet		200,41000					
		skladba ST2 - plochá střecha s vegetační vrstvou - nezateplená - (dl x v) :							
		(27,00*2+4,90)*0,50		29,45000					
		(7,05*2+4,90)*0,50		9,50000					
		(6,85*2+4,90*2)*0,50		11,75000					
		Mezisoučet		50,70000					
		Koeficient ztratné 20 %: 0,2		67,25000					
150	712391171RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilií 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	267,05000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x počet) :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		(6,80)*4,90*2		66,64000					
		Mezisoučet		66,64000					
		skladba ST2 - plochá střecha s vegetační vrstvou - nezateplená - (dl x š) :							
		(27,00)*4,90		132,30000					
		(7,05)*4,90		34,54500					
		(6,85)*4,90		33,56500					
		Mezisoučet		200,41000					
151	69366055R	Geotextilie PP 300 g/m2	m2	307,10750			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x počet) :							
		(6,80)*4,90*2		66,64000					
		Mezisoučet		66,64000					
		skladba ST2 - plochá střecha s vegetační vrstvou - nezateplená - (dl x š) :							
		(27,00)*4,90		132,30000					
		(7,05)*4,90		34,54500					
		(6,85)*4,90		33,56500					
		Mezisoučet		200,41000					
		Koeficient ztratné 15 %: 0,15		40,05750					
152	712891171R00	Samostatné vytažení podkladní textilie	m2	69,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x v x počet) :							
		(6,80*2+4,90)*0,50*2		18,50000					
		Mezisoučet		18,50000					
		skladba ST2 - plochá střecha s vegetační vrstvou - nezateplená - (dl x v) :							
		(27,00*2+4,90)*0,50		29,45000					
		(7,05*2+4,90)*0,50		9,50000					
		(6,85*2+4,90*2)*0,50		11,75000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Mezisoučet		50,70000					
153	69366055R	Geotextilie PP 300 g/m2	m2	79,58000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x v x počet) :							
		(6,80*2+4,90)*0,50*2		18,50000					
		Mezisoučet		18,50000					
		skladba ST2 - plochá střecha s vegetační vrstvou - nezateplená - (dl x v) :							
		(27,00*2+4,90)*0,50		29,45000					
		(7,05*2+4,90)*0,50		9,50000					
		(6,85*2+4,90*2)*0,50		11,75000					
		Mezisoučet		50,70000					
		Koeficient ztratné 15 %: 0,15		10,38000					
154	711823111R00	Položení nopové fólie vodorovně	m2	267,05000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		včetně dodávky těsnicí pásky							
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x počet) :							
		(6,80)*4,90*2		66,64000					
		Mezisoučet		66,64000					
		skladba ST2 - plochá střecha s vegetační vrstvou - nezateplená - (dl x š) :							
		(27,00)*4,90		132,30000					
		(7,05)*4,90		34,54500					
		(6,85)*4,90		33,56500					
		Mezisoučet		200,41000					
155	283231262Rx	Fólie nopová, výška nopů 41 mm (dle PD)	m2	293,75500			Vlastní	RTS 24/ I	Specifikace
		Drenážní hydroakumulační filtrační ochranná vrstva z HDPE nopové folie tl. 40 mm horní povrch recyklovaná PES rohož tl. 20 mm; spodní povrch kašírovaná PP texO							
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x počet) :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		(6,80)*4,90*2		66,64000					
		Mezisoučet		66,64000					
		skladba ST2 - plochá střecha s vegetační vrstvou - nezateplená - (dl x š) :							
		(27,00)*4,90		132,30000					
		(7,05)*4,90		34,54500					
		(6,85)*4,90		33,56500					
		Mezisoučet		200,41000					
		Koeficient ztratné: 0,1		26,70500					
156	712000000x01	D+M kompozit vegetační, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, dle PD	m2	267,05000			Vlastní	Indiv	Práce
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x počet) :							
		kompozit vegetační :							
		drenážní hydroakumulační filtrační ochranná vrstva z HDPE nopové fólie tl. 40 mm s perforací v hornímpovrchu :							
		horní povrch recyklovaná PES rohož tl. 20 mm :							
		spodní povrch kašírovaná PP textilie 300 g/m2 :							
		(6,80)*4,90*2		66,64000					
		Mezisoučet		66,64000					
		skladba ST2 - plochá střecha s vegetační vrstvou - nezateplená - (dl x š) :							
		(27,00)*4,90		132,30000					
		(7,05)*4,90		34,54500					
		(6,85)*4,90		33,56500					
		Mezisoučet		200,41000					
157	712000000x02	D+M substrát pro polointenzivní vegetaci, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, dle PD	m2	267,05000			Vlastní	Indiv	Práce
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x počet) :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		substrát pro polointenzivní vegetaci :							
		horní povrch vrstvy mírně výškově modelován (100-300 mm) :							
		vegetace lučního charakteru :							
		(6,80)*4,90*2		66,64000					
		Mezisoučet		66,64000					
		skladba ST2 - plochá střecha s vegetační vrstvou - nezateplená - (dl x š) :							
		(27,00)*4,90		132,30000					
		(7,05)*4,90		34,54500					
		(6,85)*4,90		33,56500					
		Mezisoučet		200,41000					
158	712000000x03	D+M Předpěstovaná rozchodníková rohož, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, dle PD	m2	267,05000			Vlastní	Indiv	Práce
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x počet) :							
		substrát pro polointenzivní vegetaci :							
		horní povrch vrstvy mírně výškově modelován (100-300 mm) :							
		vegetace lučního charakteru :							
		(6,80)*4,90*2		66,64000					
		Mezisoučet		66,64000					
		skladba ST2 - plochá střecha s vegetační vrstvou - nezateplená - (dl x š) :							
		(27,00)*4,90		132,30000					
		(7,05)*4,90		34,54500					
		(6,85)*4,90		33,56500					
		Mezisoučet		200,41000					
159	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	2,20200			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Přesun hmot
Díl: 713		**Izolace tepelné**							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
160	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	50,40000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Skladba P1 - (pl) :							
		1.02 - šatna : 14,10		14,10000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 26,10		26,10000					
		Mezisoučet		40,20000					
		skladba P2 - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30		2,30000					
		1.04 - wc ženy : 1,60		1,60000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40		2,40000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00		2,00000					
		1.07 - wc muži : 1,90		1,90000					
		Mezisoučet		10,20000					
161	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	50,40000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Skladba P1 - (pl) :							
		1.02 - šatna : 14,10		14,10000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 26,10		26,10000					
		Mezisoučet		40,20000					
		skladba P2 - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30		2,30000					
		1.04 - wc ženy : 1,60		1,60000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40		2,40000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00		2,00000					
		1.07 - wc muži : 1,90		1,90000					
		Mezisoučet		10,20000					
162	283757122R	Deska izolační EPS 150, tl. 120 mm	m2	55,44000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		Skladba P1 - (pl) :							
		1.02 - šatna : 14,10		14,10000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 26,10		26,10000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Mezisoučet		40,20000					
		skladba P2 - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30		2,30000					
		1.04 - wc ženy : 1,60		1,60000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40		2,40000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00		2,00000					
		1.07 - wc muži : 1,90		1,90000					
		Mezisoučet		10,20000					
		Koeficient : 0,1		5,04000					
163	713141326R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 250 mm, 2 vrstvy, na kotvy (4 kusy/m2)	m2	66,64000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x počet) : (6,80)*4,90*2		66,64000					
164	283757090R	Deska izolační EPS 100, tl. 200 mm	m2	79,96800			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x tl x počet) : (6,80)*4,90*2		66,64000					
		Koeficient : 0,2		13,32800					
165	283757075R	Deska izolační EPS 100, tl. 50 mm	m2	79,96800			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x tl x počet) : (6,80)*4,90*2		66,64000					
		Koeficient : 0,2		13,32800					
166	713141714R00	Montáž spádových klínů plochých střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva	m2	66,64000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x počet) : (6,80)*4,90*2		66,64000					
167	28375971R	Deska spádová EPS 100	m3	8,06344			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		skladba ST1 - plochá střecha s vegetační vrstvou - zateplená - (dl x š x tl x počet) :							
		(6,80)*4,90*((0,06+0,16)/2)*2		7,33040					
		Mezisoučet		7,33040					
		Koeficient : 0,1		0,73304					
168	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,74992			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Přesun hmot
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**							
169	762441112R00	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním	m2	43,66200			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Betonová konstrukce atiky - (dl x š) :							
		(34,20*2+5,66*2)*0,30		23,91600					
		(14,28*2+5,66*2)*0,30		11,96400					
		(7,31*2+5,66*2)*0,30		7,78200					
170	60725016R	Deska dřevoštěpková OSB 3, tl. 22 mm (dle PD)	m2	48,02820			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		Betonová konstrukce atiky - (dl x š) :							
		(34,20*2+5,66*2)*0,30		23,91600					
		(14,28*2+5,66*2)*0,30		11,96400					
		(7,31*2+5,66*2)*0,30		7,78200					
		Mezisoučet		43,66200					
		Koeficient ztratné: 0,1		4,36620					
171	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t	0,62437			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Přesun hmot
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**							
172	76700AZ.20	D+M: PÓROROŠT (přesná spec. výrobků viz PD)	m2	17,50000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně/rámu, lemování, přís povrchové úpravy							
		1.11 - transformátor : 5,90		5,90000					
		1.12 - rozvodna : 11,60		11,60000					
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**							
173	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	63,30000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Skladba P1 - (pl) :							
		1.02 - šatna : 14,10		14,10000					
		1.09 - sklad sportovního náčini : 26,10		26,10000					
		Mezisoučet		40,20000					
		skladba P2 - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30		2,30000					
		1.04 - wc ženy : 1,60		1,60000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40		2,40000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00		2,00000					
		1.07 - wc muži : 1,90		1,90000					
		Mezisoučet		10,20000					
		Skladba P6 :							
		1.13 - sklad sportovního náčiní : 12,90		12,90000					
		Mezisoučet		12,90000					
174	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	63,30000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Skladba P1 - (pl) :							
		1.02 - šatna : 14,10		14,10000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 26,10		26,10000					
		Mezisoučet		40,20000					
		skladba P2 - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30		2,30000					
		1.04 - wc ženy : 1,60		1,60000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40		2,40000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00		2,00000					
		1.07 - wc muži : 1,90		1,90000					
		Mezisoučet		10,20000					
		Skladba P6 :							
		1.13 - sklad sportovního náčiní : 12,90		12,90000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Mezisoučet		12,90000					
175	771575111R00	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele	m2	63,30000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		bez soklů - v místnostech s dlažbou jsou obklady :							
		Skladba P1 - (pl) :							
		1.02 - šatna : 14,10		14,10000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 26,10		26,10000					
		Mezisoučet		40,20000					
		skladba P2 - (pl) :							
		1.03 - umývárna ženy : 2,30		2,30000					
		1.04 - wc ženy : 1,60		1,60000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40		2,40000					
		1.06 - pisoár muži : 2,00		2,00000					
		1.07 - wc muži : 1,90		1,90000					
		Mezisoučet		10,20000					
		Skladba P6 :							
		1.13 - sklad sportovního náčiní : 12,90		12,90000					
		Mezisoučet		12,90000					
176	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	54,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		1.02 - šatna : 16,40		16,40000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 20,60		20,60000					
		1.13 - sklad sportovního náčiní : 17,50		17,50000					
		Mezisoučet		54,50000					
177	771475014R00	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm	m	54,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		1.02 - šatna : 16,40		16,40000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 20,60		20,60000					
		1.13 - sklad sportovního náčini : 17,50		17,50000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Mezisoučet		54,50000					
178	59764210RM01	Dlažba mrazuvzdorná a rektifikovaná s matným povrchem, protiskluz R10/B, dle PD	m2	75,62500			Vlastní	Indiv	Specifikace
		dlažba :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 63,30000		63,30000					
		Mezisoučet		63,30000					
		soklíky :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 54,50000*0,1		5,45000					
		Mezisoučet		5,45000					
		Koeficient : 0,1		6,87500					
179	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	84,96000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně dodávky a montáže silikonu.							
		1.02 - šatna : 16,40		16,40000					
		1.03 - umývárna ženy : 6,40		6,40000					
		1.04 - wc ženy : 5,87		5,87000					
		1.05 - umývárna muži : 6,37		6,37000					
		1.06 - pisoár muži : 5,95		5,95000					
		1.07 - wc muži : 5,87		5,87000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 20,60		20,60000					
		1.13 - sklad sportovního náčiní : 17,50		17,50000					
		Mezisoučet		84,96000					
180	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,78744			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Přesun hmot
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**							
181	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	29,33000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		1.11 - transformátor : 11,60		11,60000					
		0,20*9,95		1,99000					
		1.12 - rozvodna : 12,90		12,90000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		0,20*14,20		2,84000					
		Mezisoučet		29,33000					
182	777511113R00	Podlahová stěrka exteriérová, cementová (dle PD)	m2	29,33000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		včetně penetrace a uzavíracího nátěru							
		1.11 - transformátor : 11,60		11,60000					
		0,20*9,95		1,99000					
		1.12 - rozvodna : 12,90		12,90000					
		0,20*14,20		2,84000					
		Mezisoučet		29,33000					
183	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, v objektech výšky do 6 m	t	0,31412			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Přesun hmot
Díl: 781		**Obklady keramické**							
184	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	63,43000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně dodávky materiálu.							
		Obklad - (dl x v) - otvory (dl x v) :							
		1.03 - umývárna ženy : (6,40)*2,50		16,00000					
		-(0,87+0,77)*2,00		-3,28000					
		1.04 - wc ženy : (5,87)*2,50		14,67500					
		-(0,77)*2,00		-1,54000					
		1.05 - umývárna muži : (6,37)*2,50		15,92500					
		-(0,87+0,77)*2,00		-3,28000					
		1.06 - pisoár muži : (5,95)*2,50		14,87500					
		-(0,77*2)*2,00		-3,08000					
		1.07 - wc muži : (5,87)*2,50		14,67500					
		-(0,77)*2,00		-1,54000					
185	781475116R00	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele	m2	63,43000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Obklad - (dl x v) - otvory (dl x v) :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1.03 - umývárna ženy : (6,40)*2,50		16,00000					
		-(0,87+0,77)*2,00		-3,28000					
		1.04 - wc ženy : (5,87)*2,50		14,67500					
		-(0,77)*2,00		-1,54000					
		1.05 - umývárna muži : (6,37)*2,50		15,92500					
		-(0,87+0,77)*2,00		-3,28000					
		1.06 - pisoár muži : (5,95)*2,50		14,87500					
		-(0,77*2)*2,00		-3,08000					
		1.07 - wc muži : (5,87)*2,50		14,67500					
		-(0,77)*2,00		-1,54000					
186	59761001Rx	Obkládačka keramická (dle PD)	m2	69,77300			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Obklad - (dl x v) - otvory (dl x v) :							
		1.03 - umývárna ženy : (6,40)*2,50		16,00000					
		-(0,87+0,77)*2,00		-3,28000					
		1.04 - wc ženy : (5,87)*2,50		14,67500					
		-(0,77)*2,00		-1,54000					
		1.05 - umývárna muži : (6,37)*2,50		15,92500					
		-(0,87+0,77)*2,00		-3,28000					
		1.06 - pisoár muži : (5,95)*2,50		14,87500					
		-(0,77*2)*2,00		-3,08000					
		1.07 - wc muži : (5,87)*2,50		14,67500					
		-(0,77)*2,00		-1,54000					
		Koeficient ztratné 10 %: 0,1		6,34300					
187	781497111R00	Lišta hliníková ukončovací k obkladům	m	30,46000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Ukončení obkladu - (dl) :							
		1.03 - umývárna ženy : (6,40)		6,40000					
		1.04 - wc ženy : (5,87)		5,87000					
		1.05 - umývárna muži : (6,37)		6,37000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1.06 - pisoár muži : (5,95)		5,95000					
		1.07 - wc muži : (5,87)		5,87000					
188	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	2,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Rohová lišta - (dl) :							
		1.04 - wc ženy : (2,50)		2,50000					
189	771578011R00x01	Spára stěna - stěna, silikonem	m	52,50000			Vlastní	Indiv	Práce
		Včetně dodávky a montáže silikonu.							
		Koutová spára - (dl) :							
		1.03 - umývárna ženy : (2,50)*4		10,00000					
		1.04 - wc ženy : (2,50)*5		12,50000					
		1.05 - umývárna muži : (2,50)*4		10,00000					
		1.06 - pisoár muži : (2,50)*4		10,00000					
		1.07 - wc muži : (2,50)*4		10,00000					
190	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,38373			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Přesun hmot
Díl: 783		**Nátěry**							
191	783814110R00	Nátěr olejový betonových povrchů dvojnásobný	m2	303,10000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		pohledový strop :							
		1.01 - pergola : 152,70		152,70000					
		1.08 - pergola : 29,20		29,20000					
		1.10 - pergola : 121,20		121,20000					
		Mezisoučet		303,10000					
Díl: 784		**Malby**							
192	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	80,80000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Zakrytí podlah - (pl) :							
		1.02 - šatna : 14,10		14,10000					
		1.03 - umývárna ženy : 2,30		2,30000					
		1.04 - wc ženy : 1,60		1,60000					
		1.05 - umývárna muži : 2,40		2,40000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1.06 - pisoár muži : 2,00		2,00000					
		1.07 - wc muži : 1,90		1,90000					
		1.09 - sklad sportovního náčiní : 26,10		26,10000					
		1.11 - transformátor : 5,90		5,90000					
		1.12 - rozvodna : 11,60		11,60000					
		1.13 - sklad sportovního náčiní : 12,90		12,90000					
193	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	351,40000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		VPC stropy :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 51,00000		51,00000					
		VCP stěny :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 276,10000		276,10000					
		SDK podhledy :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 14,10000		14,10000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 10,20000		10,20000					
194	784195422R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	351,40000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 351,40000		351,40000					
	Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.2	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: OST		**Ostatní PSV**							
1	799000OS.01	D+M: OS.01 - střešní světlík do ploché střechy, 1000x1000 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_16_SO-102_psv_ostatni)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš							
		povrchové úpravy							
2	799000OS.02	D+M: OS.02 - hranatý chrlič s integrovanou PVC manžetou, 95x56x400 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_16_SO-102_psv_ostatni)	soubor	3,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš							
		povrchové úpravy							
3	799000OS.03	D+M: OS.03 - dielektrický koberec, 2500x1100 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_16_SO-102_psv_ostatni)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš							
		povrchové úpravy							
4	799000OS.04	D+M: OS.04 - bezpečnostní a doplňující vybavení trafostanice (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_16_SO-102_psv_ostatni)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš							
		povrchové úpravy							
Díl: PBŘ		**Ostatní PBŘ**							
5	799000PBŘ01	D+M: PBŘ.01 - přenosné hasicí přístroje (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_16_SO-102_psv_ostatni)	soubor	4,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš							
		povrchové úpravy							
6	799000PBŘ03	D+M: PBŘ.03 - výstražné a bezpečtnostní tabulky (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_16_SO-102_psv_ostatni)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš							
		povrchové úpravy							
Díl: PRE		**Prefabrikované betonové prvky**							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.2	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
7	799000PV.01	D+M: PV.01 - venkovní schodiště, 6400x700x150 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_14_SO-102_psv_prefa)	kpl	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně betonových základů, kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné po značení, doplňků a povrchové úpravy							
8	799000PV.02	D+M: PV.02 - venkovní práh, 5200x300x400 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_14_SO-102_psv_prefa)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně betonových základů, kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné po značení, doplňků a povrchové úpravy							
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**							
9	764000K.01	D+M: K.01 - závětrná lišta atiky, pozink, poplast, RŠ 250 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_13_SO-102_psv_klempirske)	m	145,70000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš povrchové úpravy							
10	764000K.02	D+M: K.02 - profil vnějšího a vnitřního koutu atiky, pozink, poplast, 2x RŠ 100 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_13_SO-102_psv_klempirske)	m	140,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš povrchové úpravy							
11	764000K.03	D+M: K.03 - oplechování atiky, pozink, poplast, RŠ 400 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_13_SO-102_psv_klempirske)	m	40,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš povrchové úpravy							
12	764000K.04	D+M: K.04 - dešťový svod se běrným kotlíkem napojeným na střešní chrlič, pozink, poplast, dl. 3,25 m (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_13_SO-102_psv_klempirske)	kpl	3,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš povrchové úpravy							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.2	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
13	764000K.05	D+M: K.05 - kačírková lišta rovná, rozhraní vegetační střechy a kačírku, (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_13_SO-102_psv_klempirske)	m	136,50000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš							
		povrchové úpravy							
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**							
14	76600AT.02	D+M: T.02 - dřevěná lavice s kovovou konstrukcí, 1850x450x450 mm (dle PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_12_SO-102_psv_truhlarske)	soubor	3,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kotvení, nosné podkonstrukce, přislušenství,							
		úpravy							
15	76600AT.03	D+M: T.03 - dřevěná lavice s kovovou konstrukcí, 2200x450x450 mm (dle PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_12_SO-102_psv_truhlarske)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kotvení, nosné podkonstrukce, přislušenství,							
		úpravy							
16	76600AT.04	D+M: T.04 - deska s háčky, 1850x200x20 mm (dle PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_12_SO-102_psv_truhlarske)	soubor	3,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kotvení, nosné podkonstrukce, roštu, geotext							
		doplňků a povrchové úpravy							
17	76600AT.05	D+M: T.05 - deska s háčky, 2200x200x20 mm (dle PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_12_SO-102_psv_truhlarske)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kotvení, nosné podkonstrukce, roštu, geotext							
		doplňků a povrchové úpravy							
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**							
18	76700AZ.01	D+M: Z.01 - jednokřídlové hliníkové systémové vstupní dveře s PO, 1150x2145 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně/rámu, lemování, přís							
		povrchové úpravy							
19	76700AZ.02	D+M: Z.02 - dvoukřídlové hliníkové systémové vstupní dveře s PO, 1800x2145 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně/rámu, lemování, přís							
		povrchové úpravy							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.2	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
20	76700AZ.03	D+M: Z.03 - ocelové dveře bezfalcové, 800x1970 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	2,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně/rámu, lemování, přís povrchové úpravy							
21	76700AZ.04	D+M: Z.04 - ocelové dveře bezfalcové, 700x1970 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	3,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně/rámu, lemování, přís povrchové úpravy							
22	76700AZ.05	D+M: Z.05 - oplocení - pole 1560 x 2250 x 85 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	15,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně betonových patek, kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy							
23	76700AZ.06	D+M: Z.06 - oplocení - branka 1560 x 2550 x 85 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně betonových patek, kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy							
24	76700AZ.07	D+M: Z.07 - oplocení - pole 1620 x 2250 x 85 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	11,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně betonových patek, kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy							
25	76700AZ.08	D+M: Z.08 - oplocení - branka 1660 x 2550 x 85 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně betonových patek, kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy							
26	76700AZ.09	D+M: Z.09 - oplocení - pole 1690 x 2550 x 85 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	3,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně betonových patek, kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.2	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
27	76700AZ.12	D+M: Z.12 - plná stěna se vstupní bránou, pozink, 6400x2620 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	1,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně betonových patek, kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy							
28	76700AZ.13	D+M: Z.13 - pojezdová brána bez el.pohonu, 8800x2000 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně betonových patek, kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy							
29	76700AZ.14	D+M: Z.14 - hliníkové stínící profily, 200x100x5200 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstruk doplňků a povrchové úpravy							
30	76700AZ.16	D+M: Z.16 - obrubník z ocelové pásoviny s cortenovým povrchem, 250x10 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	m	35,20000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, výkopu, obetonová doplňků a povrchové úpravy							
31	76700AZ.17	D+M: Z.17 - obrubník z ocelové pásoviny s cortenovým povrchem, 350x10 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	m	6,80000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, výkopu, obetonová doplňků a povrchové úpravy							
32	76700AZ.18	D+M: Z.18 - obrubník z ocelové pásoviny s cortenovým povrchem, 450x10 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	m	6,80000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, výkopu, obetonová doplňků a povrchové úpravy							
33	76700AZ.19	D+M: Z.19 - jednokřídlové hliníkové systémové vstupní dveře, 1250x2680 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně/rámu, lemování, přís povrchové úpravy							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.2	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
34	76700AZ.20	D+M: Z.20 - dvoukřídlové hliníkové systémové vstupní dveře, 1750x2680 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně/rámu, lemování, přís povrchové úpravy							
35	76700AZ.21	D+M: Z.21 - dvoukřídlové hliníkové systémové vstupní dveře, 1750x2100 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně/rámu, lemování, přís povrchové úpravy							
36	76700AZ.22	D+M: Z.22 - zdvojená podlaha trafostanice, místnost 1.11 (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně/rámu, lemování, přís povrchové úpravy							
37	76700AZ.23	D+M: Z.23 - zdvojená podlaha rozvodny VN / NN, místnost 1.12 (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_11_SO-102_psv_zamecnicke)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně/rámu, lemování, přís povrchové úpravy							
Díl: MOB		**Mobiliář**							
38	799000M.01	D+M: M.01 - sestava stolu a lavic bez opěradel, 1800x1380 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_15_SO-102_psv_mobiliar)	kpl	8,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš povrchové úpravy							
39	799000M.02	D+M: M.02 - stůl na stolní tenis pro venkovní použití, 2740x1525x760 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-1_asr_15_SO-102_psv_mobiliar)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně betonových základů, kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné po značení, doplňků a povrchové úpravy							
Celkem									

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	102.2	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.1	Pergola - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 721x01		**Kanalizace dešťová**							
1	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	8,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
2	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	8,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
3	283 482052.Rx1	Vpust střešní svislá s asfaltovou manžetou(popř.PVC manžetou)Dodávka včetně lapače splavenin a montáže	kpl	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
Díl: 721x02		**Kanalizace splašková**							
4	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
5	721176101R00	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm	m	8,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
6	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
7	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
8	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	22,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
9	721273145R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm	ks	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
10	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,83000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
11	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	ks	3,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
12	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	ks	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
Díl: 721x03		**Zařizovací předměty :**							
13	725-R001	Klozet závěsný + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě, RIMLESS, HORIZONTÁLNÍ ODPAD	ks	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
14	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	ks	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
15	726212122R00	Předstěnový systém pro závěsné WC	ks	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
16	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	ks	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
17	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílá	ks	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
18	725017172R00	Umyvadlo, 550 x 450 mm, bílé, bez otvoru na baterii	ks	2,00000			RTS 25/ I	RTS 13/ I	Práce
19	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	ks	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
20	725869101R00	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových D 32	ks	2,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
21	725 86-0201.R00x	Sifon k umyvadlu 5/4 chrom mosaz	ks	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
22	725 84-5911.RT1x	Podomítková umyvadlová baterie, nerez mat	ks	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
23	725122221R00	Pisoár s automatickým splachovačem	ks	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.1	Pergola - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 721x04		**VODOVOD**							
24	722172742R00	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,3 mm, S 3,2	m	14,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
25	722172743R00	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 25 x 2,8 mm, S 3,2	m	14,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
26	722176112R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm	m	14,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
27	722176113R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm	m	14,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
28	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	28,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
29	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 mm	m	28,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
30	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 22 mm	m	14,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
31	722181213RT8	Izolace návleková tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 25 mm	m	14,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
32	722235113R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25	ks	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
33	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	ks	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
34	722 23-9103.R00x	Revizní dvířka 200x200mm	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
35	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	ks	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
36	722224111R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm	ks	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
37	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"	ks	4,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
38	54132200R	Ohřívač vody zásobníkový 30 litrů, 2,0 kW	ks	1,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
Díl: 721x05		**Vedlejší náklady**							
39	728R001x12	Lešení, plošiny, mechanismy a jiné mechanismy pro montáž celého díla	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
40	728R001x13	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
41	728R001x14	REVIZE, dokladová část, měření, zkoušky	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
42	728R001x15	Stavební přípomoce (sekání, drážky, prostupy), zapravení, likvidace přebytečného materiálu aj.	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
	Celkem								

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.1	Pergola - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.5	Pergola - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 728		**Vzduchotechnika**							
1	42981270Rx1	Potrubí Spiro pozink, d 100 mm	m	2,00000			Vlastní	Indiv	Práce
2	42981292Rx1	Potrubí Spiro pozink, d 160 mm	m	5,00000			Vlastní	Indiv	Práce
3	42981303Rx1	Potrubí Spiro pozink, d 200 mm	m	14,00000			Vlastní	Indiv	Práce
4	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	2,00000			RTS 25/ II	Indiv	Práce
5	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	18,00000			RTS 25/ II	Indiv	Práce
6	713 41-1111.R00x	Izolace potrubí z VZT jednotky do exteriéru, kaučuková izolace s Al povrchem, tl.25mm	m2	3,00000			Vlastní	Indiv	Práce
7	713 41-1111.R00x2	Montáž tepelné izolace potrubí plošné, lepením	m2	3,00000			Vlastní	Indiv	Práce
8	728 31-2122.R00x	Tlumič hluku kruhový d200i50-750mm	ks	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
9	728 31-2122.R00x	Tlumič hluku kruhový d200i50-1000mm	ks	2,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
10	728312122R00	Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm	ks	4,00000			RTS 25/ II	Indiv	Práce
11	4297266014R	Ventil talířový odvodní plast KK 100	ks	9,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
12	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	ks	9,00000			RTS 25/ II	Indiv	Práce
13	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	ks	1,00000			RTS 25/ II	Indiv	Práce
14	42972885Rx1	Mřížka čtyřhranná KMM 300x100 mm	ks	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
15	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	ks	2,00000			RTS 25/ II	Indiv	Práce
16	4295330115Rx1	Žaluzie protidešťová d125 – 250 x 250 mm	ks	4,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
17	4295330115Rx1	Žaluzie protidešťová d200 – 315 x 315 mm	ks	2,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
18	728 61-1113.R00x	Ventilátor potrubní axiální d125max.345 m3/h, příkon 38 W- ovládání tlačítkem u dveří a časovým programem- ventilátor s doběhem- před ventilátorem zpětná klapka d125 a filtr kapsový d125	ks	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
19	728614212R00	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 200 mm	ks	2,00000			RTS 25/ II	Indiv	Práce
20	728 31-3111.R00x	Filtr kapsový d125	ks	2,00000			Vlastní	Indiv	Práce
21	728313111R00	Montáž filtru kapsového čtyřhranného do 0,15 m2	ks	2,00000			RTS 25/ II	Indiv	Práce
22	42971270Rx1	Klapka požární kruhová d 125 mm, s tavnou pojistkou	ks	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
23	42971270Rx2	Klapka požární kruhová d 150 mm, s tavnou pojistkou	ks	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.5	Pergola - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
24	42971270Rx3	Klapka požární kruhová d 200 mm, s tavnou pojistkou	ks	2,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	Specifikace
25	42971270Rx4	Montáž klapky požární do d 200 mm	ks	6,00000			Vlastní	Indiv	Práce
26	434 501031.Rx4	VZT zařízení č.3 – Vzduchotechnická jednotka podstropní s rekuperací, el.ohřevem a filtracíVzduchové množství - 320 m3/hExterní statický tlak jednotky - 100 Pa, včetně příslušenství dle specifikace	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
27	728416222R00	Montáž větrací jednotky s rekuperací, centrální, průtok vzduchu do 500 m3/hod	ks	1,00000			RTS 25/ II	Indiv	Práce
28	728R001x12	Lešení, plošiny, mechanismy a jiné mechanismy pro montáž celého díla	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
29	728R001x13	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
30	728R001x14	REVIZE, dokladová část, měření, zkoušky	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
	Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: _2		**Kabely,vodiče a příslušenství**							
1	1	FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250	M	20,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		FOLIE330MM							
2	2	KONVEKTOR 2000W elektrický konvektor s digitálním termostatem s týdenním program	KS	4,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		IVIGO Pro 20							
3	3	STITEK KABEL. 60X25 UZAVIRAT.	KS	18,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		E000000748140							
4	4	VODIC H07V-U 6 ZELENOZLUTY	M	40,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		H07V-U6ZZL							
5	5	KABEL 22-AXEKVCEY 1x70/16	M	60,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		22AXEKVCEY1X70/							
6	6	KABEL 4x2xAWG23 FTP cat.6 LSOH	M	350,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		SXKD-6-FTP-LSOH							
7	7	KABEL PRAFLADUR-PH120-O 3x1,5	M	25,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		PRAFLADUR-PH120							
8	8	VODIC 1-YY-O 1x240 CERNY	M	90,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		1-YY-O1X240							
9	9	KONVEKTOR 750W elektrický konvektor s digitálním termostatem s týdenním program	KS	4,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		IVIGO Pro 07							
10	10	VODIC 1-YY-J 1x240 ZELENOZLUTY	M	30,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		1-YY-J1X240							
11	11	VODIC H07V-K 25 ZELENOZLUTY	M	10,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		H07V-K25ZZL							
12	12	KABEL CYKY-J 5x2,5	M	20,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		CYKY-J5X2,5							
13	13	KABEL CYKY-J 5x10	M	20,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		CYKY-J5X10							
14	14	KABEL CYKY-J 3x2,5	M	470,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		CYKY-J3X2,5							
15	15	KABEL CYKY-O 3x1,5	M	10,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		CYKY-O3X1,5							
16	16	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	910,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		CYKY-J3X1,5							
17	17	KABEL JYTY-O 4x1	M	220,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		JYTY-O4X1							
18	18	VODIC H07V-K 10 ZELENOZLUTY	M	100,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		H07V-K10ZZL							
19	19	KABEL CYKY-J 7x2,5	M	20,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		CYKY-J7X2,5							
20	20	KABEL CYKY-J 5x25 KS	M	90,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		CYKY-J5X25							
21	21	KABEL CYKY-J 7x1,5	M	20,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		CYKY-J7X1,5							
Díl:	**_3**	**Úložný materiál,krabice a příslušenství**							
22	1	SPOJKA PVC TRUBEK BILA	KS	6,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		0225HB							
23	2	DRZAK DT 250 BF	KS	10,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		DT250BF							
24	3	PRICHYTKA TRUBKY PVC RAL9005	KS	60,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		5332FB							
25	4	UCHYT VIKA	KS	60,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		VU							
26	5	ZLAB PLECH KZIN 60X200X0.75 BF	M	10,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		KZIN60X200X0.75							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
27	6	SROUB DO BETONU SB6,3X35ZNCR	KS	100,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	R-položka
		SB6.3X35ZNCR							
28	7	VIKO KABELOVEHO ZLABU 2M	M	10,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		V200S							
29	8	NSM 6X10-GMT GMT SROUB+MATICE	KS	40,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		E000008441040							
30	9	PRICHYTKA KABELOVA 6716E ZNCRPO	KS	100,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		6716EZNCRPO							
31	10	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	KS	658,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		HMOZDINKA8/100M							
32	11	VICKO KRABICE V68 NA SROUBKY	KS	12,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		V68							
33	12	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	KS	31,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		KU68-1901							
34	13	TRUBKA ZEMNI DN75	M	20,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		KF09075							
35	14	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	KS	14,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		KPR68							
36	15	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M HF	M	80,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		LHD40X20HFHD							
37	16	TRUBKA TUHA PVC 320N 1525	M	60,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		1525							
38	17	KRABICE 8135 S KRYTEM IP54	KS	18,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		8135							
39	18	KOLENO TRUBKY PVC 4125	KS	6,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		4125							
40	19	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	KS	60,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		HMOZDINKA8/100M							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: _4		**Ukončovací prvky a svorkovnice**							
41	1	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	KS	4,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		I142708							
42	2	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	KS	150,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		273-104							
43	3	KONCOVKA VN KABELU 70/16	KS	12,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		011051							
44	4	PRICHYTKA VAZ. VPP 4/360	KS	850,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		VPP4/360							
45	5	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	KS	6,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		10X8KU-L							
46	6	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	KS	4,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		I131307							
47	7	OKO KABELOVE 240X16 KU-L	KS	16,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		240X16KU-L							
48	8	OKO KABELOVE 25X8 KU-L	KS	2,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		25X8KU-L							
Díl: _5		**Strukturovaná kabeláž**							
49	1	19"vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		DSK000178125							
50	2	Záslepka 1U	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		DSK000178165							
51	3	Napájecí panel ACAR 5x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		DSK000181280							
52	4	Polička pevná s perforací 1U/350mm, černá	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		DSK000178030							
53	5	Patch Panel 24 port FTP Cat.6 1U	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		DSK000176430							
54	6	Konektor 8p8c FTP s krytkou 5,7mm, CAT.6	KS	5,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		DSK000176505							
55	7	19" nástěnný dvoudílný rozvaděč 12U/600/600	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		DSK000177160							
Díl: 6		**Spínače,zásuvky a vidlice**							
56	1	SPINAC C.1 IP44 BILA VARIANT+	KS	3,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		3558N-C01510B							
57	2	KRABICE NAST.45X45 IP44 V+	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		3903N-C06541B							
58	3	ZASUVKA 22,5X45 SE ZACLONKOU	KS	2,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		136811-1							
59	4	ZASUVKA BILA S PREP.OCHRANOU	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		5599A-A02357B							
60	5	OVLADAC PREP.RAZ.6/0 IP44 V+	KS	2,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		3558N-C86510B							
61	6	ZASUVKA S VICKEM BILA IP54 V+	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		5518N-C02510B							
62	7	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	KS	8,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		3559-A01345							
63	8	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	KS	31,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		3901A-B10B							
64	9	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	KS	10,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		3558A-A651B							
65	10	KONEKTOR CAT.5E NESTINENY	KS	2,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		R302518							
66	11	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	KS	20,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		5519A-A02357B							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
67	12	SPINAC C.1/0SO BEZSROUBOVY	KS	2,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	R-položka
		3559-A91345							
Díl: _7		**Rozváděče,skříně a příslušenství**							
68	1	SKRIN NOUZ.VYP. 1NA+1NC IP55	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		GW42201							
69	2	SKRIN ZAS.1x 400V/63A/5p, 1x 400V/32A/5p, 4x 230V/16A/3p, osazena jističi a prou	KS	2,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		v11802							
70	3	Rozváděč RMS10 dle PD D.1.4.6-12	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		E000000000019							
71	4	Přepojení stávajícího rozváděče RO - demontáž a montáž rozváděče, přepojení stáv	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
72	5	Rozváděč RH dle PD D.1.4.6-21	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		E000000000019							
73	6	Univerzální měřicí skříň USM	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		E000000000019							
74	7	Rozváděč VN pole 3 a pole 4	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		E000000000019							
75	Pol__0075	Transformátor 1x630kVA, 630kVA, 22/0,4kV, ecodesign	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
Díl: _8		**El. přístroje a příslušenství**							
76	1	ZDROJ SLZ01Y	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		SLZ01Y							
77	2	SVODIC CZ-275A	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		CZ-275A							
78	3	KOMPEN.KONDENZATOR 50KVAR 400	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		E000008239080							
Díl: _9		**Měřicí přístroje,teploměry,hodiny**							
79	1	snímač prostorové teploty P10S, odporový výstup Ni1000/6180	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		P10S							
80	2	snímač přiložný P11S, odporový výstup Ni1000/6180, IP65	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		P11S							
Díl: _10		**Poplachový zabezpečovací a tísňový systém**							
81	1	Čtyř drátový plastový polarizovaný magnetický kontakt se sab	ks	8,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		EZS002886							
82	2	Venkovní zálohovaná siréna 125dB, oranžový maják	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		EZS003396							
83	3	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s o	ks	5,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		EZS004126							
84	4	Ústředna PZTS	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		EZS001201							
85	5	Ovládací a programovací LCD klávesnice	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		EZS001226							
86	6	PIR detektor	ks	5,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		EZS002161							
Díl: _11		**Svítidla**							
87	1	Typ svítidla N2 - svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt	KS	5,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		rozměry 332 x 178 x 52 mm OZN/ETE/3W/C/1/							
88	2	Typ svítidla I3 - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x20W, 500mA, korpus plastový, barvy bílé, opálový kryt, IP65, 2600lm, 4000K, CRI 80-89, symetrická distribuce světla, rozměry 710	KS	5,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		x 75 x 78 mm PHD3000S4PC/S/N							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
89	3	Typ svitidla N3 - svitidlo nouzové LED přisazené s piktogramem nad hasicími prostředky 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 332 x 178 x 52 mm OZN/ETE/3W/C/1/	KS	2,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
90	4	Typ svitidla I1 - svitidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x53W, 1200mA, korpus plastový, barvy bílé, opálový kryt, IP65, 7800lm, 4000K, CRI 80-89, symetrická distribuce světla, rozměry 1610 x 75 x 78 mm PHD7000L4PC/S/N	KS	42,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
91	5	Typ svitidla N1 - svitidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 332 x 178 x 52 mm OZN/ETE/3W/C/1/	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
92	6	Typ svitidla I2 - svitidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x37W, 700mA, korpus plastový, barvy bílé, opálový kryt, IP65, 5400lm, 4000K, CRI 80-89, symetrická distribuce světla, rozměry 1310 x 75 x 78 mm PHD5000M4PC/S/N	KS	13,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
Díl: _12		**Protipožární konstrukce**							
93	1	požární ucpávka nad 1dm2 dle PBŘ EI30 VLP000013	ks	4,00000			Vlastní	Indiv	Práce
94	2	požární ucpávka do 1dm2 dle PBŘ EI30 VLP000012	ks	16,00000			Vlastní	Indiv	Práce
Díl: _13		**Materiál zemních a stavebních prací**							
95	1	Písek kopaný VLZ000010	m3	1,40000			Vlastní	Indiv	R-položka
Díl: _14		**Hromosvody a uzemnění**							
96	1	UHELNIK OCHRANNY OU 1,7 OU1.7	KS	10,00000			Vlastní	Indiv	R-položka

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
97	2	PASEK FEZN 30X4MM (0,95KG/M)	KG	199,50000	[redacted]		Vlastní	Indiv	R-položka
		PASEK30/4							
98	3	PODPERA VEDENI PV 21D/100	KS	250,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		PV21D/100							
99	4	DRZAK UHELNIKU DOUA-25	KS	30,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		DOUA-25							
100	5	TABULKA VYSTR. PLAST CZ	KS	10,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		480699CZ							
101	6	STITEK PVC BEZ OZNACENI	KS	10,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		STITEKPVC							
102	7	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	KG	67,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		DRAT10							
103	8	PODPERA VEDENI PV1p-55	KS	50,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		PV1P-55							
104	9	SVORKA OKAPOVA SOA	KS	10,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		SOA							
105	10	SVORKA KRIZOVA SK	KS	24,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		SK							
106	11	DRAT ALMGSI 8MM MEKKY 7,4M/KG	KG	35,10000			Vlastní	Indiv	R-položka
		DRAT8ALMGSIT4							
107	12	SVORKA SPOJOVACI SR2A M6 OLD	KS	24,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		SR2A							
108	13	SVORKA ZKUSEBNI SZB LITINA	KS	10,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		SZB							
109	14	SVORKA SPOJOVACI SS	KS	120,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		SS							
110	15	SVORKA SPOJOVACI SR3A	KS	24,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		SR03A							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
111	16	BOD ZEMNICI ZB N NEREZ	KS	10,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	R-položka
		ZBNV4A							
112	17	SVORKA ZBSRM K ZEM. BODU	KS	20,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		ZBSRM							
113	18	TYC PRO ZEMNICI BOD M10	KS	10,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		OSAM10							
114	19	SVORKA SKT	KS	20,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		SKT							
115	20	SVORKA SPOJOVACI SR2B	KS	90,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		SR2B							
116	21	PODPERA VEDENI PV 44B	KS	60,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		PV44							
117	22	PASEK FEZN 30X4MM (0,95KG/M)	KG	380,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		PASEK30/4							
Díl: _15		**Ostatní materiál**							
118	1	LEPIDLO MONTAZNI UNIVER. 310M	KS	2,50000			Vlastní	Indiv	R-položka
		1317507							
119	2	KOBEREC DIELEKTRICY 26/30kV	M	5,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		KOBERECDIELEKTR							
120	3	těsnící průchodka beton	KS	7,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		E000000795902							
121	4	ochranné pomůcky trafostanice	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
Díl: _16		**Barvy a nátěry**							
122	1	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	kg	25,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		VLB000550							
123	2	Benzin technický	l	5,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		VLB000380							
Díl: _18		**Montáže dle ceniku M741**							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
124	1	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	soubor	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	R-položka
		741000002							
125	2	Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů,	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevnic							
		omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zaříz							
		kotvicích rámů do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků) 741000003							
126	3	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		741000005							
127	4	Mont vodič Al 22kV pevně sk.4-1,6kg	m	60,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		745245440							
128	5	Označování vodičů dalším štítkem	kus	18,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		745901200							
129	6	Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg	m	350,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		744742810							
130	7	Mont vodičů Al-1kV volně sk.2-4,0kg	m	30,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		745231260							
131	8	Příplatek za zatahování kabelů-8kg	m	20,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		745904115							
132	9	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	kus	480,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		746212110							
133	10	Svazkování vodičů	kus	36,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		745901300							
134	11	Příplatek za zatahování kabelů-2kg	m	60,00000			Vlastní	Indiv	Práce

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		745904112							
135	12	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	m	150,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		744241110							
136	13	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.4-2,5kg	m	90,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		744241450							
137	14	Montáž hromosvod ochranných lišt	kus	10,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743624200							
138	15	Montáž hromosvod štítku označ svodu	kus	10,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743629300							
139	16	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg	m	90,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		744441400							
140	17	Montáž kabelů sdělpevně sk.1-0,4kg	m	220,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		744741110							
141	18	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	m	1 475,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		744441100							
142	19	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,0kg	m	20,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		744441300							
143	20	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	kus	8,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		746214110							
144	21	mtz odporniku-1 kw	kus	4,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		747734100							
145	22	mtz odporniku-3 kw	kus	4,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		747734200							
146	23	Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		747221320							
147	24	mtz translatoru ul11	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		747529500							
148	25	mtz. požární ucpávky do 1dm2	ks	16,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		789942223							
149	26	mtz. požární ucpávky nad 1dm2	ks	4,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		789942224							
150	27	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	kus	68,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		748122114							
151	28	nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy	m	25,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		783903510							
152	29	Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól	kus	5,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		747111211							
153	30	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	kus	10,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		747112111							
154	31	Ukončení vodičů kabelov okem 240mm2	kus	16,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		746214190							
155	32	Ukončení kabelů konc 22kV KSS-3x240	kus	12,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		746451623							
156	33	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	kus	21,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		747161240							
157	34	Mont zásuvek domov krabic venk 2P+Z	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		747161523							
158	35	Mont ovlad 1pól zapušt 0/1-tlač vyp	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		747112211							
159	36	Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		747131320							
160	37	Montáž hromosvod úhel,trub do zdiva	kus	10,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743624110							
161	38	Montáž rozvodnic oceloplech -50 kg	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		742111200							
162	39	Montáž rozváděč sestav do 1000 kg	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		742221160							
163	40	Montážní stroje a mechanismy	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		740999914							
164	41	Geodetické zaměření	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	OPN
		740999915							
165	42	Montáž tabulek pro přistr šroubov	kus	10,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		742894210							
166	43	Mont trub inst plast tuh pevně p26	m	60,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743111116							
167	44	Montáž rozváděč sestav do 3000 kg	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		742221210							
168	45	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	kus	150,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		742811110							
169	46	Zapojení přístrojů a zařízení	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		740999902							
170	47	Revize, zkoušky, dílčí revize	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		740999906							
171	48	Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu	kus	5,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		740999900							
172	49	Práce na stávající instalaci	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		740999901							
173	50	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		740999912							
174	51	Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		740999913							
175	52	Spolupráce s revizním technikem	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		740999907							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
176	53	Zabezpečení pracoviště	soub	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	Práce
		740999910							
177	54	Montáž trub ochran PH tuh volně-p40	m	20,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743131213							
178	55	Mont hromosvod drát s podpěr do -p10mm	m	260,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743621110							
179	56	Mont hromosvod drát s podpěr nad -p10mm-	m	48,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743621120							
180	57	Mont uzem pásku FeZn v zemi městě	m	210,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743612111							
181	58	Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě	m	60,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743612121							
182	59	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	kus	68,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743622200							
183	60	Mont hromosvod svor potrub Bernard	kus	4,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743622320							
184	61	Mont hromosvod drát bez podp nad -p10mm-	m	60,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743621220							
185	62	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	kus	194,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743622100							
186	63	Montáž krabic instal lištových PH	kus	18,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743411510							
187	64	Montáž krabic přístr zapušť PH kruh	kus	23,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743412111							
188	65	Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm	m	80,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743312120							
189	66	Montáž krabic instal zapušť PH kruh	kus	21,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743411111							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
190	67	Montáž žlabu kovo Mars-uzávěr víkem	m	20,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	Práce
		743552131							
191	68	Montáž přichytek kabel-p40 mm	kus	185,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743591211							
192	69	Otevření krabic panc víčkem 2šrouby	kus	12,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		743429120							
193	70	Montáž žlabu kovo Mars,ZPA š.-250mm	m	20,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743552124							
194	71	Utěsnění kabelu zátkou s lepidlem	ks	250,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		220 060401							
195	72	Montáž venk blok trafo 22kV 630kVA	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		742282323							
196	73	mtz kondenzatoru silovych-50 kvar	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		747721330							
197	74	Montáž rozváděč sestav do 100 kg	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		742221120							
198	75	Montáž rozváděčů lrodel -22kV VH271	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		742281121							
199	76	Koberec dielektrický	m2	5,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		220 301601							
200	77	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	kus	90,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743622200							
201	78	utěsnění prostupu přes zeď	ks	7,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		789942225							
202	79	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	kus	90,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743622100							
203	80	Mont uzem pásku FeZn-300mm2 povrch	m	50,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743611112							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
204	81	Mont uzem pásku FeZn v zemi městě	m	350,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	Práce
		743612111							
Díl: _19		**Stavební práce při elektromontážích - 846-9**							
205	1	Bourání otv zdi leh 0,09m2, tl.30cm	kus	12,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		971011200							
206	2	Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.15cm	kus	12,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		971031100							
207	3	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	768,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		953993120							
208	4	Osaz hmoždinek stropů železbet d.8 mm	kus	100,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		953994320							
209	5	Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.30cm	kus	14,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		971031200							
210	6	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	m	141,50000			Vlastní	Indiv	R-položka
		974031110							
211	7	Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm	m	55,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		974031220							
212	8	Bourání otv zdi bet 0,02m2, tl.30cm	kus	36,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		971041200							
213	9	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	kus	45,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		973031100							
214	10	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	m	20,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		451572110							
215	11	Jámy ostatních konstrukcí tř.3	m3	144,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		131319000							
216	12	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	m	170,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		132311318							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
217	13	Vytyč vedení podzem v zástavbě	km	0,17000	[redacted]		Vlastní	Indiv	R-položka
		110002200							
218	14	Jámy základů skříní přístrojov tř.3	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		131315110							
219	15	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	m3	191,60000			Vlastní	Indiv	R-položka
		171401000							
220	16	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	m2	7,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		181111100							
221	17	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	m	20,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		388791210							
222	18	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3	m	170,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		174311318							
223	19	Zásyp jam,rýh strojně ve vol terénu	m3	144,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		174951000							
224	20	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	60,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		953993120							
Díl:	**20**	**Montáže slaboproudů**							
225	1	Programování ústředny	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS005851							
226	2	Montáž ovládací klávesnice	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS005891							
227	3	Montáž rozvodné krabice RKZ	ks	5,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS005971							
228	4	Měření RJ 45 UTP, FTP	ks	6,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS001211							
229	5	Montáž ústředny sběrnicové vč. zapojení kabelů	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS005831							
230	6	Zpracování a příprava programu	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		MS005841							
231	7	Kontrola funkce detektoru, kontaktu	ks	5,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS006030							
232	8	Montáž sirény vnější	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS006045							
233	9	Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř.	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS006321							
234	10	Montáž PIR detektoru	ks	5,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS006025							
235	11	Montáž magnetického kontaktu	ks	8,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS006028							
236	12	Montáž přidržného magnetu	ks	8,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS006029							
237	13	Zhotovení štítku na panel	ks	6,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS001041							
238	14	Montáž nátěnného rozvaděče	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS000831							
239	15	Instalace panelu 1 - 2 U včetně upevnění modulů	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS000841							
240	16	Upevnění zařízení k vedení vodičů	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS000861							
241	17	Ukončení konektor RJ45 samec - plug	ks	5,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS000531							
242	18	Zásuvka s modulem Cat.5e - 2x RJ45 UTP	ks	2,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS000631							
243	19	ukončení kab. 4páry FTP na bloku cat.6	ks	24,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS000731							
244	20	Upevnění bloku napájení 230V	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.102	Pergola u školy
R:	D.1.4.6	Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		MS001001							
245	21	zhotovení kabelového štítku	ks	12,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS001021							
246	22	Zhotovení štítku na výstupní modul	ks	6,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS001031							
247	23	Upevnění police do rozvaděče	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		MS000881							
248	24	Montáž panelu krycího 1U - 3U	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS000891							
249	25	Uzemnění datového rozvaděče	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		MS000999							
	Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.404.1,2	Vodní prvek
R:	404.1	Akumulační nádrž a technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 1		**Zemní práce**							
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	19,72540			Vlastní	Indiv	Práce
		rozvody: (13,31+2,28)*0,7*0,8+(6,33+7,71+6,16+4,66+3,92+3,46+1 ,81+4,3+3,95+1,68)*0,5*0,5 : 19,7254		19,73000					
2	132201219R00	Příplatek za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	19,72540			Vlastní	Indiv	Práce
3	175101101RXX	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm	m3	9,87090			Vlastní	Indiv	Práce
		rozvody: (13,31+2,28)*0,7*0,3+(6,33+7,71+6,16+4,66+3,92+3,46+1 ,81+4,3+3,95+1,68)*0,5*0,3 : 9,8709		9,87000					
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,85450			Vlastní	Indiv	Práce
		rozvody: (13,31+2,28)*0,7*0,3+(6,33+7,71+6,16+4,66+3,92+3,46+1 ,81+4,3+3,95+1,68)*0,5*0,3 : 9,8545		9,85000					
5	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	9,87090			Vlastní	Indiv	Práce
		rozvody: (13,31+2,28)*0,7*0,3+(6,33+7,71+6,16+4,66+3,92+3,46+1 ,81+4,3+3,95+1,68)*0,5*0,3 : 9,8709		9,87000					
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	9,87090			Vlastní	Indiv	Práce
7	171201101RXX	Uložení sypaniny na skládku	m3	9,87090			Vlastní	Indiv	Práce
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	9,87090			Vlastní	Indiv	Práce
Díl: 2		**Základy,zvláštní zakládání**							
9	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	3,41175			Vlastní	Indiv	Práce
		podkladní beton strojovny: 5,65*2,95*0,1 : ochranná deska nad potrubí: (8,0+2,5)*0,7*0,1+(7,71+6,33+6,16)*0,5*0,1 :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.404.1,2	Vodní prvek
R:	404.1	Akumulační nádrž a technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		3,41175		3,41000					
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**							
10	328311114R00	Konstrukce šachet z bet. prostého C 25/30 XA2	m3	13,51872			Vlastní	Indiv	Práce
		dno strojovny:5,42*2,72*0,25 : stěny strojovny:2*5,42*0,2*2,09+2*2,32*0,2*2,09 : strop strojovny:5,42*2,72*0,2-2*0,75*0,6*0,2 : komínek strojovny:2*((2*0,6+2*1,05)*0,6*0,15) : 13,51872		13,52000					
11	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení	m2	38,86160			Vlastní	Indiv	Práce
		stěny strojovny (vnější- částečné):0,4*(2*(5,42+2,72)*2,55) : komínek strojovny (vnější):2*(2*0,9*0,6+2*1,05*0,6) : stěny strojovny (vnitřní-částečné):0,4*(2*(5,0+2,3)*2,0) : strop strojovny (vnitřní-částečné):0,4*(5,0*2,3) : komínek strojovny (vnitřní-částečné):0,4*2*(2*0,6*0,6+2*0,75*0,6) : 38,8616		38,86000					
12	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2	38,86160			Vlastní	Indiv	Práce
13	311361921R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,87968			Vlastní	Indiv	Práce
		dno strojovny 2x síť 8x150x150mm:(2*5,42*2,72)*5,4/1000 : stěny strojovny 2x síť 8x150x150mm: (2*2*5,42*2.09+2*2*2.72*2.09)*5,4/1000 : strop strojovny 2x síť 8x150x150mm: (2*5,42*2,72-2*0,6*0,75)*5,4/1000 : přiložky R8 délky 1,5m- 310ks:310*1,5*0,4/1000 : komínek retenční nádrže:síť 8x150x150mm:(2*0,9*0,6+2*1.05*0.6)*5,4/1000 : 0,879684		0,88000					
Díl: 711		**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu**							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.404.1,2	Vodní prvek
R:	404.1	Akumulační nádrž a technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
14	Pol__0014	Izolace proti vlhkosti vodorovná- nátěr asfaltovým lakem za studena - včetně dodávky penetračního laku	m2	20,94840	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv	Práce
		strojovna- strop: 5,82*3,12-2*0,9*1,05 :							
		strojovna- kominky: 2*(2*0,9*0,6+2*1,05*0,6) :							
		20,9484		20,95000					
15	Pol__0015	Izolace proti vlhkosti vodorovná- asfaltové pásy tl.4mm přitavením	m2	20,94840			Vlastní	Indiv	Práce
16	Pol__0016	Ochranná vrstva hydroizolace- XPS tl.40mm nalenením PUR lepící pěnou na HI	m2	20,94840			Vlastní	Indiv	Práce
Díl: M21		**Elektromontáž, řízení, osvětlení**							
17	00001	Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
18	CYKYJ3x1,5	Kabeláž ke světlům CYKY-J 3x1,5	bm	627,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
19	KF 09075_BA	Kabelová chránička D75	bm	22,00000			Vlastní	Indiv	Práce
20	KF 09040_BA	Kabelová chránička D40	bm	88,00000			Vlastní	Indiv	Práce
21	LED OV1	Nerezový korunový LED reflektor 9x3W, 12VAC(24VDC), IP68, jednobarevné- teplá bílá	kus	19,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
22	620B100S087XX	Uzavíratelnámezipřírubová klapka s elektropohonem, IP67, 24V DC, PN16	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
23	GSM B1	GSM Brána dle specifikace v TZ vč.napojení na rozvaděč, nerezové sondy zatopení	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
24	00002	Ovládací panel řízení mlžení	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
25	00003	Venkovní snímač teploty a relativní vlhkosti, 24V DC, IP65	kompl.	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
26	TS 411 010	Tlakový spínač, rozsah nastavení 1-10bar	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
27	MF2222678	Frekvenční měnič 3,7kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz; 9,5A	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
28	00004	Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
29	MF22288	Odrušovací filtr pro frekvenční měniče do výkonu 15 kW	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
30	FX3U32MR/ES	Řídící systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
31	SW1	Aplikační sw PLC	kompl	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
32	00005	Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška	kompl	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.404.1,2	Vodní prvek
R:	404.1	Akumulační nádrž a technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
33	00006	Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 380x460x180 mm, krytí IP56, bez ceny filtru	kus	1,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv	Specifikace
34	00007	Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako ocelolechová rozvodnice na omítku krytí IP65	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
35	00008	Nucené odvětrání strojovny odtahovým radiálním ventilátorem D100mm, průtok vzduchu min. 100m3/h	kompl.	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
36	00009	Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
37	00010	Drobný elektroinstalační materiál	kompl.	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
38	00011	Elektroinstalační práce	kompl.	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
39	00012	Revizní zpráva	kompl.	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
Díl: M35		**Montáž čerpadel, kompresorů**							
40	315111114	Montáž technologie	kompl.	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
41	03511234	Tlakové zkoušky	hod.	6,00000			Vlastní	Indiv	Práce
42	03511235	Kompletace, uvedení do provozu	hod.	22,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
43	03511236	Zaškolení obsluhy	hod.	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
Díl: M99		**Ostatní dodávky a práce "M"**							
44	3511238	Návod na obsluhu a údržbu	kompl.	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
45	3519999	Vedlejší náklady	kompl.	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
46	3511239	PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace	kompl.	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
47	3511240	Autorský dozor	kompl.	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
48	3511241/1	Doprava	kompl.	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
49	3511241/2	Doprava- jednoplášťová strojovna technologie	kompl.	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
50	50968	Mosazná pramínková tryska typu Kometa, Ř ústí 12mm, připojení G1"	kus	19,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
51	Art.1700	Mosazné šoupě G1"	kus	19,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
52	IT.404C	Nerezová vysokotlaká mlžná tryska, Ř ústí 0,4mm, průtok 0,150l/min při 70bar, připojení UNC 10-24	kus	38,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
53	IT.0250	Vysokotlaká polyamidová hadice Ř6,35mm	m	160,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.404.1,2	Vodní prvek
R:	404.1	Akumulační nádrž a technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
54	IT.0330	Vysokotlaká fitinka G1/4"- 6,35mm- přechodka trysky	kus	38,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	Specifikace
55	EKO 700 B	Kompozitní poklop 600x600mm, třída zatížení B125, vč. těsnění a uzamykání	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Práce
56	atyp.plast 01	Dvouvstupovádvouplášťová PP strojovna technologie vodního prvku, rozměry 5000x2300x2000mm, s integrovanou PP retenční nádrží o rozměrech 2300x2300x2000mm oddělenou staticky zajištěnou příčkou	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		vč. čerpací jímky, žebříků a těsněných prostupů							
57	atyp.plast 02	PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
58	atyp.plast 03	PP podstavec čerpadla	kus	4,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
59	atyp.plast 04	PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
60	atyp.plast/nerez 01	PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
61	atyp.nerez 01	Nerezový podúrovňový žlab trysek typ 1- šířka 300mm, výška 350mm, délka 6400mm, 5x komínek trysky Ř300mm výšky 150mm, 5x přívod trysky G1", 2x vypouštění G3", 5-vývodová kabelová průchodka	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		reflektorů, 1-vývodová průchodka přívodu mlžení							
62	atyp.nerez 02	Nerezový podúrovňový žlab trysek typ 2- šířka 300mm, výška 350mm, délka 4900mm, 4x komínek trysky Ř300mm výšky 150mm, 4x přívod trysky G1", 2x vypouštění G3", 4-vývodová kabelová průchodka	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		reflektorů, 1-vývodová průchodka přívodu mlžení							
63	atyp.nerez 03	Nerezový podúrovňový žlab trysek typ 3- šířka 300mm, výška 350mm, délka 3400mm, 3x komínek trysky Ř300mm výšky 150mm, 3x přívod trysky G1", 1x vypouštění G3", 3-vývodová kabelová průchodka	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		reflektorů, 1-vývodová průchodka přívodu mlžení							
64	atyp.nerez 04	Nerezová štěrbinová přepadová armatura- šířka 150mm, výška 250mm, tvar kruhu o vnitřním průměru 8000mm, přepadová štěrbina šířky 20mm lemována plechem tl.5mm, 8x gravitační odtok DN100 s revizní	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		šachtou s odnímatelným víkem							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.404.1,2	Vodní prvek
R:	404.1	Akumulační nádrž a technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
65	atyp.nerez 05	Nerezový rozvaděč mlžení, přívod G1/4", 5x vývod UNC 10-24	kus	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	Specifikace
66	570541N	Odstředivé plastové čerpadlo napouštění s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN100/DN100, výkon 2,6 kW; Q=50m3/h při 6mvs, 400V	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
67	570441N	Odstředivé plastové čerpadlo trysek s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN80/DN80, výkon 2,2 kW; Q=43,5m3/h při 6mvs, 400V	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
68	70/5,8-E	Vysokotlaké tříplunžrové čerpadlo s přepouštěcím ventilem, filtrem vstupní kapaliny a manometrem výtlaku, 400V, výkon motoru 1,1kW, průtok 5,8l/min při 70barech, IP55, připojení G1/2"/G3/8"	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
69	570418	Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m3/h při 8 mvs, 230V	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
70	15782	Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m3/h	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
71	00596	Filtrační písek 0,6-1 mm	kg	100,00000			Vlastní	Indiv	Práce
72	32581	Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2"	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
73	1214	Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
74	12130	Kanystr s korektorem pH, 20l	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
75	12075	Kanystr s chlornanem sodným, 20l	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
76	DOC3GT	Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7mvs, 230V	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
77	AQ-20018	Potrubní systémový oddělovač DN25 (ochranná jednotka BA dle ČSN EN 1717)	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
78	0150	Plastový potrubní zachycovač nečistot G1" s bavlněnou vložkou 5-10um	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
79	XTR50/50	Hadice PE100 D50x4,6 SDR11 PE80	m	120,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
80	WGME-240	Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 240°dHxm3, vč. nádoby na sůl	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
81	SD-1"	Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" a nerezových ponorných sond	kompl.	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.404.1,2	Vodní prvek
R:	404.1	Akumulační nádrž a technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
82	EVPI 2020	Elektromagnetický ventil 1", 230V	kus	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	Práce
83	RA109P421	Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
84	02718	Tr PVC D225,dl.5m,PN10	m	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
85	02716	Tr PVC D160,dl.6m,PN 10	m	18,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
86	02715	Tr PVC D140,dl.6m,PN 10	m	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
87	02713	Tr PVC D110,dl.6m,PN 10	m	28,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
88	02712	Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10	m	26,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
89	02710	Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10	m	32,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
90	02709	Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10	m	24,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
91	02724	Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10	m	19,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
92	0560090	Kohout kulový D 90 PVC	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
93	0560063	Kohout kulový D 63 PVC	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
94	0560050	Kohout kulový D 50 PVC	kus	3,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
95	0567050	Ventil zpětný D 50 PVC	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
96	0501160	Koleno D160 PVC 90° lep	kus	4,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
97	0502160	Koleno D160 PVC 45° lep	kus	6,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
98	0501110	Koleno D110 PVC 90° lep	kus	14,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
99	0502110	Koleno D110 PVC 45° lep	kus	18,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
100	0501090	Koleno D 90 PVC 90° lep	kus	14,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
101	0502090	Koleno D 90 PVC 45° lep	kus	20,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
102	PV01063AP	Koleno D 63/90° PN 16 PVC	kus	20,00000			Vlastní	Indiv	Práce
103	PV02063AP	Koleno D 63/45° PN16 PVC	kus	18,00000			Vlastní	Indiv	Práce
104	PV01050AP	Koleno D 50/90° PVC PN16	kus	16,00000			Vlastní	Indiv	Práce
105	PV02050AP	Koleno D 50/45° PN 16, PVC	kus	8,00000			Vlastní	Indiv	Práce
106	0501032	Koleno D 32 PVC 90° lep	kus	19,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
107	0503225	T-kus D225 PVC lepení	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
108	0503160	T-kus D160 PVC lepení	kus	4,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
109	0503110	T-kus D110 PVC lepení	kus	5,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.404.1,2	Vodní prvek
R:	404.1	Akumulační nádrž a technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
110	0503090	T-kus D 90 PVC lepení	kus	4,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	Specifikace
111	7503063	T-kus D 63 PVC,PN10 lep	kus	16,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
112	0216600050	T-kus D 50/90° lep.PVC	kus	3,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
113	0551490	Šroubení D 90x3"ext.PVC	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
114	0551463	Šroubení D 63x2"ext.PVC	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
115	0551250	Šroubení D 50x6/4"ex.těsn	kus	4,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
116	0505832	Nátrubek D 32x1"int.kov	kus	19,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
117	0505490	Nátrubek D 90 x 3" int	kus	8,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
118	0506226	Redukce kr.D225x160 PVC	kus	3,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
119	0506160	Redukce kr.D160x140 PVC	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
120	0506162	Redukce kr.D160x110 PVC	kus	5,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
121	0506110	Redukce kr.D110x90 PVC	kus	9,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
122	0506091	Redukce kr.D 90x63 PVC	kus	3,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
123	0506092	Redukce kr.D 90x50 PVC	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
124	0506141	Redukce kr.D140x110 PVC	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
125	0506112	Redukce kr.D110x63 PVC	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
126	0506065	Redukce kr.D 63x32 PVC	kus	19,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
127	0565110RA	Klapka zpětná D110 + příruby	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
128	0565090RA	Klapka zpětná D 90 + příruby	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
129	0580160	Klapka uzaviraci D160 PVC	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
130	0581160RA	Sada přírub D160 ke kla	kus	3,00000			Vlastní	Indiv	Práce
131	0580140	Klapka uzaviraci D125-140 PVC	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
132	0581140RA	Sada přírub D140 ke kla	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Práce
133	0581110RA	Sada přírub D110 ke kla	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
134	150/1	Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m	kus	38,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
135	100/1	Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m	kus	30,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
136	HT150/1000	Trubka PP HT DN 150 1000m	kus	5,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
137	HT150/250	Trubka PP HT DN 150 250m	kus	5,00000			Vlastní	Indiv	Práce

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.404.1,2	Vodní prvek
R:	404.1	Akumulační nádrž a technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
138	KGB150/87	Koleno DN 150 87°	kus	8,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	Práce
139	KGB150/45	Koleno DN 150 45°	kus	14,00000			Vlastní	Indiv	Práce
140	KGB100/87	Koleno DN 100 87°	kus	20,00000			Vlastní	Indiv	Práce
141	KGB100/45	Koleno DN 100 45°	kus	18,00000			Vlastní	Indiv	Práce
142	KGEA150/100/45	Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100	kus	6,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
143	KGR150/100	Redukce DN 150 DN 100	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
144	KGEA150/150/45	Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 150	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
145	HTB150/87	Koleno PP HT DN 150 87°	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Práce
146	HTEA150/150/87	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 150 DN 150	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
147	HTEA150/100/87	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 150 DN 100	kus	4,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
148	HTR100/40	Redukce PP HT DN 100 DN 40	kus	4,00000			Vlastní	Indiv	Práce
149	0590300	Čistič PVC	litr	5,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
150	900102	Teflonová páska	kus	30,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
151	0590101	Lepidlo PVC-U	litr	5,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
152	KM pozink. plast	Kotvící materiál, úchyty	kg	25,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
	Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.1	Bourací práce, příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 1		**Zemní práce**							
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	173,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, poku							
		jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat.							
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Sejmutí ornice :							
		865*0,20		173,00000					
		Mezisoučet		173,00000					
2	162206113R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m	m3	46,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně:							
		- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,							
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovnosti n							
		- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.							
		Přesun ornice na meziskládku pro použití při dokončení							
		stavby :							
		46		46,00000					
		Mezisoučet		46,00000					
3	162306112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m	m3	127,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Sejmutí ornice :							
		Výměra dle výkazu výměr :							
		865*0,20		173,00000					
		Přesun ornice na meziskládku pro použití při dokončení							
		stavby :							
		-1*46,0		-46,00000					
		Mezisoučet		127,00000					
4	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	2 032,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Sejmutí ornice :							
		Výměra dle výkazu výměr :							
		865*0,20		173,00000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.1	Bourací práce, příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Přesun ornice na meziskládku pro použití při dokončení stavby :							
		-1*46,0		-46,00000					
		Mezisoučet		127,00000					
		Koeficient do 15 km: 15		1 905,00000					
5	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	127,00000			RTS 25/ II	Indiv	Práce
		Sejmutí ornice :							
		Výměra dle výkazu výměr :							
		865*0,20		173,00000					
		Přesun ornice na meziskládku pro použití při dokončení stavby :							
		-1*46,0		-46,00000					
		Mezisoučet		127,00000					
6	113151315R00	Fréz.živič.krytu, tl.6 cm	m2	1 215,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Odstranění podkladu či krytu :							
		ACO 60mm + ACP 60mm + podkladní šd vrstvy 300mm :							
		1215		1 215,00000					
		Mezisoučet		1 215,00000					
7	113109406R00	Odstranění podkladu, beton, tl. 6 cm	m2	1 215,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Odstranění podkladu či krytu :							
		ACO 60mm + ACP 60mm + podkladní šd vrstvy 300mm :							
		1215		1 215,00000					
		Mezisoučet		1 215,00000					
8	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	1 215,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.1	Bourací práce, příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Odstranění podkladu či krytu :							
		ACO 60mm + ACP 60mm + podkladni šd vrstvy 300mm :							
		1215		1 215,00000					
		Mezisoučet		1 215,00000					
9	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	1 215,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Odstranění podkladu či krytu :							
		ACO 60mm + ACP 60mm + podkladni šd vrstvy 300mm :							
		1215		1 215,00000					
		Mezisoučet		1 215,00000					
10	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	65,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Řezání konstrukcí :							
		při bourání vozovka :							
		65		65,00000					
		Mezisoučet		65,00000					
11	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	52,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Odstranění podkladu či krytu :							
		betonová dlažba 60mm+ lože 40mm, ŠD vrstva 150mm :							
		52		52,00000					
		Mezisoučet		52,00000					
12	113107405R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	52,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Odstranění podkladu či krytu :							
		betonová dlažba 60mm+ lože 40mm, ŠD vrstva 150mm :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.1	Bourací práce, příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		52		52,00000					
		Mezisoučet		52,00000					
13	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	52,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Odstranění podkladu či krytu :							
		betonová dlažba 60mm+ lože 40mm, ŠD vrstva 150mm :							
		52		52,00000					
		Mezisoučet		52,00000					
14	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	83,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Odstranění podkladu či krytu :							
		beton 100mm+ ŠD vrstva 150mm :							
		83		83,00000					
		Mezisoučet		83,00000					
15	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	83,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Odstranění podkladu či krytu :							
		beton 100mm+ ŠD vrstva 150mm :							
		83		83,00000					
		Mezisoučet		83,00000					
16	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	645,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Odstranění podkladu či krytu :							
		nezpevněná kameninová plocha, šd vrstvy :							
		645		645,00000					
		Mezisoučet		645,00000					
17	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	45,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.1	Bourací práce, příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Vytrhání obrub :							
		45		45,00000					
		Mezisoučet		45,00000					
18	799000dem04	Demontáž a odvoz: PLECHOVÝ OBJEKT SKLADU (dle PD)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci							
		183-5b_II_rev-01_c3_priprava_uzemi :							
		1		1,00000					
19	799000dem01	Demontáž a odvoz: BETONOVÉ OPLOCENÍ, včetně vybourání podezdívky (dle PD)	m	13,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci							
		183-5b_II_rev-01_c3_priprava_uzemi :							
		7.1: BETONOVÉ OPLOCENÍ :							
		13		13,00000					
		Mezisoučet		13,00000					
20	799000dem02	Demontáž a odvoz: OPLOCENÍ ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ, včetně vybourání podezdívky (dle PD)	m	89,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci							
		183-5b_II_rev-01_c3_priprava_uzemi :							
		07.2: OPLOCENÍ ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ :							
		89		89,00000					
21	799000dem03	Demontáž a odvoz: MOBILIÁŘ – KOVOVÉ STOJANY NA KOLA (dle PD)	soubor	3,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci							
		183-5b_II_rev-01_c3_priprava_uzemi :							
		7.3. :							
		3		3,00000					
22	799000dem05	Demontáž a odvoz: LAMPY VO (dle PD)	soubor	2,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.1	Bourací práce, příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		183-5b_II_rev-01_c3_priprava_uzemi :							
		7.4. :							
		2		2,00000					
23	132301212R00	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 4, do 1000 m3, STROJNÉ	m3	417,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Začátek provozního součtu							
		Předpoklad rozměrů zakryté konstrukce :							
		ověřit při realizaci a účtovat dle skutečnosti :							
		Konec provozního součtu							
		183-5b_II_rev-01_c3_priprava_uzemi :							
		8) ODSTRANĚNÍ HORKOVODU :							
		– CELKOVÁ DÉLKA 278 bm obour trubek :							
		délka výkopu = 278/2 :							
		předpoklad výšky výkopu = 2,00 m :							
		předpoklad šířky výkopu = 1,50 m :							
		(278/2)*2,00*1,50		417,00000					
		Mezisoučet		417,00000					
24	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 50 m	m3	834,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Začátek provozního součtu							
		Předpoklad rozměrů zakryté konstrukce :							
		ověřit při realizaci a účtovat dle skutečnosti :							
		Konec provozního součtu							
		183-5b_II_rev-01_c3_priprava_uzemi :							
		8) ODSTRANĚNÍ HORKOVODU :							
		– CELKOVÁ DÉLKA 278 bm obour trubek :							
		délka výkopu = 278/2 :							
		předpoklad výšky výkopu = 2,00 m :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.1	Bourací práce, příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		předpoklad šířky výkopu = 1,50 m :							
		mezideponie :							
		(278/2)*2,00*1,50		417,00000					
		zásyp :							
		(278/2)*2,00*1,50		417,00000					
		Mezisoučet		834,00000					
25	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu	t	240,19200			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		Začátek provozního součtu							
		Předpoklad rozměrů zakryté konstrukce :							
		ověřit při realizaci a účtovat dle skutečnosti :							
		Konec provozního součtu							
		183-5b_II_rev-01_c3_priprava_uzemi :							
		8) ODSTRANĚNÍ HORKOVODU :							
		– CELKOVÁ DÉLKA 278 bm obour trubek :							
		délka výkopu = 278/2 :							
		předpoklad výšky výkopu = 2,00 m :							
		předpoklad šířky výkopu = 1,50 m :							
		objem horkovodu = zásyp kamenivem :							
		(278/2)*(1,20*0,80)*1,80		240,19200					
		Mezisoučet		240,19200					
26	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	127,88000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Začátek provozního součtu							
		Předpoklad rozměrů zakryté konstrukce :							
		ověřit při realizaci a účtovat dle skutečnosti :							
		Konec provozního součtu							
		183-5b_II_rev-01_c3_priprava_uzemi :							
		8) ODSTRANĚNÍ HORKOVODU :							
		– CELKOVÁ DÉLKA 278 bm obour trubek :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.1	Bourací práce, příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		délka výkopu = 278/2 :							
		PZD desky :							
		(278/2)*0,20*1,50		41,70000					
		koryto :							
		spodek : (278/2)*0,20*1,50		41,70000					
		boky : (278/2)*0,20*0,80*2		44,48000					
		Mezisoučet		127,88000					
27	799000dem08	Demontáž a odvoz: potrubí horkovodu (dle PD)	soubor	278,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci							
		Začátek provozního součtu							
		Předpoklad rozměrů zakryté konstrukce :							
		ověřit při realizaci a účtovat dle skutečnosti :							
		Konec provozního součtu							
		183-5b_II_rev-01_c3_priprava_uzemi :							
		8) ODSTRANĚNÍ HORKOVODU :							
		– CELKOVÁ DÉLKA 278 bm obour trubek :							
		278		278,00000					
		Mezisoučet		278,00000					
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**							
28	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	1 912,74000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Přesun suti
29	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1 912,74000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Přesun suti
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 912,74000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Přesun suti
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za sklá							
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26 778,36000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Přesun suti
32	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti	t	1 912,74000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Přesun suti
	Celkem								

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.1	Bourací práce, příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 1		**Zemní práce**							
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	1 060,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Odkop horniny třída :							
		560 výkop zp.plochy před tribunou :							
		560		560,00000					
		560+500(výměna) předpokládá se vzdálenost 20km, položka čerpatelná se souhlasem investora :							
		500		500,00000					
		Mezisoučet		1 060,00000					
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 060,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Odkop horniny třída :							
		560 výkop zp.plochy před tribunou :							
		560		560,00000					
		560+500(výměna) předpokládá se vzdálenost 20km, položka čerpatelná se souhlasem investora :							
		500		500,00000					
		Mezisoučet		1 060,00000					
3	162701109R00	Připlatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5 300,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Odkop horniny třída :							
		560 výkop zp.plochy před tribunou :							
		560		560,00000					
		560+500(výměna) předpokládá se vzdálenost 20km, položka čerpatelná se souhlasem investora :							
		500		500,00000					
		Mezisoučet		1 060,00000					
		Koeficient celkem 15 km: 4		4 240,00000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 060,00000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Odkop horniny třída :							
		560 výkop zp.plochy před tribunou :							
		560		560,00000					
		560+500(výměna) předpokládá se vzdálenost 20km, položka čerpatelná se souhlasem investora :							
		500		500,00000					
		Mezisoučet		1 060,00000					
5	171102111R00	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně	m3	500,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		1190m2, položka čerpatelná se souhlasem investora							
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Výměna zeminy odkop zeminy :							
		500		500,00000					
		Mezisoučet		500,00000					
6	561301119R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm	m2	1 251,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		1190m2, položka čerpatelná se souhlasem investora							
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Výměna zeminy odkop zeminy :							
		1251		1 251,00000					
		Mezisoučet		1 251,00000					
7	583325631Rx	drcené kamenivo/štěrkodrť (dle PD)	t	990,00000			Vlastní	RTS 24/ I	Specifikace
		1190m2,materiál: drcené kamenivo/štěrkodrť, položka čerpatelná se souhlasem inv							
		Začátek provozního součtu							
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Výměna zeminy odkop zeminy :							
		500		500,00000					
		Mezisoučet		500,00000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Konec provozního součtu							
		500*1800*0,001		900,00000					
		Mezisoučet		900,00000					
		Koeficient ztratné: 0,1		90,00000					
8	181102302R00	Úprava pláně silnic v zářezech se zhutněním	m2	1 946,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Hutnění pláně :							
		pojížděné 1251+chodník 695 :							
		1251+695		1 946,00000					
		Mezisoučet		1 946,00000					
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**							
9	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	132,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Flexibilní trativod PVC :							
		132		132,00000					
		Mezisoučet		132,00000					
10	28611224.ARx	Trubka PVC drenážní flexibilní d 120 mm (dle PD)	m	145,20000			Vlastní	RTS 24/ I	Specifikace
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Flexibilní trativod PVC :							
		132		132,00000					
		Mezisoučet		132,00000					
		Koeficient ztratné: 0,1		13,20000					
11	213151121R00	Obalení geotextilií	m2	132,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Flexibilní trativod PVC :							
		132		132,00000					
		Mezisoučet		132,00000					
12	67352004R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	145,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Flexibilní trativod PVC :							
		132		132,00000					
		Mezisoučet		132,00000					
		Koeficient ztratné: 0,1		13,20000					
13	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	39,60000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Flexibilní trativod PVC :							
		132*0,3		39,60000					
		Mezisoučet		39,60000					
14	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32	t	74,05200			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Začátek provozního součtu							
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Flexibilní trativod PVC :							
		132*0,3		39,60000					
		Mezisoučet		39,60000					
		Konec provozního součtu							
		přepočet na tuny : 39,60*1700*0,001		67,32000					
		Mezisoučet		67,32000					
		Koeficient ztratné: 0,1		6,73200					
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	39,60000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Flexibilní trativod PVC :							
		132*0,3		39,60000					
		Mezisoučet		39,60000					
16	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	39,60000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Flexibilní trativod PVC :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		132*0,3		39,60000					
		Mezisoučet		39,60000					
17	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32	t	74,05200			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Začátek provozního součtu							
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Flexibilní trativod PVC :							
		132*0,3		39,60000					
		Mezisoučet		39,60000					
		Konec provozního součtu							
		přepočet na tuny : 39,60*1700*0,001		67,32000					
		Mezisoučet		67,32000					
		Koeficient ztratné: 0,1		6,73200					
18	799000PV.01	D+M: Trativodní šachtice, nepojížděná (dle PD)	soubor	3,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		včetně betonových základů, kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné pc							
		značení, doplňků a povrchové úpravy							
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Trativodní šachtice :							
		nepojížděná :							
		3		3,00000					
		Mezisoučet		3,00000					
Díl: 5		**Komunikace**							
19	597092113R00x02	D+M: Žlab odvodňovací - D400 dle PD	m	123,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		Položka obsahuje montáž a dodávku odvodňovacího žlabu, rošt, čela, přípravu pro							
		betonového lože, pomocných prací a zednických přípomocí.							
		Situace stavebních úprav :							
		komunikace :							
		Liniová vpusť č.1 :							
		99,0		99,00000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Liniová vpusť č.2 :							
		24,0		24,00000					
		Mezisoučet		123,00000					
20	597092113R00x03	D+M: Ulišní vpusť (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		Položka obsahuje montáž a dodávku odvodňovacího žlabu, rošt, čela, přípravu pro betonového lože, pomocných prací a zednických přípomocí.							
		Situace stavebních úprav :							
		komnunikace :							
		UV :							
		1		1,00000					
		Mezisoučet		1,00000					
Díl: 5 - 01		**Komunikace - Vozovka**							
21	596415040R00	Kladení kamenné dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	248,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání mater							
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Dlažba štípaná žula :							
		248		248,00000					
		Mezisoučet		248,00000					
22	583800591R	Mozaika dlažební žulová 70 až 90 mm	t	54,56000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Dlažba štípaná žula :							
		přepočet na hmotnost :							
		248*0,08*2500*0,001		49,60000					
		Mezisoučet		49,60000					
		Koeficient ztratné: 0,10		4,96000					
23	596491113R00	Řezání kamenné dlažby tl. 80 mm	m	49,60000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Dlažba štípaná žula :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		248*0,2		49,60000					
		Mezisoučet		49,60000					
24	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	959,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání mater							
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Dlažba betonová páskovaná :							
		775		775,00000					
		Dlažba betonová 100*200 :							
		184		184,00000					
		Mezisoučet		959,00000					
25	592451178Rx02	Dlažba betonová, páskovaná, tl. 80 mm (dle PD)	m2	852,50000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Dlažba betonová páskovaná :							
		775		775,00000					
		Mezisoučet		775,00000					
		Koeficient ztratné: 0,10		77,50000					
26	592451178Rx01	Dlažba betonová 200 x 100 x 80 mm (dle PD)	m2	202,40000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Dlažba betonová 100*200 :							
		184		184,00000					
		Mezisoučet		184,00000					
		Koeficient ztratné: 0,10		18,40000					
27	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	287,70000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		obvody a kraje :							
		Dlažba betonová páskovaná :							
		775*0,3		232,50000					
		Dlažba betonová 100*200 :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		184*0,3		55,20000					
		Mezisoučet		287,70000					
28	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm	m2	1 207,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Štěrkodrť - A :							
		1207		1 207,00000					
		Mezisoučet		1 207,00000					
29	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm	m2	1 251,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Štěrkodrť - A :							
		1251		1 251,00000					
		Mezisoučet		1 251,00000					
Díl: 5 - 02		**Komunikace - Chodník**							
30	596415040R00x	Kladení kamenné dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	695,00000			Vlastní	RTS 24/ I	Práce
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání mater							
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Dlažba žulová - mozaika :							
		695		695,00000					
		Mezisoučet		695,00000					
31	583800581R	Mozaika dlažební žulová 60 až 80 mm	t	114,67500			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Dlažba žulová - mozaika :							
		přepočet na hmotnost :							
		695*0,06*2500*0,001		104,25000					
		Mezisoučet		104,25000					
		Koeficient ztratné: 0,10		10,42500					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
32	596491113R00	Řezání kamenné dlažby tl. 80 mm	m	69,50000	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Dlažba žulová - mozaika :							
		695*0,1		69,50000					
		Mezisoučet		69,50000					
33	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm	m2	695,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Štěrkodrť - A :							
		695		695,00000					
		Mezisoučet		695,00000					
Díl: 5 - 03		**Komunikace - Mlatová plocha**							
34	564922104RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm prosivka fr.0-4 mm	m2	15,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		zapravení v šířce 0,5m po vybourání dočasné obruby :							
		15		15,00000					
35	564821111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm štěrkodrť frakce 8-16 mm	m2	15,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		zapraveni v šířce 0,5m po vybourání dočasné obruby :							
		15		15,00000					
36	289970111R00x	Vrstva geotextilie 200g/m2	m2	15,00000			Vlastní	RTS 24/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		zapravení v šířce 0,5m po vybourání dočasné obruby :							
		15		15,00000					
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**							
37	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku 100/15/25	m	147,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Silniční obrubník :							
		147		147,00000					
38	917862111RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	34,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Nájezdový obrubník :							
		34		34,00000					
39	917862111RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh. 1000/150/150-250	m	7,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Přechodový obrubník L :							
		4,0		4,00000					
		Přechodový obrubník P :							
		3,0		3,00000					
		Mezisoučet		7,00000					
40	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25	m	16,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Chodníkový obrubník 10/25/100 :							
		16		16,00000					
41	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	10,20000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		lože pod obrubu :							
		rezerva = 0,05 m3 / m :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 147,00000*0,05		7,35000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 34,00000*0,05		1,70000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 7,00000*0,05		0,35000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 16,00000*0,05		0,80000					
		Mezisoučet		10,20000					
42	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	65,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Zalití spáry asf.zálivkou :							
		65		65,00000					
43	917931111RT2	Osazení přídlažby,kostka velká,1 řada, lože C12/15 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	154,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Žulový jednořádek včetně bet.lože :							
		154		154,00000					
44	917931112RT2	Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C12/15 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	55,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výměra dle výkazu výměr :							
		Žulový dvouřádek včetně bet.lože :							
		55		55,00000					
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**							
45	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	1 961,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Chodník :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1251,00000		1 251,00000					
		Komunikace :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 695,00000		695,00000					
		Mlat :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 15,00000		15,00000					
		Mezisoučet		1 961,00000					
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**							
46	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3 214,23823			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Přesun hmot

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**							
47	76700AZ.01	D+M: Z.01 - Ocelový obrubník - ocelová pásovina (dle PD)	m	55,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, výkopu, obetonová							
		doplňků a povrchové úpravy							
		Výměra dle výkazu výměr :							
		55,0		55,00000					
48	76700AZ.02	D+M: Z.02 - Ocelový obrubník-okolo stromů - ocelová pásovina (dle PD)	m	5,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, výkopu, obetonová							
		doplňků a povrchové úpravy							
		Výměra dle výkazu výměr :							
		5		5,00000					
Díl: 799		**Ostatní**							
49	799000x01	D+M: Schodiště - schodišťový stupeň prefabrikovaný 100*35*15 (dle PD)	soubor	9,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně betonových základů, kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosně po							
		značení, doplňků a povrchové úpravy							
		Výměra dle výkazu výměr :							
		9		9,00000					
Celkem									

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.502,1	Komunikace a zpevněné plochy
R:	502.2	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 1		**Zemní práce**							
		sejmutí ornice, demolice stávajících ploch a příprava území (výkopy) jsou součástí							
		zpevněné plochy							
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	252,98600			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS ZÁKLADŮ :							
		záhon 1 - obsahem sadových úprav : 0							
		záhon 2 - obsahem sadových úprav : 0							
		záhon 3 - obsahem sadových úprav : 0							
		Mezisoučet							
		patky na koše :							
		0,4*0,4*0,8		0,12800					
		0,4*0,4*0,8		0,12800					
		Mezisoučet		0,25600					
		VÝKOP PRO STROJOVNU VODNÍHO PRVKU; :							
		3,00*5,70*3,30		56,43000					
		VÝKOP SVAHOVAT 60°, VČETNĚ ZPĚTNÉHO ZÁSYPU :							
		plocha dle řezu 3,2 m2 :							
		(24,5)*3,20		78,40000					
		Mezisoučet		134,83000					
		fontána :							
		plocha = 78,6 m :							
		hloubka = 1,51 m :							
		78,6*1,50		117,90000					
		Mezisoučet		117,90000					
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	127,00800			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS ZÁKLADŮ :							
		základ lemovací stěny :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		šířka = 0,60 m :							
		výška = 0,80 m :							
		0,60*0,80*(16,9+12,6+45,2+5,7+7,80)		42,33600					
		Mezisoučet		42,33600					
		svahování :							
		2*0,60*0,80*(16,9+12,6+45,2+5,7+7,80)		84,67200					
		Mezisoučet		84,67200					
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	379,99400			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Přesun zeminy na mezideponii - (objem) :							
		hloubení jam :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 252,98600		252,98600					
		hloubení rýh :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 127,00800		127,00800					
		Mezisoučet		379,99400					
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	379,99400			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách							
		Přesun zeminy na mezideponii - (objem) :							
		hloubení jam :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 252,98600		252,98600					
		hloubení rýh :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 127,00800		127,00800					
		Mezisoučet		379,99400					
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	379,99400			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Přesun z mezideponie - (objem) :							
		hloubení jam :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 252,98600		252,98600					
		hloubení rýh :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 127,00800		127,00800					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Mezisoučet		379,99400					
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	163,07200			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje z uložením výkopku po vrstvách.							
		II.503.1 – PŮDORYS ZÁKLADŮ :							
		základ lemovací stěny :							
		svahování :							
		2*0,60*0,80*(16,9+12,6+45,2+5,7+7,80)		84,67200					
		Mezisoučet		84,67200					
		VÝKOP SVAHOVAT 60°, VČETNĚ ZPĚTNÉHO ZÁSYPU							
		:							
		plocha dle řezu 3,2 m2 :							
		(24,5)*3,20		78,40000					
		Mezisoučet		78,40000					
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	216,92200			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Přesun z mezideponie - (objem) :							
		hloubení jam :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 252,98600		252,98600					
		hloubení rýh :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 127,00800		127,00800					
		Mezisoučet		379,99400					
		- zásyp :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 163,07200*-1		-163,07200					
		Mezisoučet		-163,07200					
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 084,61000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Odkop horniny třída :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 216,92200		216,92200					
		Mezisoučet		216,92200					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Koeficient celkem 15 km: 4		867,68800					
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	216,92200			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Odkop horniny třída :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 216,92200		216,92200					
		Mezisoučet		216,92200					
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	70,34000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		úprava pláně obsahem je součásti rozpočtu 502.1 - Komunikace a zpevněné plochy : II.503.1 – PŮDORYS ZÁKLADŮ :							
		základ lemovací stěny :							
		šířka = 0,60 m :							
		výška = 0,80 m :							
		0,60*(16,9+12,6+45,2+5,7+7,80)		52,92000					
		Mezisoučet		52,92000					
		II.503.1 – PŮDORYS ZÁKLADŮ :							
		záhon 1 - obsahem sadových úprav : 0							
		záhon 2 - obsahem sadových úprav : 0							
		záhon 3 - obsahem sadových úprav : 0							
		Mezisoučet							
		patky na koše :							
		0,4*0,4		0,16000					
		0,4*0,4		0,16000					
		Mezisoučet		0,32000					
		VÝKOP PRO STROJOVNU VODNÍHO PRVKU; :							
		3,00*5,70		17,10000					
		Mezisoučet		17,10000					
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
11	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	62,45600	[redacted]		RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS ZÁKLADŮ :							
		základ lemovací stěny :							
		šířka = 0,60 m :							
		výška = 0,80 m :							
		0,60*0,80*(16,9+12,6+45,2+5,7+7,80)		42,33600					
		Mezisoučet		42,33600					
		základ záhonů :							
		šířka = 0,50 m :							
		výška = 0,80 m :							
		záhon 1 :							
		0,5*0,8*22,0		8,80000					
		záhon 2 :							
		0,5*0,8*15,7		6,28000					
		záhon 3 :							
		0,5*0,8*12,6		5,04000					
		Mezisoučet		20,12000					
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	221,60000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS ZÁKLADŮ :							
		základ lemovací stěny :							
		šířka = 0,60 m :							
		výška = 0,80 m :							
		2*0,80*(16,9+12,6+45,2+5,7+7,80)		141,12000					
		Mezisoučet		141,12000					
		základ záhonů :							
		šířka = 0,50 m :							
		výška = 0,80 m :							
		záhon 1 :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		2*0,8*22,0		35,20000					
		záhon 2 :							
		2*0,8*15,7		25,12000					
		záhon 3 :							
		2*0,8*12,6		20,16000					
		Mezisoučet		80,48000					
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	221,60000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.							
		II.503.1 – PŮDORYS ZÁKLADŮ :							
		základ lemovací stěny :							
		šířka = 0,60 m :							
		výška = 0,80 m :							
		2*0,80*(16,9+12,6+45,2+5,7+7,80)		141,12000					
		Mezisoučet		141,12000					
		základ záhonů :							
		šířka = 0,50 m :							
		výška = 0,80 m :							
		záhon 1 :							
		2*0,8*22,0		35,20000					
		záhon 2 :							
		2*0,8*15,7		25,12000					
		záhon 3 :							
		2*0,8*12,6		20,16000					
		Mezisoučet		80,48000					
14	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	11,24208			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Začátek provozního součtu							
		II.503.1 – PŮDORYS ZÁKLADŮ :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		základ lemovací stěny :							
		šířka = 0,60 m :							
		výška = 0,80 m :							
		0,60*0,80*(16,9+12,6+45,2+5,7+7,80)		42,33600					
		základ záhonů :							
		šířka = 0,50 m :							
		výška = 0,80 m :							
		záhon 1 :							
		0,5*0,8*22,0		8,80000					
		záhon 2 :							
		0,5*0,8*15,7		6,28000					
		záhon 3 :							
		0,5*0,8*12,6		5,04000					
		Mezisoučet		62,45600					
		Konec provozního součtu							
		Odhad vyztužení 180 kg/m3 - (dl x š x v x hmotnost) :							
		62,456*0,18		11,24208					
		Mezisoučet		11,24208					
15	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	0,28160			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS ZÁKLADŮ :							
		patky na koše :							
		0,4*0,4*0,8		0,12800					
		0,4*0,4*0,8		0,12800					
		Mezisoučet		0,25600					
		Koeficient lití do výkopu: 0.1		0,02560					
16	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,04608			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Začátek provozního součtu							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		II.503.1 – PŮDORYS ZÁKLADŮ :							
		patky na koše :							
		0,4*0,4*0,8		0,12800					
		0,4*0,4*0,8		0,12800					
		Mezisoučet		0,25600					
		Konec provozního součtu							
		Odhad vyztužení 180 kg/m3 - (dl x š x v x hmotnost) :							
		0,256*0,18		0,04608					
		Mezisoučet		0,04608					
17	274272130RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 250 mm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	24,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P2 :							
		modelace - stupně výtězů :							
		spodní hrana :							
		20 bloků - 250 x 250 x 500 : 20*0,50		10,00000					
		20 bloků - 250 x 250 x 500 : 20*0,50		10,00000					
		druhý stupeň :							
		8 bloků - 250 x 250 x 500 : 8*0,50		4,00000					
		Mezisoučet		24,00000					
18	274361023R00	Výztuž zdiva základových pasů z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 14 mm	m2	24,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P2 :							
		modelace - stupně výtězů :							
		spodní hrana :							
		20 bloků - 250 x 250 x 500 : 20*0,50		10,00000					
		20 bloků - 250 x 250 x 500 : 20*0,50		10,00000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		druhý stupeň :							
		8 bloků - 250 x 250 x 500 : 8*0,50		4,00000					
		Mezisoučet		24,00000					
19	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	102,22000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P2 :							
		modelace - stupně výtězů :							
		spodní hrana :							
		2,05*0,50		1,02500					
		druhý stupeň :							
		0,33*0,50		0,16500					
		Mezisoučet		1,19000					
		modelace - boule :							
		7,60*3,50*0,40		10,64000					
		Mezisoučet		10,64000					
		fontána :							
		plocha = 78,6 m :							
		hloubka = 1,15 m :							
		78,6*1,15		90,39000					
		Mezisoučet		90,39000					
20	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu	t	202,39560			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		Začátek provozního součtu							
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P2 :							
		modelace - stupně výtězů :							
		spodní hrana :							
		2,05*0,50		1,02500					
		druhý stupeň :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		0,33*0,50		0,16500					
		modelace - boule :							
		7,60*3,50*0,40		10,64000					
		fontána :							
		plocha = 78,6 m :							
		hloubka = 1,15 m :							
		78,6*1,15		90,39000					
		Mezisoučet		102,22000					
		Konec provozního součtu							
		přepočet na hmotnost :							
		102,22*1,8		183,99600					
		Mezisoučet		183,99600					
		Koeficient ztratné: 0,1		18,39960					
21	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30	m3	19,45600			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P2 :							
		modelace - stupně výtězů :							
		spodní hrana :							
		4,72*0,50		2,36000					
		druhý stupeň :							
		1,60*0,40		0,64000					
		třetí stupeň :							
		0,79*0,40		0,31600					
		Mezisoučet		3,31600					
		modelace - sedák půlkopule :							
		(1,0*1,0)*4*0,09		0,36000					
		Mezisoučet		0,36000					
		modelace - pumptrack :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		2,60*1,0		2,60000					
		Mezisoučet		2,60000					
		modelace - boule :							
		7,60*3,50*0,20		5,32000					
		Mezisoučet		5,32000					
		fontána :							
		plocha = 78,6 m :							
		78,6*0,10		7,86000					
		Mezisoučet		7,86000					
22	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,52752			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Začátek provozního součtu							
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P2 :							
		modelace - stupně výtězů :							
		spodní hrana :							
		4,72		4,72000					
		druhý stupeň :							
		1,60		1,60000					
		třetí stupeň :							
		0,79		0,79000					
		modelace - sedák půlkopule :							
		(1,0*1,0)*4		4,00000					
		modelace - pumptrack :							
		2,60*1,0		2,60000					
		modelace - boule :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		7,60*3,50		26,60000					
		fontána :							
		plocha = 78,6 m :							
		78,6		78,60000					
		Mezisoučet		118,91000					
		Konec provozního součtu							
		hmotnost = 4,44 kg/m2 :							
		4,44*118,81*0,001		0,52752					
		Mezisoučet		0,52752					
23	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	19,61800			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P2 :							
		modelace - stupně výtězů :							
		spodní hrana :							
		9,20*0,50		4,60000					
		druhý stupeň :							
		6,22*0,40		2,48800					
		třetí stupeň :							
		3,20*0,40		1,28000					
		Mezisoučet		8,36800					
		modelace - sedák půlkopule :							
		(1,0*4)*0,09		0,36000					
		Mezisoučet		0,36000					
		modelace - pumptrack :							
		2,60*2,0		5,20000					
		Mezisoučet		5,20000					
		fontána :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		31,5*0,10		3,15000	[redacted]				
		25,4*0,10		2,54000					
		Mezisoučet		5,69000					
24	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	19,61800			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.							
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P2 :							
		modelace - stupňě výtězů :							
		spodní hrana :							
		9,20*0,50		4,60000					
		druhý stupeň :							
		6,22*0,40		2,48800					
		třetí stupeň :							
		3,20*0,40		1,28000					
		Mezisoučet		8,36800					
		modelace - sedák půlkopule :							
		(1,0*4)*0,09		0,36000					
		Mezisoučet		0,36000					
		modelace - pumptrack :							
		2,60*2,0		5,20000					
		Mezisoučet		5,20000					
		fontána :							
		31,5*0,10		3,15000					
		25,4*0,10		2,54000					
		Mezisoučet		5,69000					
25	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	23,64000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		fontána :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		31,3*0,30		9,39000					
		47,5*0,30		14,25000					
		Mezisoučet		23,64000					
26	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	5,70000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		fontána :							
		19,0*0,30		5,70000					
		Mezisoučet		5,70000					
27	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	5,70000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.							
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		fontána :							
		19,0*0,30		5,70000					
		Mezisoučet		5,70000					
28	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	4,25520			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		fontána :							
		31,3*0,30*0,18		1,69020					
		47,5*0,30*0,18		2,56500					
		Mezisoučet		4,25520					
29	411321826R00x	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30, včetně prostupů (dle PD)	m3	4,69500			Vlastní	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		fontána :							
		31,3*0,15		4,69500					
		Mezisoučet		4,69500					
30	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	31,30000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		fontána :							
		31,3		31,30000					
		Mezisoučet		31,30000					
31	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	31,30000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		fontána :							
		31,3		31,30000					
		Mezisoučet		31,30000					
32	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,84510			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		fontána :							
		31,3*0,15*0,180		0,84510					
		Mezisoučet		0,84510					
33	210000Ox01	D+M: prefabrikovaná skořepina potažená EPDM vrstvou (dle PD)	soubor	4,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluše povrchové úpravy							
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		modelace - sedák půlkopule :							
		4		4,00000					
		Mezisoučet		4,00000					
34	210000Ox02	D+M: prostupnost základů lemovací zídky (dle PD)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluše povrchové úpravy							
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		Záhon 3 : 1		1,00000					
		Mezisoučet		1,00000					
Díl: 5		**Komunikace**							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
35	597092113R00x01	D+M: Žlab odvodňovací - B125 dle PD	m	105,20000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv	Práce
		Položka obsahuje montáž a dodávku odvodňovacího žlabu, rošt, čela, připravu pro betonového lože, pomocných prací a zednických připomocí.							
		Situace stavebních úprav :							
		komunikace :							
		Liniová vpusť č.3 :							
		45,0		45,00000					
		16,7		16,70000					
		8,0		8,00000					
		Liniová vpusť č.4 :							
		35,5		35,50000					
		Mezisoučet		105,20000					
Díl: 5 - P01		**Komunikace - Skladba P01**							
36	564831111RT4x	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 32-63 mm	m2	991,35000			Vlastní	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P1 :							
		výška skladby = 0,353 m :							
		Začátek provozního součtu							
		plocha = 1150,2 m2 : 1150		1 150,00000					
		- záhony : -38,5-19,6-12,5		-70,60000					
		- vodní prvek : -50,2		-50,20000					
		- modelace - stupně výtězů : -7,1		-7,10000					
		- modelace - sedák půlkopule : -1,0*1,0*4		-4,00000					
		- modelace - pumptrack : -9,6*1		-9,60000					
		- modelace - boule : -17,15*1		-17,15000					
		Mezisoučet		991,35000					
		Konec provozního součtu							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		plocha kameniva : 991,35		991,35000					
		Mezisoučet		991,35000					
37	564831111RT2x	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm	m2	991,35000			Vlastní	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P1 :							
		výška skladby = 0,353 m :							
		Začátek provozního součtu							
		plocha = 1150,2 m2 : 1150		1 150,00000					
		- záhony : -38,5-19,6-12,5		-70,60000					
		- vodní prvek : -50,2		-50,20000					
		- modelace - stupně výtězů : -7,1		-7,10000					
		- modelace - sedák půlkopule : -1,0*1,0*4		-4,00000					
		- modelace - pumptrack : -9,6*1		-9,60000					
		- modelace - boule : -17,15*1		-17,15000					
		Mezisoučet		991,35000					
		Konec provozního součtu							
		plocha kameniva : 991,35		991,35000					
		Mezisoučet		991,35000					
38	564811111RT2x	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrť frakce 0-16 mm	m2	991,35000			Vlastní	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P1 :							
		výška skladby = 0,353 m :							
		Začátek provozního součtu							
		plocha = 1150,2 m2 : 1150		1 150,00000					
		- záhony : -38,5-19,6-12,5		-70,60000					
		- vodní prvek : -50,2		-50,20000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		- modelace - stupně výtěžů : -7,1		-7,10000					
		- modelace - sedák půlkopule : -1,0*1,0*4		-4,00000					
		- modelace - pumptrack : -9,6*1		-9,60000					
		- modelace - boule : -17,15*1		-17,15000					
		Mezisoučet		991,35000					
		Konec provozního součtu							
		plocha kameniva : 991,35		991,35000					
		Mezisoučet		991,35000					
39	576411217R00x	Koberec asfaltový drenážní, tl. 50 mm - Drenážní hrubý asfalt AKOH (dle PD)	m2	991,35000			Vlastní	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P1 :							
		výška skladby = 0,353 m :							
		Začátek provozního součtu							
		plocha = 1150,2 m2 : 1150		1 150,00000					
		- záhony : -38,5-19,6-12,5		-70,60000					
		- vodní prvek : -50,2		-50,20000					
		- modelace - stupně výtěžů : -7,1		-7,10000					
		- modelace - sedák půlkopule : -1,0*1,0*4		-4,00000					
		- modelace - pumptrack : -9,6*1		-9,60000					
		- modelace - boule : -17,15*1		-17,15000					
		Mezisoučet		991,35000					
		Konec provozního součtu							
		plocha kameniva : 991,35		991,35000					
		Mezisoučet		991,35000					
40	573231125R00	Postřik spojovací penetrace (dle PD)	m2	991,35000			RTS 26/ I	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P1 :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		výška skladby = 0,353 m :							
		Začátek provozního součtu							
		plocha = 1150,2 m2 : 1150		1 150,00000					
		- záhony : -38,5-19,6-12,5		-70,60000					
		- vodní prvek : -50,2		-50,20000					
		- modelace - stupně výtězů : -7,1		-7,10000					
		- modelace - sedák půlkopule : -1,0*1,0*4		-4,00000					
		- modelace - pumptrack : -9,6*1		-9,60000					
		- modelace - boule : -17,15*1		-17,15000					
		Mezisoučet		991,35000					
		Konec provozního součtu							
		plocha kameniva : 991,35		991,35000					
		Mezisoučet		991,35000					
41	576411225R00	Koberec asfaltový drenážní, tl. 40 mm - Drenážní jemný asfalt AKOJ (dle PD)	m2	991,35000			RTS 26/ I	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P1 :							
		výška skladby = 0,353 m :							
		Začátek provozního součtu							
		plocha = 1150,2 m2 : 1150		1 150,00000					
		- záhony : -38,5-19,6-12,5		-70,60000					
		- vodní prvek : -50,2		-50,20000					
		- modelace - stupně výtězů : -7,1		-7,10000					
		- modelace - sedák půlkopule : -1,0*1,0*4		-4,00000					
		- modelace - pumptrack : -9,6*1		-9,60000					
		- modelace - boule : -17,15*1		-17,15000					
		Mezisoučet		991,35000					
		Konec provozního součtu							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		plocha kameniva : 991,35		991,35000					
		Mezisoučet		991,35000					
42	573231125x01	PU penetrace (dle PD)	m2	991,35000			Vlastní	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P1 :							
		výška skladby = 0,353 m :							
		Začátek provozního součtu							
		plocha = 1150,2 m2 : 1150		1 150,00000					
		- záhony : -38,5-19,6-12,5		-70,60000					
		- vodní prvek : -50,2		-50,20000					
		- modelace - stupně výtězů : -7,1		-7,10000					
		- modelace - sedák půlkopule : -1,0*1,0*4		-4,00000					
		- modelace - pumptrack : -9,6*1		-9,60000					
		- modelace - boule : -17,15*1		-17,15000					
		Mezisoučet		991,35000					
		Konec provozního součtu							
		plocha kameniva : 991,35		991,35000					
		Mezisoučet		991,35000					
43	57711200x02	D+M: Nášlapné vrstva z EPDM (dle PD)	m2	991,35000			Vlastní	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P1 :							
		výška skladby = 0,353 m :							
		Začátek provozního součtu							
		plocha = 1150,2 m2 : 1150		1 150,00000					
		- záhony : -38,5-19,6-12,5		-70,60000					
		- vodní prvek : -50,2		-50,20000					
		- modelace - stupně výtězů : -7,1		-7,10000					
		- modelace - sedák půlkopule : -1,0*1,0*4		-4,00000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		- modelace - pumptrack : -9,6*1		-9,60000					
		- modelace - boule : -17,15*1		-17,15000					
		Mezisoučet		991,35000					
		Konec provozního součtu							
		plocha kameniva : 991,35		991,35000					
		Mezisoučet		991,35000					
Díl: 5 - P02		**Komunikace - Skladba P02**							
44	564831111RT4x	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 32-63 mm	m2	37,85000			Vlastní	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P2 :							
		modelace - stupně výtězů : 7,1		7,10000					
		modelace - sedák půlkopule : 1,0*1,0*4		4,00000					
		modelace - pumptrack : 9,6		9,60000					
		modelace - boule : 17,15		17,15000					
		Mezisoučet		37,85000					
45	564831111RT2x	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm	m2	37,85000			Vlastní	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P2 :							
		modelace - stupně výtězů : 7,1		7,10000					
		modelace - sedák půlkopule : 1,0*1,0*4		4,00000					
		modelace - pumptrack : 9,6		9,60000					
		modelace - boule : 17,15		17,15000					
		Mezisoučet		37,85000					
46	564811111RT2x	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrť frakce 0-16 mm	m2	37,85000			Vlastní	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P2 :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		modelace - stupňě výtězů : 7,1		7,10000					
		modelace - sedák půlkopule : 1,0*1,0*4		4,00000					
		modelace - pumptrack : 9,6		9,60000					
		modelace - boule : 17,15		17,15000					
		Mezisoučet		37,85000					
47	57711200x01	D+M: SBR granulát (dle PD)	m2	63,32000			Vlastní	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P2 :							
		modelace - stupňě výtězů :							
		spodní hrana čelo : 9,40*0,40		3,76000					
		spodní hrana vodorovná : 4,00		4,00000					
		druhý stupeň čelo : 6,30*0,40		2,52000					
		druhý stupeň vodorovná : 2,40		2,40000					
		třetí stupeň čelo : 3,20*0,40		1,28000					
		třetí stupeň vodorovná : 0,80		0,80000					
		Mezisoučet		14,76000					
		modelace - sedák půlkopule :							
		4*1,30*1,30		6,76000					
		modelace - pumptrack :							
		10,0*1,0		10,00000					
		2,60*2		5,20000					
		modelace - boule :							
		7,60*3,50		26,60000					
		Mezisoučet		48,56000					
48	57711200x02	D+M: Nášlapné vrstva z EPDM (dle PD)	m2	63,32000			Vlastní	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		skladba P2 :							
		modelace - stupňě výtězů :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		spodní hrana čelo : 9,40*0,40		3,76000					
		spodní hrana vodorovná : 4,00		4,00000					
		druhý stupeň čelo : 6,30*0,40		2,52000					
		druhý stupeň vodorovná : 2,40		2,40000					
		třetí stupeň čelo : 3,20*0,40		1,28000					
		třetí stupeň vodorovná : 0,80		0,80000					
		Mezisoučet		14,76000					
		modelace - sedák půlkopule :							
		4*1,30*1,30		6,76000					
		modelace - pumptrack :							
		10,0*1,0		10,00000					
		2,60*2		5,20000					
		modelace - boule :							
		7,60*3,50		26,60000					
		Mezisoučet		48,56000					
Díl: 5 - P03		**Fontána - Skladba P03**							
49	573231125R00	Postřik spojovací penetrace (dle PD)	m2	47,50000			RTS 26/ I	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		fontána :							
		47,5		47,50000					
		Mezisoučet		47,50000					
50	57711200x01	D+M: SBR granulát (dle PD)	m2	47,50000			Vlastní	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		fontána :							
		47,5		47,50000					
		Mezisoučet		47,50000					
51	57711200x02	D+M: Nášlapné vrstva z EPDM (dle PD)	m2	47,50000			Vlastní	Indiv	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		fontána :							
		47,5		47,50000					
		Mezisoučet		47,50000					
Díl: 5 - P04		**Fontána - Skladba P04**							
52	711212012R00	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou (dle PD)	m2	51,53000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		fontána :							
		51,53		51,53000					
		Mezisoučet		51,53000					
53	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	51,53000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		fontána :							
		51,53		51,53000					
		Mezisoučet		51,53000					
54	58381340R	Deska dlažební žulová tryskaná tl. 20 mm	m2	56,68300			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Specifikace
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		fontána :							
		51,53		51,53000					
		Mezisoučet		51,53000					
		Koeficient ztratné: 0,10		5,15300					
55	596491113R00	Řezání kamenné dlažby	m	25,50000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		II.503.1 – PŮDORYS "EPDM" PLOCHY :							
		fontána :							
		25,5		25,50000					
		Mezisoučet		25,50000					
Díl: 91		**Doplňující práce na zpevněných plochách**							
56	915791111R00	Předznačení pro značení čáry, vodicí proužky	m	1 070,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Lajnování, šířka 100 mm, 1.070 bm :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1070		1 070,00000					
		Mezisoučet		1 070,00000					
57	915711112Rx	Vodorovné značení sportoviště, š. 100 mm - lanování včetně dodávky (dle PD)	m	1 070,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		Lajnování, šířka 100 mm, 1.070 bm :							
		1070		1 070,00000					
		Mezisoučet		1 070,00000					
58	915711112y	Vodorovné značení sportoviště - příplatek za grafické ztvárnění včetně dodávky (dle PD)	m	1 070,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		Lajnování, šířka 100 mm, 1.070 bm :							
		Příplatek za grafické ztvárnění :							
		1070		1 070,00000					
		Mezisoučet		1 070,00000					
	Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.2	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: PRE		**Prefabrikované betonové prvky**							
1	799000PV.01	D+M: PV.01 - venkovní schodiště, 2000x400x150 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-8_16_SO-503_psv_prefa)	soubor	16,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně betonových základů, kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné po značení, doplňků a povrchové úpravy							
2	799000PV.02	D+M: PV.02 - venkovní schodiště, 2000x300x150 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-8_16_SO-503_psv_prefa)	soubor	8,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně betonových základů, kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné po značení, doplňků a povrchové úpravy							
3	799000PV.03	D+M: PV.03 - venkovní zídka, 2300x600x550 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-8_16_SO-503_psv_prefa)	soubor	18,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš povrchové úpravy							
4	799000PV.04	D+M: PV.04 - venkovní zídka, 2950x600x550 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-8_16_SO-503_psv_prefa)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš povrchové úpravy							
5	799000PV.05	D+M: PV.05 - venkovní segmentová zídka, 3160x600x550 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-8_16_SO-503_psv_prefa)	soubor	4,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš povrchové úpravy							
6	799000PV.06	D+M: PV.06 - venkovní zídka, 2600x600x550 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-8_16_SO-503_psv_prefa)	soubor	3,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluš povrchové úpravy							
7	799000PV.07	D+M: PV.07 - venkovní segmentová zídka, 3160x600x550 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-8_16_SO-503_psv_prefa)	soubor	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.2	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluše							
		povrchové úpravy							
8	799000PV.08	D+M: PV.08 - venkovní segmentová zídka, 5500x500x550 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-8_16_SO-503_psv_prefa)	soubor	8,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluše							
		povrchové úpravy							
9	799000PV.09	D+M: PV.09 - venkovní segmentová zídka, 1960x500x550 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-8_16_SO-503_psv_prefa)	soubor	8,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluše							
		povrchové úpravy							
10	799000PV.10	D+M: PV.10 - venkovní segmentová zídka, 3140x500x550 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-8_16_SO-503_psv_prefa)	soubor	4,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, přísluše							
		povrchové úpravy							
Díl: MOB		**Mobiliář**							
11	799000M.01	D+M: M.01 - koš na streetbal s jednosloupovou konstrukcí (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-8_17_SO-503_psv_mobiliar)	soubor	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně betonových základů, kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné po							
		značení, doplňků a povrchové úpravy							
12	799000M.02	D+M: M.02 - stůl na stolní tenis pro venkovní použití, 2740x1525x760 mm (přesná spec. výrobků viz PD - 183-5b-2_d-1-8_17_SO-503_psv_mobiliar)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		včetně betonových základů, kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné po							
		značení, doplňků a povrchové úpravy							
Celkem									

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.503	Sportovní náměstí - Volnočasová plocha
R:	503.2	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
					[redacted]				

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.505	Mobiliář
R:	505.1	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 1		**Zemní práce**							
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	6,39288			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		M.01 LAVIČKA PARKOVÁ S OPĚRADLEM :							
		4*2*0,20*0,80*0,25		0,32000					
		M.02 ODPADKOVÝ KOŠ :							
		4*0,50*0,50*0,50		0,50000					
		M.03 STOJANY NA KOLA :							
		5*0,35*0,87*0,35		0,53288					
		M.04 LAVICE Z MASIVNÍHO TRÁMU :							
		8*2*0,60*0,30*0,25		0,72000					
		M.05 OBLOUKOVÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE, BEZ OPĚRADLA :							
		8*3*0,50*0,60*0,30		2,16000					
		M.06 OBLOUKOVÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE, BEZ OPĚRADLA :							
		8*3*0,50*0,60*0,30		2,16000					
		Mezisoučet		6,39288					
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,39288			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výkop -> odvoz :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,39288		6,39288					
		Mezisoučet		6,39288					
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	31,96438			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výkop -> odvoz :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,39288		6,39288					
		Mezisoučet		6,39288					
		Koeficient celkem 15 km: 4		25,57150					
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,39288			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Výkop -> odvoz :							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.505	Mobiliář
R:	505.1	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,39288		6,39288					
		Mezisoučet		6,39288					
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**							
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	7,03216			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		M.01 LAVIČKA PARKOVÁ S OPĚRADLEM :							
		4*2*0,20*0,80*0,25		0,32000					
		M.02 ODPADKOVÝ KOŠ :							
		4*0,50*0,50*0,50		0,50000					
		M.03 STOJANY NA KOLA :							
		5*0,35*0,87*0,35		0,53288					
		M.04 LAVICE Z MASIVNÍHO TRÁMU :							
		8*2*0,60*0,30*0,25		0,72000					
		M.05 OBLOUKOVÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE, BEZ OPĚRADLA :							
		8*3*0,50*0,60*0,30		2,16000					
		M.06 OBLOUKOVÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE, BEZ OPĚRADLA :							
		8*3*0,50*0,60*0,30		2,16000					
		Mezisoučet		6,39288					
		Koeficient liti do výkopu bez bednění: 0,10		0,63929					
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**							
6	998223011R00	Přesun hmot	t	17,75620			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Přesun hmot
Díl: MOB		**Mobiliář**							
7	MOBV001	D+M: M.01 LAVIČKA PARKOVÁ S OPĚRADLEM (dle PD)	soubor	4,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrc							
		PD							
		M.01 LAVIČKA PARKOVÁ S OPĚRADLEM :							
		4		4,00000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.505	Mobiliář
R:	505.1	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
8	MOBV002	D+M: M.02 ODPADKOVÝ KOŠ (dle PD)	soubor	4,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	Práce
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrc							
		PD							
		M.02 ODPADKOVÝ KOŠ :							
		4		4,00000					
9	MOBV003	D+M: M.03 STOJANY NA KOLA (dle PD)	soubor	5,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrc							
		PD							
		M.03 STOJANY NA KOLA :							
		5		5,00000					
10	MOBV004	D+M: M.04 LAVICE Z MASIVNÍHO TRÁMU (dle PD)	soubor	8,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrc							
		PD							
		M.04 LAVICE Z MASIVNÍHO TRÁMU :							
		8		8,00000					
11	MOBV005	D+M: M.05 OBLOUKOVÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE, BEZ OPĚRADLA (dle PD)	soubor	8,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrc							
		PD							
		M.05 OBLOUKOVÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE, BEZ OPĚRADLA :							
		8		8,00000					
12	MOBV006	D+M: M.06 OBLOUKOVÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE, BEZ OPĚRADLA (dle PD)	soubor	8,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrc							
		PD							
		M.06 OBLOUKOVÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE, BEZ OPĚRADLA :							
		8		8,00000					
	Celkem								

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	II.505	Mobiliář
R:	505.1	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	SAD	Sadové a krajinářské úpravy
R:	SAD01	Zakládání zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 01-1		**Ochrana stromů a půdního povrchu**							
1	184818245	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	7,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
Díl: 01-2		**Úprava kořenového prostoru technikou pneumatického rýče**							
2	183117431	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu jakékoli plochy technologií pneumatického rýče v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 150 mm	m2	25,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
3	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,70500			URS	ÚRS 26 01	Práce
4	103R	strukturální substrát pro technologii pneumatického rýče	m3	3,70500			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Poznámka k položce: vrstva 15 cm složení viz. Technická zpráva							
5	185804312R	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 - kropení kořenů při technologii pneumatického rýče	m3	1,23500			Vlastní	Indiv	Práce
		Poznámka k položce: 50 l /m2							
6	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,23500			URS	ÚRS 26 01	Práce
		Poznámka k položce: 50l / m2							
7	08231320	voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů	m3	1,23500			URS	ÚRS 26 01	Specifikace
Díl: 01-21		**Hrubé terénní úpravy**							
8	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	201,75000			URS	ÚRS 26 01	Práce
		Poznámka k položce: mlatová plocha = 807 m2							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	SAD	Sadové a krajinářské úpravy
R:	SAD01	Zakládání zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
9	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	456,00000			URS	URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
		ocel.pásovina							
10	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	2,04000			URS	URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
		prokořenitelný prostor 21*25 + založení bet. obrub E2+E3 epdm							
11	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	740,09400			URS	URS 26 01	Práce
		přes 9 000 do 10 000 m							
12	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	2 960,37600			URS	URS 26 01	Práce
		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
		Poznámka k položce:							
		4x							
13	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 332,16900			URS	URS 26 01	Práce
Díl: 02		**Stromy**							
14	174151101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	525,00000			URS	URS 26 01	Práce
15	103R2	strukturální substrát - prokořenitelný prostor	m3	525,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Poznámka k položce:							
		SLOŽENÍ:							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	SAD	Sadové a krajinářské úpravy
R:	SAD01	Zakládání zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Udávané množství na 1 m3							
		HDK fr. 63 – 125 mm 65 %							
		HDK fr. 32 – 63 mm 35 %							
		Výplň otvorů bude tvořit:							
		Ornice 35 l (cca 50 kg)							
		Zeolit fr. 8/16 mm (bez prachu) – 1 l							
		dělená geotextilie (300 g/m2) v páscích š. 10 cm a d. 20 cm, množství geotextilie b							
		1m2 dělených pásků na 1m2 prokořenitelného prostoru							
16	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních do 10 kusů	kus	21,00000			URS	URS 26 01	Práce
17	183106614	Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 1000 do 1400 mm	m	243,00000			URS	URS 26 01	Práce
18	69311225R	protikořenová folie v. 0,7 m	m	243,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Poznámka k položce:							
		polyethylen							
19	183101315	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	21,00000			URS	URS 26 01	Práce
20	10321100	strukturální substrát pro výsadbu stromů	m3	4,20000			URS	URS 24 01	Specifikace
		Poznámka k položce:							
		SLOŽENÍ:							
		Udávané množství na 1 m3							
		HDK fr. 63 – 125 mm 100 %							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	SAD	Sadové a krajinářské úpravy
R:	SAD01	Zakládání zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Výplň otvorů bude tvořit: Ornice 70 l (cca 100 kg) Zeolit fr. 8/16 mm (bez prachu) – 2 l Biouhel fr. 2/20 mm – 40 l dělená geotextilie (300 g/m2) v páscích šíře 10 cm a délce cca 20 cm, množství ge ploše 1m2 dělených pásků na 1m2 prokořenitelného prostoru							
21	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	21,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
22	R02	strom, listnatý, 16/18, bal.	kus	21,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Poznámka k položce: 16x Platanus x acerifolia, bal. 5x Acer rubrum, bal.							
23	184215211	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy skupiny 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm	kus	21,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
24	R23	Materiál pro podzemní kotvení stromů (sada pro kotvení + 2x kari síť 1,5x1,5m, oka 100x100 mm)	kpl	21,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
25	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	21,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
26	R03	Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, neimpregnovaný, 2,5 m)	kus	63,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Poznámka k položce: 3 ks / 1 ks listnatý strom 1 ks / 1 ks jehličnatý strom							
27	R04	Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 8 cm, délka 40 cm	kus	63,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	SAD	Sadové a krajinářské úpravy
R:	SAD01	Zakládání zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Poznámka k položce:							
		3 ks / 1 ks listnatý strom							
		1 ks / 1 ks jehličnatý strom							
28	R05	Popruh - úvazek	kus	63,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Poznámka k položce:							
		3 ks / 1 ks listnatý strom							
		1 ks / 1 ks jehličnatý strom							
29	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	21,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
30	184806112	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m	kus	21,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
31	184813161-R	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm	kus	21,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
32	58534624-R	ochranný nátěr kmene	kg	4,51500			Vlastní	Indiv	Specifikace
33	184816111.2	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	21,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
34	R01	hnojivo tabletové 10 g	ks	105,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Poznámka k položce:							
		5 ks tablet / 1 ks strom							
35	184816111-R	Doplnění půdního kondicionéru do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	21,00000			Vlastní	Indiv	Práce
36	R11	půdní kondicionér	kg	5,25000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Poznámka k položce:							
		250 g / strom							
37	184911421-R004	Mulčování vysazených rostlin speciální směsí, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		Poznámka k položce:							
		vrstva 7 cm							
38	10391100-R006	drcené kamenivo fr. 8/16	m3	1,47000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Poznámka k položce:							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	SAD	Sadové a krajinářské úpravy
R:	SAD01	Zakládání zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		směs pro mulčování kořeových mis							
39	185804311.2	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	1,68000			URS	URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
		80 l / ks							
40	08231320.2	voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů	m3	1,68000			URS	URS 26 01	Specifikace
41	185851121.2	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,68000			URS	URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
		80 l vody / 1 ks strom							
Díl: 03		**Trvalkové záhony**							
42	119005123	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 individuálně ve steinorodých skupinách	m2	59,00000			URS	URS 26 01	Práce
43	121112007	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	59,00000			URS	URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
		snížení záhonu o 11 cm							
44	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	23,60000			URS	URS 26 01	Práce
		přes 500 do 1 000 m							
45	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	59,00000			URS	URS 26 01	Práce
46	181006115	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0, 40 m	m2	59,00000			URS	URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
		kompost VL, vrstva 5 cm							
47	10321100.1	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	17,70000			URS	URS 26 01	Specifikace
		Poznámka k položce:							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	SAD	Sadové a krajinářské úpravy
R:	SAD01	Zakládání zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Včetně namíchání substrátu se složením: 30% původní ornice 30% kompost 40% speciální substrát (s obsahem kokosového vlákna + 15% a piniové kůry) (porcentuální zastoupení v objemových jednotkách)							
48	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	59,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
49	183403153.1	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	59,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
50	183205111.1	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2	m2	59,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
51	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus	410,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
52	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	410,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
		Poznámka k položce: 5 ks trvalek / m2							
53	R007	trvalka, kont. nejméně 9x9	kus	410,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Poznámka k položce: SORTIMENT Kosterní rostliny: 12x Miscanthus sinensis ‚Silberspinne' 18x Panicum virgatum ‚Rotstrahlbusch' 6x Perovskia atriplicfolia 'Blue Spire' 6x Eremurus Pinokkio							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	SAD	Sadové a krajinářské úpravy
R:	SAD01	Zakládání zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Doplňkové rostliny: 12x Achillea millefolium 'Cerise Queen' 12x Echinacea purpurea 'Magnus' 18x Euphorbia polychroma 12x Kniphofia hybride 'Royal Standard' 18x Knautia macedonica 'Melton' 18x Pennisetum alopecuroides 'Hameln' 12x Sedum telephium 'Herbstfreude' 12x Veronica longifolia 'Blauriesin' 18x Salvia nemorosa'Ostfriedland' 18x Liatris spicata Půdopokryvné rostliny: 53x Anemone sylvestris 53x Calamintha nepeta 53x Geranium macrorhizzum 53x Aster dumosus 'Victor Vtroušené rostliny: 6x Aster dumosus 'Victor ' 6x Gaura lindheimerii							
54	184816111.1	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	410,00000			URS	URS 26 01	Práce
55	R01	hnojivo tabletové 10 g	ks	410,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Poznámka k položce:							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	SAD	Sadové a krajinářské úpravy
R:	SAD01	Zakládání zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		5 ks tablet / 1 ks strom							
56	R007	Moření cibulí nebo hlíz	ks	209,00000			Vlastní	Indiv	Práce
57	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	209,00000			URS	URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce: 25 ks cibulí / m2							
58	R008	cibulovina	kus	209,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Poznámka k položce: SORTIMENT: 30x Allium aflatunense 30x Allium sphaerocephalon 59x Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' 30x Muscari latifolium 30x Tulipa 'Gaiety' 30x Tulipa ‚Van Eijk'							
59	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	6,00000			URS	URS 26 01	Práce
60	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	6,00000			URS	URS 26 01	Práce
61	R02.1	keř listnatý nebo jehličnatý, sortiment dle výkazu výměr	kus	6,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		Poznámka k položce: SORTIMENT: 6x Perovskia atriplicfolia 'Blue Spire'							
62	184911421-R004	Mulčování vysazených rostlin speciální směsí, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	59,00000			Vlastní	Indiv	Práce
63	10391100-R005	směs pro mulčování záhonu	m3	4,13000			Vlastní	Indiv	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	SAD	Sadové a krajinářské úpravy
R:	SAD01	Zakládání zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Poznámka k položce: Drcené kamenivo fr. 8/16 (haldovina) 17% Drcené kamenivo fr. 4/8 (haldovina) 17% fermentovan jemně mletá modřínová borka 66% (porcentuální zastoupení v objemových jednotkách)							
64	185804311.1	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	1,18000			URS	ÚRS 26 01	Práce
		Poznámka k položce: 20 l / m2							
65	08231320.1	voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů	m3	1,18000			URS	ÚRS 26 01	Specifikace
66	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,18000			URS	ÚRS 26 01	Práce
		Poznámka k položce: 50 l vody / 1 ks strom							
Díl: 031		**Komunikace**							
67	564952111R1	Mlatová plocha, skladba PS1	m2	665,00000			Vlastní	Indiv	Práce
68	564952111R2	Propustná plocha pod stromy ve zpevněné ploše, skladba PS2	m2	52,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		Poznámka k položce: - plocha kolem stromů bude zasypána kamenivem ve shodné barevnosti jako kame oddělená geotextilií od strukturálního substrátu							
Díl: 4		**Přesun hmot**							
69	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	548,64100			URS	ÚRS 26 01	Práce
Díl: 05		**VRN**							
70	012002000-R001	Geodetické polohopisné a výškopisné zaměření skutečného provedení	…	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
71	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000			URS	ÚRS 24 01	Práce

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	SAD	Sadové a krajinářské úpravy
R:	SAD01	Zakládání zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
	Celkem					[redacted]			

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	SAD	Sadové a krajinářské úpravy
R:	SAD02	Následná péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 9									
1	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	257,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
		1x ročně mísy solitérních stromů + 4x ročně záhony							
2	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek	m2	236,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
3	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním	ar	4,40000			URS	ÚRS 26 01	Práce
4	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	34,32000			URS	ÚRS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
		zálivka 12x 80 l / strom							
		20 l/m2 záhony							
5	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	34,32000			URS	ÚRS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
6	08231320	voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů	m3	34,32000			URS	ÚRS 26 01	Specifikace
7	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	21,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
		Oprava závlahových mís solitérních stromů.							
8	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,23600			URS	ÚRS 26 01	Práce
	Celkem								

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	SAD	Sadové a krajinářské úpravy
R:	SAD03	Následná péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: _10									
1	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	257,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
		1x ročně mísy solitérních stromů + 4x ročně záhony							
2	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek	m2	236,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
3	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním	ar	4,40000			URS	ÚRS 26 01	Práce
4	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	34,32000			URS	ÚRS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
		zálivka 12x 80 l / strom							
		20 l/m2 záhony							
5	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	34,32000			URS	ÚRS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
6	08231320	voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů	m3	34,32000			URS	ÚRS 26 01	Specifikace
7	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	21,00000			URS	ÚRS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
		Oprava závlahových mís solitérních stromů.							
8	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,23600			URS	ÚRS 26 01	Práce
Celkem									

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	SAD	Sadové a krajinářské úpravy
R:	SAD04	Následná péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 11									
1	185804213	Vyplétí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	257,00000			URS	URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
		1x ročně mísy solitérních stromů + 4x ročně záhony							
2	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek	m2	236,00000			URS	URS 26 01	Práce
3	111111212	Odkliz plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do hořlu, při zapojeném středním	ar	4,40000			URS	URS 26 01	Práce
4	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	34,32000			URS	URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
		zálivka 12x 80 l / strom							
		26 l/m2 záhony							
5	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	34,32000			URS	URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
6	998231320	voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů	m3	34,32000			URS	URS 26 01	Specifikace
7	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	21,00000			URS	URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
		Oprava závlahových mís solitérních stromů							
8	184006112	Řez stromů, keřů nebo růží prořezem stromů nelistých, o průměru koruny přes 2 do 4 m	kus	21,00000			URS	URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
		Provedeno u průměrně 100% vysazovaných stromů							
9	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,23600			URS	URS 26 01	Práce
Celkem									

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	SAD	Sadové a krajinářské úpravy
R:	SAD05	Následná péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 12									
1	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	25,00000			URS	URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce: 1x ročně mísy solitérních stromů + 4x ročně záhony							
2	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek	m2	236,00000			URS	URS 26 01	Práce
3	111111212	Odkliz. plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do kóty 3m, při zapojení středním	ar	4,40000			URS	URS 26 01	Práce
4	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	26,60000			URS	URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce: zálivka 10x 00 l / strom 20 l/m2 záhony							
5	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	26,60000			URS	URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
6	08231328	voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů	m3	26,60000			URS	URS 26 01	Specifikace
7	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	21,00000			URS	URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce: Oprava závlahových mís solitérních stromů.							
8	184913161 R	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 100 mm	kus	21,00000			URS	URS 26 01	Práce
9	58534634-R	ochranný nátěr kmene	kg	4,51500			Vlastní	Indiv	Specifikace
10	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,24200			URS	URS 26 01	Práce
11	184215133-R001	Odstranění akcelerovaní kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	21,00000			Vlastní	Indiv	Práce
	Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	SAD	Sadové a krajinářské úpravy
R:	SAD06	Následná péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 13									
1	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	257,00000	[redacted]			URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce: 1x ročně mísy solitérních stromů + 4x ročně záhony							
2	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek	m2	236,00000				URS 26 01	Práce
3	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zapojeleni středním	ar	4,40000				URS 26 01	Práce
4	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	22,88000				URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce: zálivka 8x 80 l / strom 20 l/m2 záhony							
5	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	22,88000				URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce:							
6	08231320	voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů	m3	22,88000				URS 26 01	Specifikace
7	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	21,00000				URS 26 01	Práce
		Poznámka k položce: Oprava závlahových mís solitérních stromů.							
8	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,23600				URS 26 01	Práce
Celkem									

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 1		**Zemní práce**							
1	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	93,90000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Retenční nádrž :							
		objem nádrže : 36		36,00000					
		výkopy, svahování, deska : 18,7+19,2		37,90000					
		rezerva : 20		20,00000					
		Mezisoučet		93,90000					
2	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3. nad 100 m3, STROJNĚ	m3	512,46000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		rezerva pro sítě :							
		výkopy jsou obsahem agregovaných položek :							
		včetně lože, obsypů, zásypu, násypu, hutnění :							
		množství nutné odsouhlasit AD a TDS :							
		kanalizace dešťová :							
		(45+42+77+50+29,6)*0,60*1,20		175,39200					
		kanalikzace splašková :							
		(10+60+2,15)*0,60*1,20		51,94800					
		vodovod :							
		(65+45)*0,60*1,20		79,20000					
		plyn :							
		(133+153)*0,60*1,20		205,92000					
		Mezisoučet		512,46000					
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	606,36000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 93,90000		93,90000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 512,46000		512,46000					
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 031,80000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 93,90000		93,90000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 512,46000		512,46000					

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Mezisoučet		606,36000					
		Koeficient celkem 15 km: 4		2 425,44000					
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	606,36000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 93,90000		93,90000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 512,46000		512,46000					
Díl: 721x01		**Nádrže**							
6	592261020RX1	D+M: Retenční nádrž - 36 m3 včetně pomocných prací, příslušenství, doplňků, lože (dle PD)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		retenční prefabrikovaná betonová skládaná nádrž - sestava 4 ks ŽB nádrží (4 x 3 x m3							
		Součástí dodávky je kompletní vystrojení a příslušenství dle PD: - provrtání a propojení nádrží včetně tvarovek, těsnění a příslušenství - revizní vstup DN600 - poklop s příslušenstvím pro zatížení D400 - madla - žebřík v nádrži - zákrytová deska, dno, těsnění - a další dle PD							
7	592261020RX2	Doprava, montáž a osazení nádrže, příslušenství (manipulační kotvy, těsnění, atd.)	ks	4,00000			Vlastní	Indiv	Práce
8	274320050RAC	Základová konstrukce pro prefabrikovnou nádržodhad Základ ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění výztuž 150 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm	m3	18,70000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Agregovaná položka
9	58337213R	Štěrkopísek frakce 0-32 ((skutečná mocnost bude zjištěna pro provedení výkopu pro retenční nádrž, předpoklad 500mm)	m3	19,20000			Vlastní	Indiv	Specifikace
Díl: 721x03		**Kanalizace z trub PVC hrdlových**							
10	831 35-0111.RA0x	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 110 mm	m	45,00000			Vlastní	Indiv	Práce

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně připlat rozepření rýh přiložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásy dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakouko synapinou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním							
11	831350111RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 mm	m	42,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Agregovaná položka
		Položka obsahuje: vyhloubení rýhy, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu do 10 km, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub P podle popisu, dodávku a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), z potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy výkopkem se zhutněním							
12	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	77,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Agregovaná položka
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažová přebytku po zásypu (0,524 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a ulo ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrub tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypan							
13	831350013RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm	m	50,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Agregovaná položka
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažová přebytku po zásypu (0,598 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a ulo ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrub tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypan							
14	831350019RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 mm	m	29,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Agregovaná položka
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažová přebytku po zásypu (0,675 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a ulo ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrub tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypan							
15	831350014RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 315 mm	m	6,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Agregovaná položka

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažová přebytku po zásypu (0,747 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a ulo ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrub tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypan							
Díl: 721x04		**Šachty a vpusti**							
16	894431421RAK	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, přímá, dno KG D 160 mm, poklop PE do roury 1,5 t	ks	5,00000			RTS 26/ I	RTS 26/ I	Agregovaná položka
		Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění a osa							
Díl: 721x05		**Liniová žlaby,vpusti,lapače**							
17	597 10-1035.RA0x	Liniový žlab šířka 150mm, hloubka 100 mmdélka 19,70 m, litinový rošt B125, spád ve dnu, Odtok 6 x DN125/160 se sběrným košem	m	106,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
18	283 482052.Rx1	Vpust střešní svislá s asfaltovou manžetou(popř.PVC manžetou)Dodávka všetně lapače splavenin a montáže	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
19	721 24-2111.R00x	Lapač střešních splavenin PP LS, D 110 mm	ks	3,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
Díl: 721x06		**Regulace odtoku**							
20	721 17-6225.R00x	Regulační ventil T-kus DN315 s regulovaným odtokem: 3,00 l/ss ochranným sítem a bezpečnostním přepadem	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
Díl: 721x07		**Čerpadlo kalové (pro vodní prvek)**							
21	437 323515.Rx2	Čerpadlo pro užitkovou voduPonorné tlakové čerpadlo s integrovanou elektronikou určenou k automatickému zahájení a ukončení provozu čerpadla.Integrovaný elektronický tlakový spínač a	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		průtokový senzor, ochrana před chodem nasucho, zpětná klapka, typ AL-21N, 3,60 m3/h, 10 m výtlak, El.parametry: 1,08 kW, 3F/400V, včetně spouš řetězu							
Díl: 721x08		**Šachta čerpací betonová (pro vodní prvek)**							
22	894 41-2213.RAA	ZAKRYTOVÁ DESKA - 1800/625/165	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
23	895 41-2213.RAA	DNO - 1800/1885	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
24	896 41-2213.RAA :	Elastomerové těsnění obyčejné OZ	ks	1,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	Specifikace
25	897 41-2213.RAA :	Stupadla polymerová (na celou výšku šachty a nádrže)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
26	898 41-2213.RAA :	KONUSY - 1000/625/580	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
27	899 41-2213.RAA :	SKRUŽE VÝŠKY 1000 MM -1000/1000/100	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
28	900 41-2213.RAA :	Poklop litinový bez odvět."B3" B125 vnitř. prům. 605 mm	ks	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
	Celkem								

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 721x01		**Kanalizace z trub PVC hrdlových**					
1	831 35 0111.RA0x	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 110 mm	m	10,0000	lastní	Indiv	Práce
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažo přebytku po zásypu (0,524 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru c přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 ku PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýh					
2	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	60,0000	TS 26/ I	RTS 26/ I	Agregovaná položka
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažo přebytku po zásypu (0,524 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru c přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 ku PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýh					
3	831350014RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 315 mm	m	2,1500	TS 26/ I	RTS 26/ I	Agregovaná položka
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažo přebytku po zásypu (0,747 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru c přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 ku PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýh					
4	894412311RAH	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 2,26 m poklop litina 40 t	ks	1,0000	TS 26/ I	RTS 26/ I	Agregovaná položka
		V položce je zakalkulováno: osazení betonového dna, betonové skruže, Šachetní prstence vložení těsnění mezi dílce a osazení litinového poklopu. V max. 40 vtok/výtok do max. DN 400					
5	894431423RBB	Šachta D 600 mm, dl šach roury 2,00 m, sběrná, dno KG D 200 mm, poklop litina 40 t	ks	2,0000	lastní	Indiv	Práce
	Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.1	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 722x01		**Venkovní vodovod z trub polyetylénových**							
1	851750110RA0x0	Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40 - 63 mm	m	45,00000			lasiní	RTS 26/ I	Agregovaná položka
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, kde pod potrubí ze S potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových vnějšího průměru dle popisu, lí a dezinfekce, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.							
		Včetně: - přísunu, montáže, demontáže a odsunu zkušebního čerpadla, napuštění tlakové tlakovou zkoušku, - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na balíc							
2	831 23 0110.HA0x	Vodovod z trub polyetylénových D 32	m	45,00000			lasiní	Indiv	Práce
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, kde pod potrubí ze S potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových vnějšího průměru dle popisu, lí a dezinfekce, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.							
		Včetně: přísunu, montáže, demontáže a odsunu zkušebního čerpadla, napuštění tlakové tlakovou zkoušku, - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na balíc							
Díl: 722x02		**Armatury**							
3	722237721R00	Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, DN 25 mm	ks	2,00000			TS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
4	722237124R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 32 mm	ks	12,00000			TS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
5	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"	ks	2,00000			TS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
6	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4"	ks	12,00000			TS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
7	722 23-7124.H00	Ventil "Z" CS2 spojka slitina AL PN16	ks	4,00000			lasiní	Indiv	Specifikace
8	722239106R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4"	ks	4,00000			TS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
9	722264325R00	Vodoměr bytový TV/SV Elbira ER-AM DN 25 x 130 mm, Qn 6,3	ks	2,00000			TS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
10	722260923R00	Montáž vodoměrů závitových G 1	ks	2,00000			TS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
	Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.3	Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 84x01		**Venkovní plynovody z trub PE**							
1	841230114RAB	Plynovod z trub PE, D 63 mm, hl. 1,2 m, D 63 x 5,8 návin, SDR11, s podsypem štěrkopískem Hloubení rýh nezapažených, šířky do 60 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepiv montáž potrubí včetně tvarovek, bez podsypu nebo s podsypem štěrkopískem, s o štěrkopískem, se zásypem hutněným a s odvozem přebytečné zeminy do 6 km, be	m	133,0000	[redacted]	[redacted]	TS 26/ I	RTS 26/ I	Agregovaná položka
2	841 23 0114.RABx	Plynovod z trub PE, D90 mm, hl. 1,2 m, D 90 x 8,2 návin, SDR11, s podsypem štěrkopískem Hloubení rýh nezapažených, šířky do 60 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepiv montáž potrubí včetně tvarovek, bez podsypu nebo s podsypem štěrkopískem, s o štěrkopískem, se zásypem hutněným a s odvozem přebytečné zeminy do 6 km, be	m	153,0000			lestní	Indiv	Práce
3	841990140RAB	Příplatek za trasu v komunikaci asfaltobetonové, šířka rýhy 80 cm	m	106,0000			TS 26/ I	RTS 26/ I	Agregovaná položka
4	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 – 80	sada	4,0000			TS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
5	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	266,0000			TS 26/ I	RTS 26/ I	Práce
Díl: 84x02		**Plynoměrná skříň**							
6	42243805Ix1	Plynoměrná skříň modulární směs termoplastu určená do venkovního prostředí. Materiál je schopen odolávat extrémním teplotám, rychlým změnám teplot, nárazům, UV záření, chemickým sloučeninám a působením znečištěného ovzduší. Skříně jsou opatřeny dvoukřídlými uzavíratelnými vraty s m 1500x1710x540mm, sokl-1500x1755x585mm	ks	1,0000			lestní	Indiv	Specifikace
	Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - AREÁLOVÉ ROZVODY NN A SLABOPROUDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: _22		**Kabely,vodiče a příslušenství**							
1	1	KABEL AYKY-J 3x240+120 KS	M	490,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		AYKY-J3X240+120							
2	2	FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250	M	250,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		FOLIE330MM							
3	3	KABEL CYKY-J 7x2,5	M	90,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		CYKY-J7X2,5							
4	4	KABEL CYKY-J 5x1,5	M	190,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		CYKY-J5X1,5							
5	5	KABEL CYKY-J 5x4	M	60,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		CYKY-J5X4							
Díl: _23		**Ukončovací prvky a svorkovnice**							
6	1	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 185-240	KS	10,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		E000000684900							
7	2	SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM	KS	5,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		2951							
8	3	SPOJKA SMOE 81515	KS	2,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		10565							
9	4	SPOJKA SMOE 81512	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		E000000820272							
10	5	OKO KABELOVE 240x12 ALU-F	KS	30,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		240X12ALU-F							
11	6	OKO KABELOVE 120X10 ALU-F	KS	10,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		120X10ALU-F							
12	7	SPOJKA KABELOVA 240 KU-L	KS	6,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		240KU-L							
13	8	SPOJKA KABELOVA 120 KU-L	KS	2,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		120KU-L							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - AREÁLOVÉ ROZVODY NN A SLABOPROUDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: _24		**Úložný materiál,krabice a příslušenství**							
14	1	KONCOVKA HDPE S VENTILKEM 40/32	KS	2,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		E000008397380							
15	2	SPOJKA HDPE NA TRUBKU 40/33	KS	4,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		E000008705020							
16	3	KONCOVKA NA TRUBKU HDPE 40/33	KS	2,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		E000008705040							
17	4	TRUBKA ZEMNI DN75	M	150,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		KF09075							
18	5	TRUBKA ZEMNI DN110	M	480,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		KF09110							
19	6	CHRANICKA OPT. KABELU HDPE 40/33	M	230,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		6040							
Díl: _25		**Materiál zemních a stavebních prací**							
20	1	Písek kopaný	m3	17,50000			Vlastní	Indiv	R-položka
		VLZ000010							
Díl: _26		**Strukturovaná kabeláž**							
21	1	19" optická vana 1U pro max.24 SC spojek	ks	4,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		DSK000172820							
22	2	Pigtail SC, 50/125um, 1m	ks	96,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		DSK000176965							
23	3	24 vláken 50/125µm OS2 LSOH	m	350,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		DSK000002240							
24	4	Průchodka SC, kovová s maticí, SM	ks	48,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		DSK000172410							
Díl: _28		**Montáže dle ceníku M741**							
25	1	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - AREÁLOVÉ ROZVODY NN A SLABOPROUDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		741000002							
26	10	Příplatek za zatahování kabelů-8kg	m	60,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		745904115							
27	11	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502k026	kus	10,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		746428114							
28	12	Propoj kabelů spojkou-1kV SVp-4x240	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		746511125							
29	13	Propoj kab spoj Raych-1kV EPKJ 0903	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		746515111							
30	14	Příplatek za zatahování kabelů-18kg	m	490,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		745904121							
31	15	Ukončení vodičů kabelov okem 120mm2	kus	10,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		746214160							
32	16	Ukončení vodičů kabelov okem 240mm2	kus	30,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		746214190							
33	18	Zabezpečení pracoviště	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		740999910							
34	19	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		740999912							
35	20	Tlakové zkoušky HDPE chráničky	m	230,00000			Vlastní	Indiv	Práce
36	22	Zapojení přístrojů a zařízení	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		740999902							
37	24	Montáž trub ochran PH tuh volně-p40	m	150,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743131213							
38	25	Mont trub ochran PH tuh volně -p110	m	480,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743131218							
39	26	Montáž rozvodek pancéř kovo A 69	kus	6,00000			Vlastní	Indiv	Práce

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - AREÁLOVÉ ROZVODY NN A SLABOPROUDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		743424211							
40	28	Mont spojů nn proud spojkou-50 mm2	kus	4,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		741551110							
41	29	Montáž trub inst PH oheb pevně p48	m	230,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743112119							
42	4	Mont kabel Al-1kV pevně sk.1 -4,0kg	m	490,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		745441160							
43	6	Příplatek za zatahování kabelů-4kg	m	280,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		745904113							
44	7	Montáž rozvodek pancéř AA 100x100mm	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743424221							
45	8	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	m	280,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		744441100							
46	9	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg	m	60,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		744441200							
47	2	Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařiz kotvicích rámů do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků) 741000003	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
48	3	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		741000005							
49	5	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg	m	350,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		745904111							
50	17	Revize, zkoušky, dílčí revize	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - AREÁLOVÉ ROZVODY NN A SLABOPROUDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		740999906							
51	21	Práce na stávajici instalaci	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		740999901							
52	23	Montážní stroje a mechanismy	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		740999914							
53	27	Geodetické zaměření	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	OPN
		740999915							
Díl: _29		**Stavební práce při elektromontážích - 846-9**							
54	2	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3	m	250,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		174311318							
55	3	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	m	250,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		451572110							
56	5	Jámy kabelových spojek do 10kV tř.3	kus	2,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		131313110							
57	1	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	m2	87,50000			Vlastní	Indiv	R-položka
		181111100							
58	6	Vytyč vedení podzem v zástavbě	km	0,25000			Vlastní	Indiv	R-položka
		110002200							
59	4	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	m	630,00000			Vlastní	Indiv	R-položka

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - AREÁLOVÉ ROZVODY NN A SLABOPROUDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		388791210							
60	7	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	m3	70,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		171401000							
61	8	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	m	250,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		132311318							
Díl: _30		**Montáže slaboproudů**							
62	1	Upevnění FO kab.v FO rozvaděči vč.odizol.primární a sekund.i	ks	4,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS001411							
63	2	Popis FO rozvaděče - 2vlákna a násobky dle počtu vláken	ks	4,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS001431							
64	3	Kompletace a instalace FO rozvaděče do datové skříně	ks	4,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS001441							
65	4	Optický kabel uložení pevné	m	350,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS000451							
66	5	Měření jedno vlákno přímou metodou	ks	96,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS001341							
67	6	Svar optického vlákna Multimode, Singlemode	ks	96,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		MS001381							
Díl: _31		**Demontáže dle ceniku M741**							
68	1	Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků - svítidel, zásuvek, spínačů, rozváděčů, kabelového úložného systému, ochrany před bleskem	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		740999902dem							
69	2	Montáž pilířů skříní PRIS 4,8	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		742311340dem							
70	3	Mont vodičů Al-1kV pevně sk.2-2,5kg	m	20,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		745241250dem							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - AREÁLOVÉ ROZVODY NN A SLABOPROUDU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
71	4	Montáž rozváděč sestav do 100 kg	kus	1,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv	R-položka
		742221120dem							
	Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: _33		**Kabely,vodiče a příslušenství**							
1	1	FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250	M	270,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		FOLIE330MM							
2	2	KABEL CYKY-J 4x16	M	320,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		CYKY-J4X16							
3	3	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	80,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		CYKY-J3X1,5							
Díl: _34		**Ukončovací prvky a svorkovnice**							
4	1	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 6- 25	KS	20,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		E000000684740							
5	2	smršťovací ochranná koncovka s lepidlem	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		KTK 23/8							
6	3	OKO KABELOVE 16X10 KU-L	KS	68,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		16X10KU-L							
Díl: _35		**Materiál zemních a stavebních prací**							
7	1	SP250/1500 st.pouz.PVC pro stož. J, JL	ks	8,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		VLZ213890							
8	2	Dlažba 300x300x5	ks	8,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		VLZ213950							
9	3	Betonová směs C25/30	m3	3,44000			Vlastní	Indiv	R-položka
		VLZ000110							
10	4	Písek kopaný	m3	18,90000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		VLZ000010							
11	5	Kamenivo frakce 0/16	m3	4,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		VLZ000042							
Díl: _36		**Hromosvody a uzemnění**							
12	1	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	KG	195,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		DRAT10							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
13	2	SVORKA SPOJOVACI SS	KS	18,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	R-položka
		SS							
14	3	SVORKA PRIPOJOVACI SP	KS	9,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		SP							
Díl: 37		**Úložný materiál,krabice a příslušenství**							
15	1	TRUBKA ZEMNI DN63	M	320,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		KF09063							
Díl: 38		**Rozváděče,skříně a příslušenství**							
16	1	Skříň RVO1	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		E000008812080							
Díl: 39		**Svítidla**							
17	1	STOZAR SB 5 BRNO	KS	7,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		E000008260280							
18	2	MANZETA PLASTOVA OM 133	KS	8,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		OM133							
19	3	STOZAR - SVORK. EKM 2035-1D2	KS	8,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		EKM2035127							
20	4	DRZAK VERTIKALNI	KS	8,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		DV							
21	5	osvětlovací těleso LED s nastavitelnou intenzitu svitivosti, 1x20W, 2798 lm, 3000 K, IP66, IK10, Ra70, rozměry 640 x 300 x 100 mm	KS	8,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		TVO40SQ20N 20W							
22	6	STOZAR SB 5 ZESILENY	KS	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		E000008260280							
Díl: 40		**Barvy a nátěry**							
23	1	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	kg	12,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		VLB000550							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
24	2	Benzin technický	l	2,40000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv	R-položka
		VLB000380							
Díl: _42		**Montáže dle ceníku M741**							
25	10	mtz svit vyboj pru str pris 1zdkryt	kus	8,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		748132112							
26	11	mtz patic stozaru sklolaminatovych	kus	8,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		748739200							
27	12	mtz elvyzbroje stozaru 2 okruhy	kus	8,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		748742000							
28	14	mtz stozaru osvet parkov ocelovych	kus	9,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		748711200							
29	15	mtz vylozniku 1ramen nasten-35 kg	kus	8,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		748721110							
30	16	mtz patic stozaru betonovych	kus	9,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		748739100							
31	17	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	kus	9,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743622200							
32	18	Zabezpečení pracoviště	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		740999910							
33	19	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		740999912							
34	22	Zapojení přístrojů a zařízení	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		740999902							
35	25	Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě	m	310,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743612121							
36	26	Mont hromosvod drát bez podp nad -p10mm-	m	310,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743621220							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
37	27	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	kus	18,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv	Práce
		743622100							
38	29	Montáž pilířů skříní PRIS 3,7	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		742311330							
39	30	Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63	m	320,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		743131115							
40	4	Příplatek za zatahování kabelů-8kg	m	320,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		745904115							
41	5	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	kus	68,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		746214110							
42	6	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502K033	kus	21,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		746428111							
43	7	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	m	80,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		744441100							
44	8	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg	m	320,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		744441400							
45	9	Příplatek za zatahování kabelů-2kg	m	80,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		745904112							
46	2	Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zaříz kotvicích rámů do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků) 741000003	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
47	3	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		741000005							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
48	13	nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy	m	12,00000	[redacted]		Vlastní	Indiv	Specifikace
		783903510							
49	20	Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		740999913							
50	21	Práce na stávající instalaci	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		740999901							
51	23	Revize, zkoušky, dílčí revize	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		740999906							
52	24	Montážní stroje a mechanismy	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		740999914							
53	1	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		741000002							
54	28	Geodetické zaměření	soub	1,00000			Vlastní	Indiv	OPN
		740999915							
Díl: _43		**Stavební práce při elektromontážích - 846-9**							
55	3	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3	m	270,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		174311318							
56	2	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	m2	95,90000			Vlastní	Indiv	R-položka
		181111100							
57	9	Vytyč vedení podzem v zástavbě	km	0,27000			Vlastní	Indiv	Specifikace
		110002200							
58	1	Základové konstrukce z betonu B 10	m3	3,44000			Vlastní	Indiv	R-položka
		270311200							
59	10	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	m3	75,60000			Vlastní	Indiv	R-položka
		171401000							
60	11	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	m	270,00000			Vlastní	Indiv	R-položka

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		132311318							
61	12	Jámy základů kabelových objektů tř4	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		131415950							
62	4	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	m	270,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		451572110							
63	5	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	m	320,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		388791210							
64	6	Osazení žlabů beton pochozích 0,25t	kus	8,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		388113100							
65	7	Jámy ostatních konstrukcí tř.3	m3	3,50000			Vlastní	Indiv	R-položka
		131319000							
66	8	Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3	kus	8,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		131311700							
Díl:	**44**	**Demontáže dle ceniku M741**							
67	2	mtz patic stozaru betonovych	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	Práce
		748739100dem							
68	1	Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků - svítidel, zásuvek, spínačů, rozváděčů, kabelového úložného systému, ochrany před bleskem	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		740999902dem							
69	3	mtz patic stozaru sklolaminatovych	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		748739200dem							
70	4	mtz elvyzbroje stozaru 2 okruhy	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		748742000dem							
71	5	mtz vylozniku 1ramen nasten-35 kg	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		748721110dem							
72	6	mtz svit vyboj pru str pris 1zdkryt	kus	1,00000			Vlastní	Indiv	R-položka
		748132112dem							

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	TZB	Technické zařízení budov
R:	D.1.4.6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
73	7	mtz stozaru osvet parkov ocelovych	kus	1,00000	[redacted]	[redacted]	Vlastní	Indiv	R-položka
		748711200dem							
	Celkem					[redacted]			

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	VON	Vedlejší ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: VN		**Vedlejší náklady**							
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv	VRN
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, výbu odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště zařízení staveniště.							
2	005121020R	Provoz a pronájem zařízení staveniště, včetně oplocení a ochránění stávajícího provozu	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv	VRN
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zaříz údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv	VRN
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Pol povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení							
4	005124010R	Koordinační činnost při výstavbě	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv	VRN
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.							
5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv	VRN
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.							
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů výškopisnými (Bpv) hodnotami.							
6	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv	VRN
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich							
Díl: ON		**Ostatní náklady**							
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv	VRN
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhají stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a proved zabezpečení stávajících inženýrských sítí.							
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000			RTS 26/ I	Indiv	VRN

Položkový rozpočet

S:	26MM034	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín II. Sportovní náměstí
O:	VON	Vedlejší ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s d							
		dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemisťování							
		výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv	VRN
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušné							
		staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z							
		(požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně do							
10	0052110x01	Náklady na technika BOZP na stavbě	Soubor	1,00000			lastní	Indiv	VRN
11	004111020R	Vypracování projektové dokumentace výrobně montážní PD	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv	VRN
12	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv	VRN
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných techn							
		objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.							
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv	VRN
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání o							
		požadovaném počtu.							
14	005281010R	Propagace dotace	Soubor	1,00000			TS 26/ I	Indiv	VRN
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejr							
		informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.							
	Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Sportovní areál U Červených domků, Hodonín - II. Sportovní náměstí	

Město: Hodonín																		
	měsíc realizace																	
MĚSÍC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Následná péče-1.rok	Následná péče-2.rok	Následná péče-3.rok	Následná péče-4.rok	Následná péče-5.rok	
SO II.102 Pergola u školy																		
102.1 Architektonicko-stavební řešení																		
102.2 Výrobky																		
D.1.4.1 Pergola - ZTI																		
D.1.4.5 Pergola - VZT																		
D.1.4.6 Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA																		
IO.404.1,2 Vodní prvek																		
404.1 Akumulační nádrž a technologie																		
SO II. 502,1 Komunikace a zpevněné plochy																		
502.1 Bourací práce, příprava území																		
502.2 Nový stav																		
SO II.503 Sportovní náměstí - Volnočasová plocha																		
503.1 Nový stav																		
503.2 Výrobky																		
SO II. 505 Mobiliář																		
505.1 Mobiliář																		
SAD - Sadové a krajinářské úpravy																		
SAD01 - Zakládání zeleně																		
SAD02 - Následná péče - 1. rok																		
SAD03 - Následná péče - 2. rok																		
SAD04 - Následná péče - 3. rok																		
SAD05 - Následná péče - 4. rok																		
SAD06 - Následná péče - 5. rok																		
TZB - Technické zařízení budov																		
D.1.4.1 Dešťová kanalizace																		
D.1.4.1 Splašková kanalizace																		
D.1.4.1 Vodovod																		
D.1.4.3 Plynovod																		
D.1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - AREÁLOVÉ ROZVODY NN A SLABOPROUDU																		
D.1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ																		
VON - Vedlejší a ostatní náklady																		
Zahájení doby plnění: do 7 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele Ukončení doby plnění: do 365 dnů od zahájení stavebních prací																		

Název akce:

„…“

číslo: ZL č. XX
„*(doplnit název změnového listu)*“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: …

1. **Oddíl stavby:** (*Stavební objekt, Provozní soubor)*

2. **Zpracovatel změnového listu:** *(zhotovitel stavby)*

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
   - 3.1 stavební deník: *(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)*
   - 3.2 kontrolní den: *(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)*
   - *3.3.* jiné související dokumenty: *(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)*

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

   (Podrobný popis příčiny změny.)

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

   (Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

6. **Finanční náklady změny**

   (Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V ..... dne .....

.....

(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.)

Kontrola souladu změny zejména se:

- *zadávací dokumentací VZ*
- *smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba apod.)*
- *stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím*
- *stanovisky dotčených orgánů*
- *podmínkami dotačního programu*

***Návrh dalšího postupu** (popis úkonů vyvolaných změnou) např:*

- *Úprava harmonogramu stavby*
- *Dodatek IZ*
- *Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)*
- *Dodatek Smlouvy o dílo*
- *Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)*

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V ..... dne ....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění, proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.
Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V ..... dne ....
(jméno, podpis)

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:
Provozní náklady PO:
Rozpočet MH – ORG 150 (INV/NIV):
Dotace EU/SR:

V ..... dne ....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU INV:

V ..... dne ....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2 položkový rozpočet
Příloha č. 3 fotodokumentace
Příloha č. xxx *další přílohy dle odst. 3.3.*

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Příloha č. 1 ZL – Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: D/xxxx/2015/INV

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka

Rozpis částky na roky:	2016	
	2017	
	2018	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF" (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Sportovní areál U Červených domků, Hodonín - II. Sportovní náměstí																	
Místo: Hodonín																	
	měsíc realizace																
MĚSÍC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Následná péče 1.rok	Následná péče 2.rok	Následná péče 3.rok	Následná péče 4.rok	Následná péče 5.rok
SO II.102 Pergola u školy																	
102.1 Architektonicko stavební řešení																	
102.2 Výrobky																	
D.1.4.1 Pergola - ZTI																	
D.1.4.5 Pergola - VZT																	
D.1.4.6 Pergola - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA																	
IO.404.1,2 Vodní prvek																	
404.1 Akumulační nádrž a technologie																	
SO II. 502,1 Komunikace a zpevněné plochy																	
502.1 Bourací práce, příprava území																	
502.2 Nový stav																	
SO II.503 Sportovní náměstí - Volnočasová plocha																	
503.1 Nový stav																	
503.2 Výrobky																	
SO II. 505 Mobiliář																	
505.1 Mobiliář																	
SAD - Sadové a krajinářské úpravy																	
SAD01 - Zakládání zeleně																	
SAD02 - Následná péče - 1. rok																	
SAD03 - Následná péče - 2. rok																	
SAD04 - Následná péče - 3. rok																	
SAD05 - Následná péče - 4. rok																	
SAD06 - Následná péče - 5. rok																	
TZB - Technické zařízení budov																	
D.1.4.1 Dešťová kanalizace																	
D.1.4.1 Splašková kanalizace																	
D.1.4.1 Vodovod																	
D.1.4.3 Plynovod																	
D.1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - AREÁLOVÉ ROZVODY NN A SLABOPROUDU																	
D.1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ																	
VON - Vedlejší a ostatní náklady																	
Platební kalendář (předpoklad měsíční fakturace) v Kč bez DPH	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 798 951,10	5 500 000,00	4 500 000,00	4 500 100,89	65 929,98	65 929,98	71 137,98	65 411,01	59 300,22
Zahájení doby plnění: do 7 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele Ukončení doby plnění: do 365 dnů od zahájení stavebních prací																	

TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB


SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.
Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.
Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,
Oka jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahraďte banner komatexovou deskou 5 mm.

MĚSTO
HODONÍN

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií

