

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: BpH\_ZS\_Bratr\_SZL\_e

**Stavba:** Bystřice pod Hostýnem - ZŠ Bratrství - Oprava soc. zařízení 1-3.NP - Levá strana - Elektroinstalace

JKSO:

Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 13. 8. 2024

Objednatel:

DN Projekce

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Vítězslav Humplík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Humplík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 179 662,27  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 179 662,27**

DPH základní	21,00%	ze	179 662,27	37 729,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 217 391,35**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: BpH\_ZS\_Bratr\_SZL\_e  
Stavba: Bystřice pod Hostýnem - ZŠ Bratrství - Oprava soc. zařízení 1-3.NP -  
Levá strana - Elektroinstalace

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 13. 8. 2024  
Objednatel: DN Projekce Projektant: Ing. Vítězslav Humplík  
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Vítězslav Humplík

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>179 662,27</b>	<b>217 391,35</b>
BpH_ZS_ Bratr_SZ L_e	Bystřice pod Hostýnem - ZS Bratrství - Oprava soc. zařízení 1-3.NP - Levá strana - Elektroinstalace	179 662,27	217 391,35
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>179 662,27</b>	<b>217 391,35</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Bystřice pod Hostýnem - ZŠ Bratrství - Oprava soc. zařízení 1-3.NP -  
Levá strana - Elektroinstalace

JKSO:  
Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:  
Datum: 13. 8. 2024

Objednatel:  
DN Projekce

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
KERAMO D - Dohorák s.r.o.

IČ: 277 16 104  
DIČ: CZ27716104

Projektant:  
Ing. Vítězslav Humplík

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Vítězslav Humplík

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 179 062,27  
Ostatní náklady 600,00

**Cena bez DPH 179 662,27**

DPH základní	21,00%	ze	179 662,27	37 729,08
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 217 391,35**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Bystřice pod Hostýnem - ZŠ Bratrství - Oprava soc. zařízení 1-3.NP -  
Levá strana - Elektroinstalace

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 13. 8. 2024  
Objednatel: DN Projekce Projektant: Ing. Vítězslav Humplík  
Zhotovitel: KERAMO D - Dohorák s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Humplík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>179 062,27</b>
M - Práce a dodávky M	179 062,27
21-M - Elektromontáže	169 680,44
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	9 381,83
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>600,00</b>
Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>179 662,27</b>

# ROZPOČET

Stavba: **Bystřice pod Hostýnem - ZŠ Bratrství - Oprava soc. zařízení 1-3.NP - Levá strana - Elektroinstalace**

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 13. 8. 2024  
 Objednatel: DN Projekce Projektant: Ing. Vítězslav Humplík  
 Zhotovitel: KERAMO D - Dohorák s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Humplík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**179 062,27**

### M - Práce a dodávky M

**179 062,27**

#### 21-M - Elektromontáže

**169 680,44**

1	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000	83,64	250,92
2	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	kus	3,000	8,00	24,00
3	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm <sup>2</sup>	kus	3,000	129,15	387,45
4	M	345715630	<i>rozvodka krabicová 6455-12</i>	kus	3,000	121,77	365,31
5	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	57,000	18,45	1 051,65
6	K	741311875	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	14,000	61,50	861,00
7	K	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	14,000	92,25	1 291,50
8	M	345355150	<i>spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost</i>	kus	14,000	255,84	3 581,76
9	K	741311805	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	1,000	92,25	92,25
10	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	1,000	99,63	99,63
11	M	34535002	<i>spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost</i>	kus	1,000	276,75	276,75
12	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,000	196,80	590,40
13	M	345551230	<i>zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost</i>	kus	3,000	252,15	756,45
14	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m <sup>2</sup> bez zachování funkčnosti	kus	23,000	307,50	7 072,50
15	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	23,000	492,00	11 316,00
16	M	02 Dodávka	<i>Stropní LED přisazené svítidlo, celoplastové, IP21, 18W</i>	kus	23,000	510,45	11 740,35
17	K	741371844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného do 0,09 m <sup>2</sup> bez zachování funkčnosti	kus	5,000	307,50	1 537,50
18	K	741370032	Montáž LED svítidel bytových nástěnných přisazených se sklem	kus	5,000	492,00	2 460,00
19	M	03 Dodávka	<i>Stropní LED nástěnné svítidlo, celoplastové, IP21, 18W</i>	kus	5,000	510,45	2 552,25
20	K	7418100011	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	4 674,00	4 674,00
21	K	741122601	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	15,000	34,44	516,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	15,000	17,22	258,30
23	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	530,000	34,44	18 253,20
24	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	12,000	34,44	413,28
25	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	12,000	25,83	309,96
26	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	55,000	34,44	1 894,20
27	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	475,000	34,16	16 226,00
28	M	01 Dodávka	RL - Doplnění rozvaděče (levá strana) o vývody stavební elektroinstalace - 3x proudový chránič PF7-40/4/0,03, jističe 9x16A/1/B (osoušeče rukou), proudový chránič s nadproudovou ochrannou PFL7-16/1N/0,03 (zásuvky 230V)	soub	1,000	13 668,00	13 668,00
29	K	741761054	Montáž osoušeče rukou s pevným připojením	kus	9,000	307,50	2 767,50
30	M	04 Dodávka	Osoušeč rukou 230W/2400W, nerez	kus	9,000	5 705,97	51 353,73
31	K	741761053	Montáž napájecího zdroje 1 fázového	kus	3,000	307,50	922,50
32	M	05 Dodávka	Napájecí zdroj pisoárů	kus	3,000	2 644,50	7 933,50
33	M	M001	ostatní drobný montážní materiál	soub	1,000	4 182,00	4 182,00

#### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

9 381,83

34	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	6,000	104,55	627,30
35	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	3,000	141,45	424,35
36	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	369,00	369,00
37	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	516,60	516,60
38	K	972055141	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 0,0225 tl přes 120 mm	kus	3,000	344,40	1 033,20
39	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	52,000	29,52	1 535,04
40	K	953992311	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm v ŽB stropěch	kus	46,000	31,98	1 471,08
41	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	70,000	38,13	2 669,10
42	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,100	350,55	736,16