

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DN-024-005-01

Stavba: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST

KSO:
Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2025

Zadavatel:
Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KERAMO D - Dohorák s.r.o.

IČ: 277 16 104
DIČ: CZ27716104

Projektant:
Ing.David Němec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.David Němec

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 755 256,63**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 755 256,63	578 603,89
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 333 860,52
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DN-024-005-01

Stavba: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST

Místo: **Bystřice pod Hostýnem**

Datum:

14. 2. 2025

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

Ing.David Němec

Uchazeč: KERAMO D - Dohorák s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.David Němec

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 755 256,63

3 333 860,52

DN-024-005-01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST

2 755 256,63

3 333 860,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ
BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST**

KSO:

Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KERAMO D - Dohorák s.r.o.

IČ:

277 16 104

DIČ:

CZ27716104

Projektant:

Ing.David Němec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.David Němec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 754 656,63

Ostatní náklady

600,00

Cena bez DPH

2 755 256,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 755 256,63	21,00%	578 603,89
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 333 860,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST

Místo: Bystřice pod Hostýnem
Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Uchazeč: KERAMO D - Dohorák s.r.o.

Datum:
Projektant: Ing.David Němec
Zpracovatel: Ing.David Němec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 754 656,63

HSV - Práce a dodávky HSV	304 248,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 469,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	189 581,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 893,72
997 - Přesun sutě	51 992,42
998 - Přesun hmot	12 311,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 406 008,22
720 - Zdravotechnika	1 334 318,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty - demontáž	12 860,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	184 662,27
763 - Konstrukce suché výstavby	224 819,01
766 - Konstrukce truhlářské	39 893,04
771 - Podlahy z dlaždic	148 280,60
781 - Dokončovací práce - obklady	398 839,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 417,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	57 918,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	44 400,00
VRN9 - Ostatní náklady	44 400,00

2) Ostatní náklady 600,00

Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 755 256,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum:

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant: Ing.David Němec

Uchazeč: KERAMO D - Dohorák s.r.o.

Zpracovatel: Ing.David Němec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 754 656,63

D HSV Práce a dodávky HSV 304 248,41

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 469,36

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	10,320	750,00	7 740,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV	1.np						
VV	2,4*2,1				5,040		
VV	-0,8*2				-1,600		
VV	2.np						
VV	2,4*2,1				5,040		
VV	-0,8*2				-1,600		
VV	3.np						
VV	2,4*2,1				5,040		
VV	-0,8*2				-1,600		
VV	Součet				10,320		

2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	12,600	110,00	1 386,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV	2,1*2*3				12,600		
----	---------	--	--	--	--------	--	--

3	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2	21,408	670,00	14 343,36
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV	1.np						
VV	m.č.102						
VV	(1,25+0,12)*2,75				3,768		
VV	m.č.103						
VV	(1,25+0,12)*0,8				1,096		
VV	m.č.106						
VV	(1,25+0,12)*1,825				2,500		
VV	2.np						
VV	m.č.202						
VV	(1,25+0,12)*2,75				3,768		
VV	m.č.204						
VV	(1,25+0,12)*0,55				0,754		
VV	m.č.206						
VV	(1,25+0,12)*1,825				2,500		
VV	3.np						
VV	m.č.302						
VV	(1,25+0,12)*2,75				3,768		
VV	m.č.304						
VV	(1,25+0,12)*0,55				0,754		
VV	m.č.306						
VV	(1,25+0,12)*1,825				2,500		
VV	Součet				21,408		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 189 581,91

4	K	611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	104,400	130,00	13 572,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV	104,4				104,400		
----	-------	--	--	--	---------	--	--

5	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	104,400	50,00	5 220,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

6	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	104,400	180,00	18 792,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

7	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítká rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	10,005	530,00	5 302,65
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV	1.np						
VV	2,1*8*0,15				2,520		
VV	2.np						
VV	2,1*9*0,15				2,835		
VV	3,55*2*0,15				1,065		
VV	3.np						
VV	2,1*8*0,15				2,520		
VV	3,55*2*0,15				1,065		
VV	Součet				10,005		

8	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	227,334	90,00	20 460,06
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV	po odsekaných obkladech						
VV	227,334				227,334		

9	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	385,920	90,00	34 732,80
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			nad novými obklady				
VV			1.np				
VV			(2*2+2,7*2)*1,55		14,570		
VV			(2,4*2+2,75*2)*1,55		15,965		
VV			(1,5*2+1,25*2)*1,55		8,525		
VV			(2,4*2+1,2*2)*1,55		11,160		
VV			(2,4*2+3,6*2)*1,55		18,600		
VV			(6,6*2+2*2)*3,55		61,060		
VV			-1,5*1,5		-2,250		
VV			2.np/3.np				
VV			(2*2+2,7*2)*1,55*2		29,140		
VV			(2,4*2+2,75*2)*1,55*2		31,930		
VV			(2,4*2+1,65*2)*1,55*2		25,110		
VV			(1,5*2+1,7*2)*1,55*2		19,840		
VV			(6,6*2+2*2)*3,55*2		122,120		
VV			-(1,5+0,85)*1,5*2		-7,050		
VV			(2,4*2+3,6*2)*1,55*2		37,200		
VV			Součet		385,920		
10	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	385,920	45,00	17 366,40
11	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	385,920	175,00	67 536,00
12	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	800,00	2 400,00
VV			1.np				
VV			1		1,000		
VV			2.np				
VV			1		1,000		
VV			3.np				
VV			1		1,000		
VV			Součet		3,000		
13	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000	1 400,00	4 200,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 893,72
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	104,400	99,00	10 335,60
VV			35,44		35,440		
VV			35,5		35,500		
VV			33,46		33,460		
VV			Součet		104,400		
15	K	962031011	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	53,768	145,00	7 796,36
VV			1.np				
VV			m.č.102				
VV			4,05*2,1		8,505		
VV			1,1*2,1*3		6,930		
VV			-0,7*2*4		-5,600		
VV			m.č.106				
VV			1,85*2,1		3,885		
VV			1,1*2,1*2		4,620		
VV			-0,7*2*2		-2,800		
VV			Mezisoučet		15,540		
VV			2.np				
VV			m.č.202				
VV			4,5*2,1		9,450		
VV			1,1*2,1*4		9,240		
VV			-0,7*2*5		-7,000		
VV			m.č.203/204				
VV			1,5*2,75		4,125		
VV			-0,7*2		-1,400		
VV			m.č.206				
VV			1,85*2,1		3,885		
VV			1,1*2,1*2		4,620		
VV			-0,7*2*2		-2,800		
VV			Mezisoučet		20,120		
VV			3.np				
VV			m.č.302/307				
VV			2,675*2,1		5,618		
VV			1,1*2,1*2		4,620		
VV			2,4*2,1		5,040		
VV			-0,7*2*4		-5,600		
VV			m.č.303/304				
VV			1,5*2,75		4,125		
VV			-0,7*2		-1,400		
VV			m.č.306				
VV			1,85*2,1		3,885		
VV			1,1*2,1*2		4,620		
VV			-0,7*2*2		-2,800		
VV			Mezisoučet		18,108		
VV			Součet		53,768		
16	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tváric tl do 100 mm	m2	2,240	199,00	445,76
VV			2.np				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,4*0,8		1,120		
	VV		3.np				
	VV		1,4*0,8		1,120		
	VV		Součet		2,240		
17	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	25,200	330,00	8 316,00
	VV		1.np				
	VV		0,6*2*6		7,200		
	VV		2.np				
	VV		0,6*2*8		9,600		
	VV		3.np				
	VV		0,6*2*7		8,400		
	VV		Součet		25,200		
D	997		Přesun sutě				51 992,42
18	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	19,115	1 300,00	24 849,50
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,115	284,00	5 428,66
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	363,185	12,42	4 510,76
	VV		19,115*19 *Přepočtené koeficientem množství		363,185		
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	19,115	900,00	17 203,50
D	998		Přesun hmot				12 311,00
22	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	9,470	1 300,00	12 311,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 406 008,22
D	720		Zdravotechnika				1 334 318,00
23	K	720-001	Zdravotechnické instalace - položkový rozpočet v příloze	soub	1,000	1 325 318,00	1 325 318,00
24	K	720-002	Zednické výpomoci	soub	1,000	9 000,00	9 000,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty - demontáž				12 860,00
25	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	19,000	250,00	4 750,00
	VV		1.np				
	VV		6		6,000		
	VV		2.np				
	VV		7		7,000		
	VV		3.np				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		19,000		
26	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	12,000	110,00	1 320,00
	VV		1.np				
	VV		4		4,000		
	VV		2.np				
	VV		4		4,000		
	VV		3.np				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		12,000		
27	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	16,000	175,00	2 800,00
	VV		1.np				
	VV		5		5,000		
	VV		2.np				
	VV		5		5,000		
	VV		3.np				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		16,000		
28	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	3,000	350,00	1 050,00
	VV		1.np				
	VV		1		1,000		
	VV		2.np				
	VV		1		1,000		
	VV		3.np				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
29	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	18,000	105,00	1 890,00
	VV		1.np				
	VV		6		6,000		
	VV		2.np				
	VV		6		6,000		
	VV		3.np				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		18,000		
30	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	3,000	350,00	1 050,00
	VV		demontáž příslušenství - zásobníky papírů, mýdla, atd.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1.np				
VV			1		1,000		
VV			2.np				
VV			1		1,000		
VV			3.np				
VV			1		1,000		
VV			Součet		3,000		
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				184 662,27
31	K	741-001	Elektroinstalace - položkový rozpočet v příloze	soub	1,000	179 662,27	179 662,27
32	K	741-002	Zednické výpomoci	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				224 819,01
33	K	763164531	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	14,000	950,00	13 300,00
VV			1.np				
VV			2+2,75+1,2		5,950		
VV			2.np				
VV			2+2,75+1,65		6,400		
VV			3.np				
VV			1,65		1,650		
VV			Součet		14,000		
34	K	763412113	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl 25 mm	m2	32,171	5 339,00	171 760,97
VV			T1				
VV			1,85*1,85*3		10,268		
VV			1,245*1,85*2*3		13,820		
VV			-0,7*2*2*3		-8,400		
VV			T4				
VV			2,75*1,85*3		15,263		
VV			1,245*1,85*2*3		13,820		
VV			-0,7*2*3*3		-12,600		
VV			Součet		32,171		
35	K	763412123	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 25 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	15,000	2 400,00	36 000,00
VV			T1				
VV			2*3		6,000		
VV			T4				
VV			3*3		9,000		
VV			Součet		15,000		
36	K	998763512	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 210,610	1,70	3 758,04
D	766		Konstrukce truhlářské				39 893,04
37	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000	800,00	7 200,00
VV			1.np				
VV			2+1		3,000		
VV			2.np				
VV			2+1		3,000		
VV			3.np				
VV			2+1		3,000		
VV			Součet		9,000		
38	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	6,000	3 000,00	18 000,00
39	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	3,000	3 000,00	9 000,00
40	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	9,000	370,00	3 330,00
41	M	2150200574	Vložka cylindrická 40+40	kus	9,000	190,00	1 710,00
42	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	30,00	180,00
VV			1.np				
VV			2		2,000		
VV			2.np				
VV			2		2,000		
VV			3.np				
VV			2		2,000		
VV			Součet		6,000		
43	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	394,200	1,20	473,04
D	771		Podlahy z dlaždic				148 280,60
44	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	93,300	3,00	279,90
VV			1.np				
VV			35,44-11,1		24,340		
VV			2.np				
VV			35,5		35,500		
VV			3.np				
VV			33,46		33,460		
VV			Součet		93,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	93,300	50,00	4 665,00
46	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	93,300	60,00	5 598,00
47	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	93,300	250,00	23 325,00
48	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	98,630	105,00	10 356,15
	VV		1.np				
	VV		35,69-11,1		24,590		
	VV		2.np				
	VV		35,97		35,970		
	VV		3.np				
	VV		38,07		38,070		
	VV		Součet		98,630		
49	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	93,300	750,00	69 975,00
50	M	59761135	<i>dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	102,630	290,00	29 762,70
	VV		93,3*1,1 Přečtené koeficientem množství		102,630		
51	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 439,618	3,00	4 318,85
D 781			Dokončovací práce - obklady				398 839,20
52	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	249,500	3,00	748,50
	VV		1.np				
	VV		m.č.101				
	VV		(2*2+2,7*2)*2		18,800		
	VV		-0,9*2		-3,600		
	VV		m.č.102				
	VV		(2,4*2+2,75*2)*2		20,600		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		m.č.103				
	VV		(1,5*2+1,25*2)*2		11,000		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		m.č.104				
	VV		(2,4*2+1,2*2)*2		14,400		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		m.č.105				
	VV		1,5*1,5		2,250		
	VV		m.č.106				
	VV		(2,4*2+3,6*2)*2		24,000		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		Mezisoučet		79,250		
	VV		2.np				
	VV		m.č.201				
	VV		(2*2+2,7*2)*2		18,800		
	VV		-0,9*2		-3,600		
	VV		m.č.202				
	VV		(2,4*2+2,75*2)*2		20,600		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		m.č.203				
	VV		(2,4*2+1,65*2)*2		16,200		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		m.č.204				
	VV		(1,5*2+1,7*2+0,25*2)*2		13,800		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		m.č.205				
	VV		(1,5+0,85)*1,5		3,525		
	VV		m.č.206				
	VV		(2,4*2+3,6*2)*2		24,000		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		Mezisoučet		85,125		
	VV		3.np				
	VV		m.č.301				
	VV		(2*2+2,7*2)*2		18,800		
	VV		-0,9*2		-3,600		
	VV		m.č.302				
	VV		(2,4*2+2,75*2)*2		20,600		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		m.č.303				
	VV		(2,4*2+1,65*2)*2		16,200		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		m.č.304				
	VV		(1,5*2+1,7*2+0,25*2)*2		13,800		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		m.č.305				
	VV		(1,5+0,85)*1,5		3,525		
	VV		m.č.306				
	VV		(2,4*2+3,6*2)*2		24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		Mezisoučet		85,125		
	VV		Součet		249,500		
53	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	249,500	50,00	12 475,00
54	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	249,500	200,00	49 900,00
55	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	249,500	750,00	187 125,00
56	M	59761701	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	274,450	310,00	85 079,50
	VV		249,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		274,450		
57	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	291,975	89,00	25 985,78
	VV		1.np				
	VV		m.č.101				
	VV		(2*2+2,7*2)*1,8		16,920		
	VV		-0,9*1,8*2		-3,240		
	VV		m.č.102/104				
	VV		(1,2*2+4,05*2)*1,8		18,900		
	VV		-0,9*1,8		-1,620		
	VV		-0,7*1,8*4		-5,040		
	VV		(1,1*2+0,825*2)*1,8*3		20,790		
	VV		-0,7*1,8*3		-3,780		
	VV		(1,1*2+1,275*2)*1,8		8,550		
	VV		-0,7*1,8		-1,260		
	VV		m.č.103				
	VV		(1,5*2+1,25*2)*1,8		9,900		
	VV		-0,7*1,8		-1,260		
	VV		m.č.105				
	VV		1,5*1,5		2,250		
	VV		m.č.106				
	VV		(2,4*2+3,6*2)*1,8		21,600		
	VV		-0,9*1,8		-1,620		
	VV		-0,7*1,8*2		-2,520		
	VV		(1,1*2+0,825*2)*1,8*2		13,860		
	VV		-0,7*1,8*2		-2,520		
	VV		Mezisoučet		89,910		
	VV		2.np				
	VV		m.č.201				
	VV		(2*2+2,7*2)*1,8		16,920		
	VV		-0,9*1,8*2		-3,240		
	VV		m.č.202				
	VV		(1,2*2+4,5*2)*1,8		20,520		
	VV		-0,9*1,8		-1,620		
	VV		-0,7*1,8*5		-6,300		
	VV		(1,1*2+0,825*2)*1,8*4		27,720		
	VV		(1,1*2+0,8*2)*1,8		6,840		
	VV		-0,7*1,8*5		-6,300		
	VV		m.č.203				
	VV		(1,5*2+0,8*2)*1,8		8,280		
	VV		-0,7*1,8*2		-2,520		
	VV		m.č.204				
	VV		(1,5*2+0,8*2)*1,8		8,280		
	VV		-0,7*1,8		-1,260		
	VV		m.č.205				
	VV		(1,5+0,85)*1,5		3,525		
	VV		m.č.206				
	VV		(2,4*2+3,6*2)*1,8		21,600		
	VV		-0,9*1,8		-1,620		
	VV		-0,7*1,8*2		-2,520		
	VV		(1,1*2+0,825*2)*1,8*2		13,860		
	VV		-0,7*1,8*2		-2,520		
	VV		Mezisoučet		99,645		
	VV		3.np				
	VV		m.č.301				
	VV		(2*2+2,7*2)*1,8		16,920		
	VV		-0,9*1,8*2		-3,240		
	VV		m.č.302				
	VV		(1,2*2+2,675*2)*1,8		13,950		
	VV		-0,9*1,8		-1,620		
	VV		-0,7*1,8*4		-5,040		
	VV		(1,1*2+0,825*2)*1,8*3		20,790		
	VV		-0,7*1,8*3		-3,780		
	VV		m.č.303				
	VV		(1,5*2+0,8*2)*1,8		8,280		
	VV		-0,7*1,8*2		-2,520		
	VV		m.č.304				
	VV		(1,5*2+0,8*2)*1,8		8,280		
	VV		-0,7*1,8		-1,260		
	VV		m.č.305				
	VV		(1,5+0,85)*1,8		4,230		
	VV		m.č.306				
	VV		(2,4*2+3,6*2)*1,8		21,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-0,9*1,8		-1,620		
	VV		-0,7*-1,8*2		2,520		
	VV		(1,1*2+0,825*2)*1,8*2		13,860		
	VV		-0,7*1,8*2		-2,520		
	VV		m.č.307				
	VV		(2,4*2+1,725*2)*1,8		14,850		
	VV		-0,7*1,8		-1,260		
	VV		Mezisoučet		102,420		
	VV		Součet		291,975		
58	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	4,320	600,00	2 592,00
	VV		0,6*0,8*3*3		4,320		
59	M	AZP.NZR31.R	NZR 31 nerezové zrcadlo 600 x 800 k nalepení	kus	9,000	2 651,25	23 861,25
	VV		3*3		9,000		
60	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	30,000	50,00	1 500,00
	VV		1.np				
	VV		2*5		10,000		
	VV		2.np				
	VV		2*6		12,000		
	VV		3.np				
	VV		2*4		8,000		
	VV		Součet		30,000		
61	M	19416005	líšta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	31,500	80,00	2 520,00
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500		
62	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 917,870	1,80	7 052,17
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 417,80
63	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	7,200	90,00	648,00
	VV		stávající zárubně				
	VV		((2*2+0,8)*(0,15+2*0,05))*(2+2+2)		7,200		
64	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	7,200	120,00	864,00
	VV		stávající zárubně				
	VV		((2*2+0,8)*(0,15+2*0,05))*(2+2+2)		7,200		
65	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,020	130,00	1 302,60
	VV		stávající zárubně				
	VV		((2*2+0,8)*(0,15+2*0,05))*(2+2+2)		7,200		
	VV		nové zárubně				
	VV		((2*2+0,7)*(0,1+2*0,05))*(1+1+1)		2,820		
	VV		Součet		10,020		
66	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,020	160,00	1 603,20
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				57 918,30
67	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	526,980	35,00	18 444,30
	VV		1.np/2.np/3.np				
	VV		35,44+35,5+33,46		104,400		
	VV		1.np				
	VV		(2*2+2,7*2)*1,75		16,450		
	VV		(2,4*2+2,75*2)*1,75		18,025		
	VV		(1,5*2+1,25*2)*1,75		9,625		
	VV		(2,4*2+1,2*2)*1,75		12,600		
	VV		(2,4*2+3,6*2)*1,75		21,000		
	VV		(6,6*2+2*2)*3,55		61,060		
	VV		2.np/3.np				
	VV		(2*2+2,7*2)*1,75*2		32,900		
	VV		(2,4*2+2,75*2)*1,75*2		36,050		
	VV		(2,4*2+1,65*2)*1,75*2		28,350		
	VV		(1,5*2+1,7*2)*1,75*2		22,400		
	VV		(6,6*2+2*2)*3,55*2		122,120		
	VV		(2,4*2+3,6*2)*1,75*2		42,000		
	VV		Součet		526,980		
68	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	90,000	30,00	2 700,00
	VV		30*3		90,000		
69	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	490,320	15,00	7 354,80
	VV		104,4		104,400		
	VV		385,92		385,920		
	VV		Součet		490,320		
70	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	490,320	60,00	29 419,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 44 400,00

D VRN9 Ostatní náklady 44 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	090001000	Ostatní náklady - zařízení staveniště, provoz investora, koordináční činnost	%	1,000	44 400,00	44 400,00