

REKAPITULACE ROZPOČTU - dodatek č.1			
Stavba:		Bystřice pod Hostýnem - ZŠ Bratrství - Oprava soc. zařízení 1-3.NP - Levá strana - Elektroinstalace	
Místo:	Bystřice pod Hostýnem	Datum:	
Objednatel:	DN Projekce	Projektant:	Ing. Vítězslav Humplík
Zhotovitel:	KERAMO D - Dohorák s.r.o	Zpracovatel:	
Kód - Popis		Cena celkem [CZK]	
1) Náklady z rozpočtu		21 489,00	
M - Práce a dodávky M		21 489,00	
21-M - Elektromontáže		21 489,00	
VP - Vícepráce		1 216,00	
Celkové náklady za stavbu 1)		21 489,00	

ROZPOČET - dodatek č.1							
Stavba:		Bystřice pod Hostýnem - ZŠ Bratrství - Oprava soc. zařízení 1-3.NP - Levá strana - Elektroinstalace					
Místo:	Bystřice pod Hostýnem	Datum:					
Objednatel:	DN Projekce	Projektant:	Ing. Vítězslav Humplík				
Zhotovitel:	KERAMO D - Dohorák s.r.o	Zpracovatel:					
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu						21 489,00	
M - Práce a dodávky M						21 489,00	
21-M - Elektromontáže						21 489,00	
1	K	741112061	Doplnění jističů v hlavním skřínovém rozvaděči 250/3 10kA	kus	1,000	977,00	977,00
2	M	34571450	Hlavní výpínač rozvaděče 32A/3	kus	1,000	788,00	788,00
3	K	741112111	Zámečnické práce spojené s úpravou hlavního rozvaděče	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00
4	M	345715430	Reparace nářadový plastový 28 MCO pásů dveře	kus	1,000	1 820,00	1 820,00
5	K	741130001	Připojení jističe na stávající instalaci v hlavním rozvaděči, CVA lano 6mm	kpl	1,000	580,00	580,00
6	K	741311875	Propojení jističů v rozvaděči	kpl	1,000	2 990,00	2 990,00
7	K	741310201	Připojení vodiče PE a N v hlavním rozvaděči	kpl	1,000	150,00	150,00
8	M	345355150	Doplňky rozvaděče, nulový můstek N a PE, jasná zónová říbení	kpl	1,000	832,00	832,00
9	K	741311805	Upevnění příhradního kabelu v chodbě PP na stávající kabelový žebř	kus	1,000	1 820,00	1 820,00
10	K	741310231	Ukončení kabelu do 5x6	kus	2,000	48,00	96,00
11	M	34535002	Skřínový kabel pevný CWK-F 5 X 6-náplnění nového podružního rozvaděče	m	35,000	202,00	7 070,00
33	M	M001	ostatní drobný montážní materiál	slu	1,000	1 000,00	1 000,00
33	M	M001	PPV	slu	1,000	1 216,00	1 216,00