Položkový rozpočet

Projekt :		
Stavba :	**Autobusová zastávka a sjezd na ulici Čs. brigády**	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Sjezd				
Díl:						
1	SoD-sjezd-pol36	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 včetně obrubníku 100/15/25	m	-16,000	500,00	-8 000,00 Kč
2	ZL1-1 (916431111)	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm bez boční opěry	m	16,000	1 000,00	16 000,00 Kč
3	ZL1-2 (59217041)	Obrubník bezbariérový přímý	kus	14,000	4 310,00	60 340,00 Kč
4	ZL1-3 (59217040)	Obrubník bezbariérový přechodový (náběhový)	kus	2,000	4 310,00	8 620,00 Kč
5	SoD-sjezd-pol53	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	soubor	1,000	4 248,00	4 248,00 Kč
	Celkem za	***Sjezd***				**81 208,00 Kč**
	CELKEM					**81 208,00 Kč**