Položkový rozpočet

Projekt :	**Autobusová zastávka a sjezd na ulici Čs. brigády**	Rozpočet:
Stavba :	Autobusová zastávka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Sjezd				
Díl:						
1	SoD-sjezd-pol1	Vytrhání obrubníků silničních, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	6,000	100,00	600,00 Kč
2	ZL6-1	Příplatek za vytrhání obrub ručně	m	6,000	100,00	600,00 Kč
3	SoD-sjezd-pol6	Odstranění zámkové dlažby 8cm vč. podkladu, pl. do 50 m2,včetně naložení a odvozu	m2	5,000	200,00	1 000,00 Kč
4	ZL6-2	Úprava podkladních vrstev pod dlažbu	m2	5,000	155,00	775,00 Kč
5	SoD-sjezd-pol26	Kladení zámkové dlažby tl.8cm do drtě tl. 4cm	m2	5,000	425,00	2 125,00 Kč
6	ZL6-3 (916131213)	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	550,00	2 200,00 Kč
7	ZL6-4	Dodávka obloukového obrubníku	kus	4,000	580,00	2 320,00 Kč
8	SoD-sjezd-pol53	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	soubor	1,000	842,00	842,00 Kč
	Celkem za	***Sjezd***				**10 462,00 Kč**
	CELKEM					**10 462,00 Kč**