ZMĚNOVÝ LIST

č.: **ZL8**

Projekt: **Autobusová zastávka a sjezd na silnici Čs. Brigády v Bystřici p.Host.** **Datum:** **21.10.2026**

Stavba: **Autobudová zastávka**

Zhotovitel: **HLAVA-STAVBY s.r.o.**

Předmět změny: **Nové řešení přeložky vodovodu**

Dotčené místo: Autobusová zastávka

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *SoD*

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:	**Ne**		
Dopad do ceny díla dle SOD:	**Přípočet**	***405 005,00 Kč***	(bez DPH)
Změnu vyvolal:	**Objednatel**		

POPIS ZMĚNY (ZDŮVODNĚNÍ):

vyčíslení nového řešení přeložky vodovodu dle požadavku objednatele

Dopad na funkčnost díla:	Žádný dopad
Dopad na BOZP:	Žádný dopad
Jiný dopad:	Žádný dopad

Cena:

Vícepráce bez DPH	405 005,00 Kč
Méněpráce bez DPH	0,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH ***405 005,00 Kč***

Pozn.: *Uvedené ceny zahrnují všechny práce, výkony a dodávky zhotovitele související s realizací této změny.*

Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet	Listů A4:	0
č.2 - Instrukce projektanta	Listů A4:	0
č.3 - Fotodokumentace	Listů A4:	0
č.4 - Výkres	Listů A4:	0
celkem	***Listů A4:***	***0***

			Podpis	
Zhotovitel:	HLAVA-STAVBY s.r.o. Petr Hlava	souhlas		Datum:
Stanovisko TDI:	 Ing. Aleš Hanák	souhlas		Datum:
Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Rolinc	souhlas		Datum:

Položkový rozpočet

Projekt :	**Autobusová zastávka a sjezd na silnici Čs. Brigády v Bystřici p.H**	Rozpočet: ZL8
Stavba :	**Autobudová zastávka**	Nové řešení přeložky vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Autobusová zastávka				
Díl:						
1	ZL8-1-120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	7,260	1 058,00	7 681,08 Kč
2	ZL8-2-131301110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	36,300	617,00	22 397,10 Kč
3	ZL8-3-131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	36,300	86,00	3 121,80 Kč
4	ZL8-4-141721101R00	Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm	m	61,000	2 945,00	179 645,00 Kč
5	ZL8-5-151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	51,200	212,00	10 854,40 Kč
6	ZL8-6-151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	51,200	48,00	2 457,60 Kč
7	ZL8-7-161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	36,300	223,00	8 094,90 Kč
8	ZL8-8-162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4, vzdálenost do 10000 m nosnost 30 t	m3	36,300	184,00	6 679,20 Kč
9	ZL8-9-162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	72,500	30,00	2 175,00 Kč
10	ZL8-10-171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	36,300	24,00	871,20 Kč
11	ZL8-11-174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	27,200	199,00	5 412,80 Kč
12	ZL8-12-175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	9,100	1 024,00	9 318,40 Kč
13	ZL8-13-181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	22,700	21,00	476,70 Kč
14	ZL8-14-199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	36,300	642,00	23 304,60 Kč
15	ZL8-15-583322231R	Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 22,0 mm	t	16,300	728,00	11 866,40 Kč
16	ZL8-16-583426831R	Kamenivo drcené 16/32 Hrabůvka, OLK	t	43,500	728,00	31 668,00 Kč
17	ZL8-17-452313141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20	m3	0,032	4 577,00	146,46 Kč
18	ZL8-18-452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	0,320	809,00	258,88 Kč
19	ZL8-19-857601102R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100	kus	4,000	948,00	3 792,00 Kč
20	ZL8-20-871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	12,000	31,00	372,00 Kč
21	ZL8-21-877252121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm	kus	13,000	274,00	3 562,00 Kč
22	ZL8-22-891211111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50	kus	4,000	1 072,00	4 288,00 Kč
23	ZL8-23-891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100	kus	4,000	2 759,00	11 036,00 Kč
24	ZL8-24-892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo DN 125	m	61,000	37,00	2 257,00 Kč
25	ZL8-25-892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí od DN 80 do DN 125	m	61,000	177,00	10 797,00 Kč
26	ZL8-26-899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	969,00	969,00 Kč
27	ZL8-27-899721112R00	Montáž výstražné fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	12,000	7,00	84,00 Kč
28	ZL8-28-899731114R00	Signalizační vodič CYY-montáž, 6 mm2	m	12,000	13,00	156,00 Kč
29	ZL8-29-R_4461446	Napojení na stávající potrubí VPPE 110	kpl	1,000	2 346,00	2 346,00 Kč
30	ZL8-30-R_4461447	Napojení na stávající přípojku PE d63	kpl	4,000	2 244,00	8 976,00 Kč
31	ZL8-31-R_4468104	Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče včetně protokolu z kontroly	m	66,700	21,00	1 400,70 Kč
32	ZL8-32-R_4468105	Kontrola ovladatelnosti armatur	kus	4,000	532,00	2 128,00 Kč
33	ZL8-33-998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	60,269	215,00	12 957,77 Kč
34	ZL8-34-005111020R	Vytyčení stavby	soub	1,000	1 020,00	1 020,00 Kč
35	ZL8-35-005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,000	1 020,00	1 020,00 Kč
36	ZL8-36-005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soub	1,000	2 173,00	2 173,00 Kč
37	ZL8-37-005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soub	1,000	1 326,00	1 326,00 Kč
38	ZL8-38-005124010R	Koordinační činnost	soub	1,000	1 020,00	1 020,00 Kč
39	ZL8-39-005211010R	Předání a převzetí staveniště	soub	1,000	683,00	683,00 Kč
40	ZL8-40-005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	soub	1,000	2 173,00	2 173,00 Kč
41	ZL8-41-005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soub	1,000	1 326,00	1 326,00 Kč
42	ZL8-42-005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	soub	1,000	2 713,00	2 713,00 Kč
	Celkem za	***Autobusová zastávka***				**405 005,00 Kč**
	CELKEM					**405 005,00 Kč**