ZMĚNOVÝ LIST

č.: **ZL9**

Projekt: **Autobusová zastávka a sjezd na silnici Čs. Brigády v Bystřici p.Host.** **Datum:** **21.10.2026**

Stavba: **Zřízení sjezdu z ul. Čs. brigády**

Zhotovitel: **HLAVA-STAVBY s.r.o.**

Předmět změny: **Doplnění slepecké dlažby do vjezdu**

Dotčené místo: Sjezd

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *SoD*

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:	**Ne**		
Dopad do ceny díla dle SOD:	**Přípočet**	***9 280,80 Kč***	(bez DPH)
Změnu vyvolal:	**Objednatel**		

POPIS ZMĚNY (ZDŮVODNĚNÍ):

Doplnění slepecké dlažby do vjezdu na parkoviště k Albertu, včetně napojení a doplnění slepecké dlažby na již existující pruh v ráimci parkoviště.

Dopad na funkčnost díla:	Žádný dopad
Dopad na BOZP:	Žádný dopad
Jiný dopad:	Žádný dopad

Cena:

Vícepráce bez DPH	9 280,80 Kč
Méněpráce bez DPH	0,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH ***9 280,80 Kč***

Pozn.: *Uvedené ceny zahrnují všechny práce, výkony a dodávky zhotovitele související s realizací této změny.*

Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet	Listů A4:	0
č.2 - Instrukce projektanta	Listů A4:	0
č.3 - Fotodokumentace	Listů A4:	0
č.4 - Výkres	Listů A4:	0
celkem	***Listů A4:***	***0***

			Podpis	
Zhotovitel:	HLAVA-STAVBY s.r.o. Petr Hlava	souhlas		Datum:
Stanovisko TDI:	 Ing. Aleš Hanák	souhlas		Datum:
Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Rolinc	souhlas		Datum:

Položkový rozpočet

Projekt :	**Autobusová zastávka a sjezd na silnici Čs. Brigády v Bystřici p.H**	Rozpočet: ZL9
Stavba :	**Zřízení sjezdu z ul. Čs. brigády**	Doplnění slepecké dlažby do vjezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Sjezd				
Díl:						
1	SoD-sjezd-pol5	Odstranění zámkové dlažby tl. 6cm	m2	2,240	200,00	448,00 Kč
2	SoD-sjezd-pol26	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,240	425,00	952,00 Kč
3	SoD-sjezd-pol28	Dlažba skladebná SLP pro nevidomé 200 x 100 x 80, mm červená	m2	2,240	620,00	1 388,80 Kč
4	ZL9-1 (596291113)	Řezání zámkové dlažby tl. 80mm	m	10,000	210,00	2 100,00 Kč
5	ZL9-2	Příplatek za malou plochu dlažby	m2	2,240	800,00	1 792,00 Kč
6	SoD-sjezd-pol53	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	soub	1,000	2 600,00	2 600,00 Kč
	Celkem za	***Sjezd***				**9 280,80 Kč**
	CELKEM					**9 280,80 Kč**