ZMĚNOVÝ LIST

č.: ZL12

Projekt: **Autobusová zastávka a sjezd na silnici Čs. Brigády v Bystřici p.Host.** **Datum: 21.10.2026**

Stavba: **Autobudová zastávka**

Zhotovitel: **HLAVA-STAVBY s.r.o.**

Předmět změny: **Odpočet vodvodní přípojky**

Dotčené místo: Autobusová zastávka

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *SoD*

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:	**Ne**		
Dopad do ceny díla dle SOD:	**Odpočet**	***-29 561,20 Kč***	(bez DPH)
Změnu vyvolal:	**Objednatel**		

POPIS ZMĚNY (ZDŮVODNĚNÍ):

Odpočet nákladů na vodovodní přípojku, která bude přímou dodávkou v režii objednatele.

Dopad na funkčnost díla:	Žádný dopad
Dopad na BOZP:	Žádný dopad
Jiný dopad:	Žádný dopad

Cena:

Vícepráce bez DPH	0,00 Kč
Méněpráce bez DPH	-29 561,20 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH ***-29 561,20 Kč***

Pozn.: *Uvedené ceny zahrnují všechny práce, výkony a dodávky zhotovitele související s realizací této změny.*

Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet	Listů A4:	0
č.2 - Instrukce projektanta	Listů A4:	0
č.3 - Fotodokumentace	Listů A4:	0
č.4 - Výkres	Listů A4:	0
celkem	***Listů A4:***	***0***

Podpis

Zhotovitel:	HLAVA-STAVBY s.r.o. Petr Hlava	souhlas	Datum:
Stanovisko TDI:	 Ing. Aleš Hanák	souhlas	Datum:
Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Rolinc	souhlas	Datum:

Položkový rozpočet

Projekt :	**Autobusová zastávka a sjezd na silnici Čs. Brigády v Bystřici p.Hc**	Rozpočet: ZL12	
Stavba :	**Autobudová zastávka**	Odpočet vodvodní přípojky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Autobusová zastávka				
Díl:						
1	SoD-01.02-pol19	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	-2,000	500,00	-1 000,00 Kč
2	SoD-01.02-pol23	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100	kus	-1,000	1 100,00	-1 100,00 Kč
3	SoD-01.02-pol24	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm	kus	-1,000	943,00	-943,00 Kč
4	SoD-01.02-pol25	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	-2,000	130,00	-260,00 Kč
5	SoD-01.02-pol26	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	kus	-2,000	2 500,00	-5 000,00 Kč
6	SoD-01.02-pol29	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-1,000	1 005,00	-1 005,00 Kč
7	SoD-01.02-pol30	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	-2,000	20,00	-40,00 Kč
8	SoD-01.02-pol31	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	-2,000	48,00	-96,00 Kč
9	SoD-01.02-pol32	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-2,000	130,00	-260,00 Kč
10	SoD-01.02-pol34	Odbočka sedlová plastová otočná se třmenem; materiál: PE 100; DN = 100; di = 110,0 mm; de3 = 32,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	-1,000	2 150,00	-2 150,00 Kč
11	SoD-01.02-pol35	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 32,0 mm; di = 26,0 mm; s = 3,00 mm; použití pro vodovody	m	-2,200	556,00	-1 223,20 Kč
12	SoD-01.02-pol36	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; provedení - na obou stranách s vnitřním závitem; PN 16; L = 100 mm; médium pro agresivní vodu a vodu s nečistotami; těleso mosaz	kus	-1,000	4 384,00	-4 384,00 Kč
13	SoD-01.02-pol37	deska podkladová pro šoupátkové poklopy	kus	-1,000	495,00	-495,00 Kč
14	SoD-01.02-pol38	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	-1,000	3 560,00	-3 560,00 Kč
15	SoD-01.02-pol39	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	-1,000	2 045,00	-2 045,00 Kč
16	SoD-01.02-pol40	Další nespecifikovaný materiál	kompl.	-1,000	5 000,00	-5 000,00 Kč
17	SoD-01.02-pol41	D+M vodoměrná sestava, dle standardu VaK KM a.s.	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00 Kč
	Celkem za	***Autobusová zastávka***				**-29 561,20 Kč**
	CELKEM					**-29 561,20 Kč**