

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VD05724

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

KSO:
Místo: Hlinsko pod Hostýnem

CC-CZ:
Datum: 14.05.2026

Zadavatel:
město Bystřice pod Hostýnem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vladesigne, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 177 186,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 177 186,00	Výše daně 457 209,06
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 634 395,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VD05724

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Datum: 14.05.2026

Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Viadesigne, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 177 186,00	2 634 395,06	
SO101.1	Místní komunikace	0,00	0,00	STA
SO101.1	Místní komunikace	0,00	0,00	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	Soupis
SO101.2	Místní komunikace	0,00	0,00	STA
SO101.2	Místní komunikace	0,00	0,00	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	Soupis
SO102	Místní komunikace	1 045 896,67	1 265 534,97	STA
SO102	Místní komunikace	1 011 896,67	1 224 394,97	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	34 000,00	41 140,00	Soupis
SO103	Místní komunikace	1 131 289,33	1 368 860,09	STA
SO103	Místní komunikace	1 097 289,33	1 327 720,09	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	34 000,00	41 140,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt:

SO101.1 - Místní komunikace

Soupis:

SO101.1 - Místní komunikace

KSO:

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 14.05.2026

Zadavatel:

město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Viadesigne, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt: SO101.1 - Místní komunikace

Soupis: **SO101.1 - Místní komunikace**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 14.05.2026

Projektant:

Zpracovatel: Viadesigne, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt: SO101.1 - Místní komunikace

Soupis: **SO101.1 - Místní komunikace**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Datum: 14.05.2026

Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: Viadesigne, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							0,00		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00		
D	1		Zemní práce				0,00		
1	K	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	3,974		0,00	OTSKP 2024	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC		výměra dle Microstation						
	VV		předpokládaná skládka odpadů Hradčany 15 km						
	VV		napojení asfaltové vozovky v rozsahu tl. od 0 - 100 mm (průměrná tl. 50 mm)			1,234			
	VV		24,68*0,05						
	VV		napojení asfaltových sjezdů v rozsahu tl. 0 - 100 mm (prům. 50 mm)			2,740			
	VV		54,8*0,05						
	VV		Součet			3,974			
2	K	113327	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL., ODVOZ DO 16KM	M3	9,909		0,00	OTSKP 2024	
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL., ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC		výměra dle Microstation						
	VV		předpokládaná skládka odpadů Hradčany 15 km						
	VV		odstranění kce chodníků v rozsahu tl. 0 - 100 mm (průměr 50 mm)			4,715			
	VV		94,29*0,05						
	VV		odstranění zpevněného podkladu u obrub v tl. 0,1 mm v délce 111,75 m (16,5 m asf. sjezd)			5,194			
	VV		0,45*0,1*111,75+0,1*0,1*16,5						
	VV		Součet			9,909			
3	K	113487	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 16KM	M3	0,386		0,00	OTSKP 2024	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC		výměra dle Microstation						
	VV		odvoz na skládku odpadů Hradčany 15 km						
	VV		odstranění zámkové dlažby ve sjezdu a chodníku (v místech varovných pásů) tl. 80 mm			0,386			
	VV		4,83*0,08						
4	K	113521	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M	120,500		0,00	OTSKP 2024	
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC		výměra dle Microstation						
	VV		předpokládaná skládka odpadů Hradčany 15 km						
	VV		"silniční obruba vč. lože z betonu" 55,8+4,5+7,6+1,6			69,500			
	VV		"chodníková obruba vč. lože z betonu" 51			51,000			
	VV		Součet			120,500			
32	K	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	228,025		0,00	OTSKP 2024	
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti a ozařované vzdálenosti.						
	PSC		dálších 14 km						
	VV		69,5*0,205*14			199,465			
	VV		51*0,04*14			28,560			
	VV		Součet			228,025			
5	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	13,933		0,00	OTSKP 2024	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přeložení, manipulace s výkopkem. - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené. - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření. - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění. - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách). - čerpání vody vč. čerpacích linek, potrubí a pohotovosti čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2). - potřebné snížení hladiny podzemní vody. - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů. - vytahování a nošení výkopku. - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy. - ruční výkopky, odstranění kořenů a napádků. - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přeřezávání (výjma pažení záporového a štětových stěn). - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spary, stěn a svahů. - zrušení podloží, případně i svahů vč. svahování. - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka. - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě. - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté. - třídění výkopku. - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, poapěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.). Položka nezahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.						
	PSC		výměra dle Microstation						
	VV		předpokládaná skládka odpadů Hradčany 15 km						
	VV		odkop pro odkumusování v rozsahu výkopových prací v tl. od 0 - 100 mm (průměr 50 mm)			2,273			
	VV		45,45*0,05						
	VV		odstranění zeminy v místech plochy ze štěrkodrtě						
	VV		v rozsahu výkopových prací od 0 - 150 mm (průměrná tl. 75 mm)			3,782			
	VV		0,075*50,43						
	VV		odkopy u chodníkové obruby (odkopy budou zpětně zasypany zeminou)			3,570			
	VV		51*0,07						
	VV		odkopy u silniční obruby (odkopy budou zpětně zasypany zeminou)			4,308			
	VV		107,7*0,04						
	VV		Součet			13,933			
6	K	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	6,180		0,00	OTSKP 2024	
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<p>Poznámka k souboru cen:...</p> <p>Položka zahrnuje:...</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost: - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřahování a nošení výkopku - svahování a převáž. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenu a napáďavek - pažení, vzepření a rozeptání vč. přepazování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) <p>Položka nezahrnuje:...</p> <p>- v</p> <p>*pol. 122737* 13,933</p> <p>*pol. 132737* 6,180</p> <p>Součet</p>			6,180			
7	K	17120	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	20,113		0,00	OTSKP 2024	
			<p>Poznámka k souboru cen:...</p> <p>Položka zahrnuje:...</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospěvek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>Položka nezahrnuje:...</p> <p>- v</p> <p>*pol. 122737* 13,933</p> <p>*pol. 132737* 6,180</p> <p>Součet</p>			13,933			
8	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,878		0,00	OTSKP 2024	
			<p>Poznámka k souboru cen:...</p> <p>Položka zahrnuje:...</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospěvek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>Položka nezahrnuje:...</p> <p>- x</p> <p>výměra dle Microstationu</p> <p>zasypání jam za obrubou z odkopků</p> <p>51*0,07</p> <p>107,7*0,04</p> <p>Součet</p>			3,570			
9	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	94,290		0,00	OTSKP 2024	
			<p>Poznámka k souboru cen:...</p> <p>Položka zahrnuje:...</p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <p>Položka nezahrnuje:...</p> <p>- x</p> <p>výměra dle Microstationu</p> <p>ohumusování za obrubou v tl. 100 mm</p> <p>45,45</p>			45,450			
30	K	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	45,450		0,00	OTSKP 2024	
			<p>Poznámka k souboru cen:...</p> <p>Položka zahrnuje:...</p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <p>Položka nezahrnuje:...</p> <p>- x</p> <p>výměra dle Microstationu</p> <p>ohumusování za obrubou v tl. 100 mm</p> <p>45,45</p>			45,450			
31	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	45,450		0,00	OTSKP 2024	
			<p>Poznámka k souboru cen:...</p> <p>Položka zahrnuje:...</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <p>Položka nezahrnuje:...</p> <p>- x</p> <p>výměra dle Microstationu</p> <p>45,45</p>			45,450			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00		
10	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,772		0,00	OTSKP 2024	
			<p>Poznámka k souboru cen:...</p> <p>Položka zahrnuje:...</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopravu předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <p>Položka nezahrnuje:...</p> <p>- x</p> <p>výměra dle Microstationu</p> <p>podkladní vrstva z kameniva DK 4/8 tl. 40 mm</p> <p>94,3*0,04</p>			3,772			
11	K	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	76,950		0,00	OTSKP 2024	
			<p>Poznámka k souboru cen:...</p> <p>Položka zahrnuje:...</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spár - nutné zemní práce (svahování, úprava pláně a pod.) <p>Položka nezahrnuje:...</p> <p>- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</p> <p>výměra dle Microstationu</p> <p>předláždění stávajícího chodníku</p> <p>uložení a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele</p> <p>76,95</p>			76,950			
D	5		Komunikace pozemní				0,00		
12	K	56144G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM	M2	26,732		0,00	OTSKP 2024	
			SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení: - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - ostřív, náterův - výměra dle Microstationu - konstrukce vozovky u obruby (šířka x délka obruby)						
13	K	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	100,108	26,732	0,00	OTSKP 2024	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM						
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - ostřív, náterův - výměra dle Microstationu - šířkodrt' fr. 0-32 - chodníková vrstva tl. 100 mm - 94,3 - kce u obruby - 0,45*0,1*(125,41)+0,1*0,1*16,5 - Součet			94,300			
14	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	50,430	50,430	0,00	OTSKP 2024	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM						
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - ostřív, náterův - výměra dle Microstationu - plocha ze štěrkodrti ŠDa frakce 0-32 tl. 150 mm - 50,43			50,430			
15	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	787,600	787,600	0,00	OTSKP 2024	
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2						
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení: Položka nezahrnuje: - x - výměra dle Microstationu - 2*339 - sjezd - 2*54,8 - Součet			678,000			
16	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	393,800	393,800	0,00	OTSKP 2024	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM						
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, náterův - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - výměra dle Microstationu - nová vrstva ACO 11+ tl. 40 mm - 339 - sjezd - 54,8 - Součet			339,000			
17	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	393,800	393,800	0,00	OTSKP 2024	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM						
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, náterův - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - výměra dle Microstationu - nová vrstva ACL 16+ tl. 60 mm - 339 - sjezd - 54,8 - Součet			339,000			
18	K	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,830	4,830	0,00	OTSKP 2024	
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM						
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, náterův - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - výměra dle Microstationu - nová slepečná dlažba ve sjezdech do lože z dreného kameniva DK 4/8 tl. 40 mm - 4,83			4,830			
19	K	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	12,520	12,520	0,00	OTSKP 2024	
	PP		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM						
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - pod pojem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)			12,520			
20	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	14,260	14,260	0,00	OTSKP 2024	
	PP		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM						
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x - výměra dle Microstationu - včetně prořezání tl. 100 mm - "začátek úseku" 4,76 - "konec úseku" 9,5 - Součet			4,760			
						9,500			
						14,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení				0,00	
21	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		výměra dle Microstationu výšková úprava DV včetně pročištění					
	VV		3			3,000		
22	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		výměra dle Microstationu					
	VV		1			1,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
23	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	53,020		0,00	OTSKP 2024
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		výměra dle Microstationu nová chodníková obruba					
	VV		53,02			53,020		
24	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	125,410		0,00	OTSKP 2024
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		výměra dle Microstationu silniční obrubník					
	VV		57,41			57,410		
	VV		snížená obruba					
	VV		62			62,000		
	VV		přechodová obruba 6 ks					
	VV		6*1			6,000		
	VV		Součet			125,410		
25	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	14,260		0,00	OTSKP 2024
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - rezní vozíkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		výměra dle Microstationu začátek úseku + konec úseku tl. 100 mm					
	VV		4,76+9,5			14,260		
26	K	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	393,800		0,00	OTSKP 2024
	PP		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		výměra dle Microstationu					
	VV		339+54,8			393,800		
D OST			Ostatní				0,00	
27	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	41,841		0,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Poznámka k souboru cen: 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odoadu vvrhitého v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odoadv. v platném znění.					
	PSC		"pol. 113327" 9,909*2			19,818		
	VV		"pol. 122737 - pol. 17411" (13,933-7,878)*1,8			10,899		
	VV		"pol. 132737" 6,180*1,8			11,124		
	VV		Součet			41,841		
28	K	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	4,371		0,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU Poznámka k souboru cen: 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odoadu vvrhitého v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odoadv. v platném znění.					
	PSC		"pol. 113137" 3,974*1,1			4,371		
29	K	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	17,253		0,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV Poznámka k souboru cen: 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odoadu vvrhitého v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odoadv. v platném znění.					
	PSC		"pol. 113487" 0,386*2,5			0,965		
	VV		"pol. 113521" (69,5*0,205+51*0,04)			16,288		
	VV		Součet			17,253		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt:

SO101.1 - Místní komunikace

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Zadavatel:

město Bystřice pod Hostýnem

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Viadesigne, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.05.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt: SO101.1 - Místní komunikace

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 14.05.2026

Projektant:

Zpracovatel: Viadesigne, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt: SO101.1 - Místní komunikace

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem
 Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem
 Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 14.05.2026
 Projektant:
 Zpracovatel: Viadesigne, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	OST		Ostatní				0,00	
1	K	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Průzkum výskytu odpadu					
	VV		1		1,000			
2	K	02911.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		0,00	
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		1		1,000			
3	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Geodetické zaměření po výstavbě					
	VV		1		1,000			
4	K	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		1		1,000			
5	K	029.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - zkoušky bez rozlišení	KPL	1,000		0,00	
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - zkoušky bez rozlišení Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		veškeré náklady spojené s požadovanými pracemi					
	VV		1		1,000			
6	K	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		1		1,000			
7	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na požadované zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Dopravní značení na staveništi					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt:

SO101.2 - Místní komunikace

Soupis:

SO101.2 - Místní komunikace

KSO:

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 14.05.2026

Zadavatel:

město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Viadesigne, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt: SO101.2 - Místní komunikace

Soupis: **SO101.2 - Místní komunikace**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 14.05.2026

Projektant:

Zpracovatel: Viadesigne, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt: SO101.2 - Místní komunikace

Soupis: **SO101.2 - Místní komunikace**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 14.05.2026

Projektant:

Zpracovatel: Viadesigne, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
Náklady soupisu celkem							0,00			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00			
D	1		Zemní práce				0,00			
1	K	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1,197		0,00	OTSKP 2024		
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
	PSC		výměra dle Microstationu							
	VV		předpokládaná skládka odpadů Hradčany 15 km							
	VV		nápojení asfaltové vozovky v rozsahu tl. od 0 - 100 mm (průměrná tl. 50 mm)			0,753				
	VV		15,06*0,05							
	VV		sjezd v tl. 100 mm			0,444				
	VV		4,44*0,1			1,197				
	VV		Součet							
2	K	113157	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	M3	1,480		0,00	OTSKP 2024		
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
	PSC		výměra dle Microstationu							
	VV		předpokládaná skládka odpadů Hradčany 15 km							
	VV		odstránění sjezdů z betonu v tl. 100 mm			1,480				
	VV		14,8*0,1							
	VV		Součet							
3	K	113327	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	2,014		0,00	OTSKP 2024		
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
	PSC		výměra dle Microstationu							
	VV		předpokládaná skládka odpadů Hradčany 15 km							
	VV		odstránění křehkých vrstev sjezdů			1,154				
	VV		"tl. 60 mm betonový sjezd (rozsah výkopových prací od 0 - 120 mm)" 19,24*0,06			0,860				
	VV		"tl. 50 mm předkládky (rozsah výkopových prací od 0-100 mm)" 17,2*0,05			2,014				
	VV		Součet							
4	K	113521	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M	559,490		0,00	OTSKP 2024		
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
	PSC		výměra dle Microstationu							
	VV		předpokládaná skládka odpadů Hradčany 15 km							
	VV		"silniční obruba vč. lože z betonu" 547,67			547,670				
	VV		"chodníková obruba vč. lože z betonu" 11,82			11,820				
	VV		Součet			559,490				
5	K	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	1 578,432		0,00	OTSKP 2024		
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti a požadované vzdálenosti.							
	PSC		výměra dle Microstationu							
	VV		dálších 14 km			1 571,813				
	VV		547,67*0,205*14			6,619				
	VV		11,82*0,04*14			1 578,432				
	VV		Součet							
6	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	90,183		0,00	OTSKP 2024		
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přeložení, manipulace s výkopkem. - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené. - ošetření výkopky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření. - zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění. - zřízení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost: - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách). - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2). - potřebné snížení hladiny podzemní vody. - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů. - vytahování a nošení výkopku. - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy. - ruční výkopky, odstranění kořenu a napadlévek: - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování (výjma pažení záporového a štětových stěn). - úprava ochrany a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů. - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování. - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka. - udržování výkopky a jeho ochrana proti vodě: - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopky a ve výkopky. - třídění výkopku. - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.). Položka nezahrnuje: - uložení suti na skládku, do návozu ani nakládku na skládku, uvedení se v položce A 0141**							
	PSC		výměra dle Microstationu							
	VV		předpokládaná skládka odpadů Hradčany 15 km							
	VV		(zemina bude zpětně v co největší míře využita na zásepky za obrubou)							
	VV		"pro odhummování v tl. 100 mm" 527,03*0,1			52,703				
	VV		"odkopy za obrubou" 0,07*(51-15,57)			37,480				
	VV		Součet			90,183				
7	K	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ I NEPAŽÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	3,975		0,00	OTSKP 2024		
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ I NEPAŽÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m; - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5; Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		výměra dle Microstationu ohumusování v tl. 100 mm 527,23		527,230			
14	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	527,030		0,00	OTSKP 2024
	PP		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu; Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		výměra dle Microstationu ohumusování za obrubou 527,03		527,030			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
15	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,458		0,00	OTSKP 2024
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva; - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení; - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál; Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		výměra dle Microstationu podkladní lože z drceného kameniva DK 4/8 tl. 40 mm 36,44*0,04		1,458			
16	K	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	17,200		0,00	OTSKP 2024
	PP		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového); - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění); - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar; - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.); Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vyznačuje se samostatně položkami SD 45					
	PSC		výměra dle Microstationu předláždění stávající dlažby ve sjezdech 17,2		17,200			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
17	K	56144G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM	M2	111,860		0,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě; - očištění podkladu; - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce; - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů; - úpravu napojení, ukončení; - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže; Položka nezahrnuje: - ostřivky, nátěry					
	PSC		výměra dle Microstationu konstrukce vozovky u obrub 0,2*559,3		111,860			
18	K	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	288,125		0,00	OTSKP 2024
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti; - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce; - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách; Položka nezahrnuje: - ostřivky, nátěry					
	PSC		výměra dle Microstationu štěrkodrt ve sjezdech ŠD 0-32 tl. 100 mm 36,44		36,440			
	VV		štěrkodrt u kci u obrub ŠD 0-32 tl. 100 mm		251,685			
	VV		0,45*559,3		288,125			
	VV		Součet					
19	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 508,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství; - provedení dle předepsaného technologického předpisu; - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů; - úpravu napojení, ukončení; Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		výměra dle Microstationu 2*1754		3 508,000			
20	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	1 754,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě; - očištění podkladu; - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce; - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů; - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.; Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry; - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		výměra dle Microstationu nová vrstva vozovky ACO 11+ tl. 40 mm 1754		1 754,000			
21	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	2,270		0,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě; - očištění podkladu; - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce; - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů; - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.; Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry; - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		výměra dle Microstationu z pracovních řezů vyrovnávací vrstva asfal. betonu ACL 16+ v tl. v rozsahu od 0 mm po 50 mm dle řezů z skutečného stavu vozovky na místě 2,27		2,270			
22	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 754,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě; - očištění podkladu; - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce; - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů; - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.; Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry; - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		výměra dle Microstationu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nová konstrukce vozovky ACL 16+ tl. 60 mm					
	VV		1754			1 754,000		
23	K	582602	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE	M2	19,240		0,00	OTSKP 2024
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar. - očištění podkladu. - uložení dlažby dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané výplně spar. - zřízení vrstvy bez rozlišení sílky, pokládání vrstvy po etapách. - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátery. - těsnění oproti obrubníkům, dilatačním zařízením, odvodňovacím proužkům, odvodňovačům, vpustím, šachet a pod. výměra dle Microstationu					
	PSC		nová zámková dlažba ve sjezdech			19,240		
	VV		19,24			19,240		
24	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	37,500		0,00	OTSKP 2024
	PP		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku přeepsaného materiálu. - vyčištění a výplň spar tímto materiálem. Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		výměra dle Microstationu ZÚ a konce úseku včetně prořezání vozovky výměra dle Microstationu 20*4+4*9,5			37,500		
	VV							
	VV							
	VV							
	D	8	Trubní vedení				0,00	
25	K	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu). - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav. - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr. - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon). - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí. - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí. - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách. - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody. Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani nroňach a dezinfekci					
	PSC		PVC DN150			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV							
26	K	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku a osazení přeepsaných dílů včetně mříže. - výplň, těsnění a imenění spar a spojů. - ošetření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem. - přeepsané podkladní konstrukce. Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		nová DV			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV							
27	K	899110	BETONOVÝ POKLOP D400	KUS	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		BETONOVÝ POKLOP D400 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku a osazení přeepsané mříže včetně rámu. Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		1 ks bet. poklopu na stávající kanalizační šachtu			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV							
28	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		výměna mříže za poklop + výšková úprava			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV							
29	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). Položka nezahrnuje: - x					
	PSC					1,000		
	VV		1			1,000		
	VV							
30	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		výšková úprava inženýrských sítí			3,000		
	VV		3			3,000		
	VV							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
31	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	17,500		0,00	OTSKP 2024
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech přeepsaných zadávací dokumentací. - betonové lože i boční betonovou operku. Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		výměra dle Microstationu nová silniční obruba vč. lože z betonu			17,500		
	VV		17,5			17,500		
	VV							
32	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	559,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech přeepsaných zadávací dokumentací. - betonové lože i boční betonovou operku. Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		výměra dle Microstationu nová silniční obruba vč. lože z betonu			526,000		
	VV		526			526,000		
	VV		přechodová obruba vč. lože z betonu			10*1		
	VV		10*1			10,000		
	VV		snížená obruba vč. lože z betonu			15,6*7,4		
	VV		15,6*7,4			23,000		
	VV		Součet			559,000		
33	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	37,500		0,00	OTSKP 2024
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v přeepsané tloušťce. - spotřeba vody. Položka nezahrnuje: - x					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV výměra dle Microstationu					
			VV konec úseku					
			VV 20+4+4+9.5			37,500		
34	K	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1 754,000		0,00	OTSKP 2024
			PP OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM					
			PP Poznámka k souboru cen: □					
			PP Položka zahrnuje: □					
			PP - veškeré poplatky provozovatel skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů □					
			PP - obšířené předepsaným způsobem □					
			PP - odklizení vzniklého odpadu □					
			PP Položka nezahrnuje: □					
			PP - x					
			VV výměra dle Microstationu					
			VV 1754			1 754,000		
			D OST Ostatní				0,00	
35	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	151,278		0,00	OTSKP 2024
			PP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI					
			PP Poznámka k souboru cen: □					
			PP 1. Položka obsahuje: □					
			PP - veškeré poplatky provozovatel skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů □					
			PP 2. Položka neobsahuje: □					
			PP - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů □					
			PP 3. Způsob měření: □					
			PP Tunou se rozumí hmotnost odpadu vztříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o nakládání s odpady, v platném znění.					
			PP *pol. 113327* 2,014*2			4,028		
			PP *pol. 122737-pol. 17411* (90,183-37,480)*1,8			94,865		
			PP *pol. 131737* 3,975*1,8			7,155		
			PP *pol. 132737* 25,128*1,8			45,230		
			PP Součet			151,278		
36	K	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON	T	1,317		0,00	OTSKP 2024
			PP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU					
			PP Poznámka k souboru cen: □					
			PP 1. Položka obsahuje: □					
			PP - veškeré poplatky provozovatel skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů □					
			PP 2. Položka neobsahuje: □					
			PP - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů □					
			PP 3. Způsob měření: □					
			PP Tunou se rozumí hmotnost odhadu vztříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o nakládání s odpady, v platném znění					
			PP *pol. 113137* 1,197*1,1			1,317		
37	K	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	116,445		0,00	OTSKP 2024
			PP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV					
			PP Poznámka k souboru cen: □					
			PP 1. Položka obsahuje: □					
			PP - veškeré poplatky provozovatel skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů □					
			PP 2. Položka neobsahuje: □					
			PP - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů □					
			PP 3. Způsob měření: □					
			PP Tunou se rozumí hmotnost odpadu vztříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o nakládání s odpady, v platném znění.					
			PP *pol. 113157* 1,48*2,5			3,700		
			PP *pol. 113521* 547,67*0,205+11,82*0,04			112,745		
			PP Součet			116,445		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt:

SO101.2 - Místní komunikace

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Zadavatel:

město Bystřice pod Hostýnem

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Viadesigne, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.05.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt: SO101.2 - Místní komunikace

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 14.05.2026

Projektant:

Zpracovatel: Viadesigne, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt: SO101.2 - Místní komunikace

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Datum: 14.05.2026

Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: Viadesigne, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	OST		Ostatní				0,00	
1	K	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Průzkum výskytu odpadu					
	VV		1		1,000			
2	K	029.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - zkoušky bez rozlišení	KPL	1,000		0,00	
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - zkoušky bez rozlišení Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		veškeré náklady spojené s požadovanými pracemi					
	VV		1		1,000			
3	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Geodetické zaměření po výstavbě					
	VV		1		1,000			
4	K	02911.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		0,00	
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		1		1,000			
5	K	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		1		1,000			
6	K	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: objednatel povelene náklady na polizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zarizeni Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		1		1,000			
7	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: objednatel povelene náklady na požadovaná zarizeni zhotovitele Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- objednatel povelene náklady na požadovaná zarizeni zhotovitele Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Dopravní značení na staveništi					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt:

SO102 - Místní komunikace

Soupis:

SO102 - Místní komunikace

KSO:

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Zadavatel:

město Bystřice pod Hostýnem

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Viadesigne, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.05.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 011 896,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 011 896,67	21,00%	212 498,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 224 394,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt: SO102 - Místní komunikace

Soupis: **SO102 - Místní komunikace**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 14.05.2026

Projektant:

Zpracovatel: Viadesigne, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 011 896,67

HSV - Práce a dodávky HSV

1 000 530,43

1 - Zemní práce

101 211,20

4 - Vodorovné konstrukce

17 300,37

5 - Komunikace pozemní

705 430,61

8 - Trubní vedení

2 598,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

173 990,25

OST - Ostatní

11 366,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt: SO102 - Místní komunikace

Soupis: **SO102 - Místní komunikace**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Datum: 14.05.2026

Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: Viadesigne, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							1 011 896,67		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 000 530,43		
D	1		Zemní práce				101 211,20		
1	K	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	13,683	1 186,00	16 228,04	OTSKP 2024	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC		výměra dle Microstationu						
	VV		odstranění stávajícího asf. povrchu ve sjezdech tl. v rozsahu od 0 mm po 100 mm (průměr 50 mm)						
	VV		115,2*0,05			5,760			
	VV		napojení komunikace (0-100 mm)						
	VV		43,45*0,05			2,173			
	VV		odstranění stávající koe ve sjezdech (0-100 mm)						
	VV		115*0,05			5,750			
	VV		Součet			13,683			
2	K	113157	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	M3	1,614	2 866,00	4 625,72	OTSKP 2024	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC		výměra dle Microstationu						
	VV		předpokládaná skládka 15 km						
	VV		odstranění stávajícího bet. krytu v tl. od 0 mm - 100 mm (průměrná tl. 50 mm)						
	VV		(13+0,87)*0,05			0,694			
	VV		odstranění bet. sjezdu (výměna za zámkovou dlažbu) tl. 100 mm						
	VV		9,20*0,1			0,920			
	VV		Součet			1,614			
3	K	113327	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	17,060	450,00	7 677,00	OTSKP 2024	
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC		výměra dle Microstationu						
	VV		odstranění zpevněné plochy ve šterkovém sjezdu v tl. od 0 - 100 mm						
	VV		8,4*0,05			0,420			
	VV		odstranění kčních vrstev ve sjezdech v rozsahu od 0 mm po 100 mm (průměr 50 mm)						
	VV		89,6*0,05			4,480			
	VV		odstranění kčních vrstev u obrub						
	VV		274*0,2*0,2+60*0,1*0,2			12,160			
	VV		Součet			17,060			
4	K	113521	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M	231,800	73,00	16 921,40	OTSKP 2024	
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC		výměra dle Microstationu						
	VV		předpokládaná skládka odpadů Hradčany 15 km						
	VV		odstranění stávající bet. obruby včetně lože z betonu						
	VV		"silniční obruba" 161			161,000			
	VV		"chodníko. obruba" 70,8			70,800			
	VV		Součet			231,800			
5	K	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	501,718	34,50	17 309,27	OTSKP 2024	
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x: Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti a požadované vzdálenosti.						
	PSC		výměra dle Microstationu						
	VV		dalších 14 km						
	VV		161*0,205*14			462,070			
	VV		70,8*0,04*14			39,648			
	VV		Součet			501,718			
6	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	27,980	372,00	10 408,56	OTSKP 2024	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepisov: - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napájevek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopisté - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zábrty a pod.) Položka nezahrnuje: - veškeré pomůcky (na skládku, do výkopku, na spojení se skládkou, zejména se položky 0141**						
	PSC		výměra dle Microstationu						
	VV		předpokládaná skládka odpadů Hradčany 15 km						
	VV		výkopy za obrubou (zemina bude zpětně využita na záskyvy)						
	VV		0,07*209			14,630			
	VV		ohumusování tl. 100 mm (výkop od 0 - 100 mm (průměr 50 mm))						
	VV		267*0,05			13,350			
	VV		Součet			27,980			
7	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	11,430	410,00	4 686,30	OTSKP 2024	
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: □</p> <p>Položka zahrnuje: □</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. □ <p>Položka nezahrnuje: □</p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 					
	WV		výměra dle Microstationu			5,715		
	WV		"stržení krajnic tl. 50mm" 114,3*0,05			5,715		
	WV		"čištění krajnic tl. 50 mm" 114,3*0,05			11,430		
	WV		Součet					
8	K	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	12,930	432,00	5 585,76	OTSKP 2024
	PP		<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM</p> <p>Poznámka k souboru cen: □</p> <p>Položka zahrnuje: □</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem □ - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené □ - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření □ - ztišení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění □ - ztižení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod □ - příplatek za lepisost □ - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) □ - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) □ - potřebné snížení hladiny podzemní vody □ - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů □ - vytahování a nošení výkopku □ - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy □ - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek □ - pažení, vzepření a rozeprání vč. přeřezávání (výjma pažení záporového a štětových stěn) □ - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů □ - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté □ - třídění výkopku □ - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemístění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) □ <p>Položka nezahrnuje: □</p> <ul style="list-style-type: none"> - příplatek namísto (na stěbní, dočasné) ani poplatek za stěbní udržitelnost v položce 0141** 					
	WV		výměra dle Microstationu					
	WV		předpokládaná skládka Hradčany 15 km					
	WV		hloubení rýh pro novou obrubu					
	WV		0,45*0,1*274			12,330		
	WV		v asfaltových sjezdzech					
	WV		0,1*0,1*60			0,600		
	WV		Součet			12,930		
9	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	40,910	15,00	613,65	OTSKP 2024
	PP		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ</p> <p>Poznámka k souboru cen: □</p> <p>Položka zahrnuje: □</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru □ - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření □ - ztižení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění □ - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech □ - ztižené ukládání sypaniny pod vodu □ - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospěvek □ - spouštění a nošení materiálu □ - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů □ - svaňování, uzavírání povrchů svahů □ - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě □ - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti □ - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemístění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) □ <p>Položka nezahrnuje: □</p> <ul style="list-style-type: none"> - v 					
	WV		"pol. 122737" 27,98			27,980		
	WV		"pol. 132737" 12,93			12,930		
	WV		Součet			40,910		
10	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	14,630	150,00	2 194,50	OTSKP 2024
	PP		<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM</p> <p>Poznámka k souboru cen: □</p> <p>Položka zahrnuje: □</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu □ - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností □ - hutnění i různé míry hutnění □ - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření □ - ztižení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění □ - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech □ - ztižené ukládání sypaniny pod vodu □ - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospěvek □ - spouštění a nošení materiálu □ - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy □ - ruční hutnění □ - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě □ - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti □ - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemístění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) □ <p>Položka nezahrnuje: □</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 					
	WV		výměra dle Microstationu					
	WV		zásypy za obrubou ze stávající zeminy z odkopků					
	WV		0,07*209			14,630		
11	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	89,600	15,00	1 344,00	OTSKP 2024
	PP		<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</p> <p>Poznámka k souboru cen: □</p> <p>Položka zahrnuje: □</p> <ul style="list-style-type: none"> - úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhtnění určuje projekt □ <p>Položka nezahrnuje: □</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 					
	WV		výměra dle Microstationu					
	WV		úprava ve sjezdzech					
	WV		8,4+13+0,87+16,07+31,26+3,6+7,2+9,2			89,600		
12	K	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	267,000	32,00	8 544,00	OTSKP 2024
	PP		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M</p> <p>Poznámka k souboru cen: □</p> <p>Položka zahrnuje: □</p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m □ - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 □ <p>Položka nezahrnuje: □</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 					
	WV		výměra dle Microstationu					
	WV		ohumusování v tl. 100 mm					
	WV		267			267,000		
13	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	267,000	19,00	5 073,00	OTSKP 2024
	PP		<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p> <p>Poznámka k souboru cen: □</p> <p>Položka zahrnuje: □</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu □ <p>Položka nezahrnuje: □</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 					
	WV		výměra dle Microstationu					
	WV		ohumusování					
	WV		267			267,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				17 300,37	
14	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	50,930	67,40	3 432,68	OTSKP 2024
	PP		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>Poznámka k souboru cen: □</p> <p>Položka zahrnuje: □</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného kameniva □ - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení □ - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál □ <p>Položka nezahrnuje: □</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 					
	WV		výměra dle Microstationu					
	WV		podkladní vrstva ve sjezdzech a vstupech z drčeného kameniva DK4/8 tl. 40 mm					
	WV		16,07+31,26+3,6			50,930		
15	K	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	47,330	293,00	13 867,69	OTSKP 2024
	PP		<p>PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (sňahování, úprava pláně a pod.) Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
			výměra dle Microstationu předláždění stávající dlažby ve sjezdech tl. 80 mm			16,07		
			výměra dle Microstationu předláždění stávající dlažby ve vstupech tl. 60 mm			31,26		
			Součet			47,330		
D		5	Komunikace pozemní				705 430,61	
16	K	56122	VÁLCOVANÝ BETON TL DO 100MM	M2	13,870	329,50	4 570,17	OTSKP 2024
			PP VÁLCOVANÝ BETON TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení sílky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - nstřikv. nátěr výměra dle Microstationu bet. sjezd beton C20/25 13+0,87			13,870		
17	K	56144G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM	M2	60,800	479,50	29 153,60	OTSKP 2024
			PP SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení sílky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - postřikv. nátěr výměra dle Microstationu nová kce u obrub ŠD 0-32 tl. 0,2 m 274*0,2+60*0,1			60,800		
18	K	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	218,900	102,40	22 415,36	OTSKP 2024
			PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení sílky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřikv. nátěr výměra dle Microstationu nová vrstva ŠD fr. 0-32 tl. 100 mm ve sjezdech 8,4+13+0,87+16,07+31,26+3,6+7,2+9,2 štěrkodrt u obruby ŠD 0-32 tl. 100 mm 60*0,1+274*0,45			218,900		
			Součet			129,300		
						218,900		
19	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	60,800	200,80	12 208,64	OTSKP 2024
			PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení sílky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřikv. nátěr výměra dle Microstationu nová kce u obrub ŠD 0-32 tl. 0,2 m 274*0,2+60*0,1			60,800		
20	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	115,000	107,40	12 351,00	OTSKP 2024
			PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení sílky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu nezpevněná krajnice ze štěrkodrti fr. 0-32 tl. 100 mm 115			115,000		
21	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 106,600	15,20	32 020,32	OTSKP 2024
			PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení sílky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu 2*(938,3+115)			2 106,600		
22	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	1 053,300	239,12	251 865,10	OTSKP 2024
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení sílky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřikv. nátěr - těsnění oodál obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. výměra dle Microstationu nová kce ACO 11+ 938,3			938,300		
			sjezdy 115			115,000		
			Součet			1 053,300		
23	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 053,300	313,12	329 809,30	OTSKP 2024
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení sílky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřikv. nátěr - těsnění oodál obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. výměra dle Microstationu nová vrstva ACL 16+ tl. v rozsahu od 0 - 60 mm 938,3			938,300		
			sjezdy 115			115,000		
			Součet			1 053,300		
24	K	582622	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC	M2	9,200	757,20	6 966,24	OTSKP 2024
			PP KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro přeepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní vrstvy a přeepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení sítky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích, vpustí, šachet a pod., nestanovili zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků dilatačních zařízení odvodňovacích nružků odvodňovacích vpustí šachet a pod výměra dle Microstationu nová zámková dlažba ve sjezdech tl. 80 mm 9,2			9,200		
25	K	58730	PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M2	7,200	275,00	1 980,00	OTSKP 2024
			PP PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku přeepsanou dokumentací a pro přeepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)			7,200		
26	K	58740	PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M2	3,600	302,00	1 087,20	OTSKP 2024
			PP PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku přeepsanou dokumentací a pro přeepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)			3,600		
27	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	9,840	102,00	1 003,68	OTSKP 2024
			PP VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku přeepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu včetně peořezání (začátek a konec úseku) 4+5,84			9,840		
	D	8	Trubní vedení				2 598,00	
28	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	1 299,00	2 598,00	OTSKP 2024
			PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x 2			2,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				173 990,25	
29	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	40,200	379,00	15 235,80	OTSKP 2024
			PP ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech přeepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu nové záhonové obrubníky 40,2			40,200		
30	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	50,000	445,00	22 250,00	OTSKP 2024
			PP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech přeepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu nová chodníková obruba 50			50,000		
31	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	263,000	498,20	131 026,60	OTSKP 2024
			PP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech přeepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu nová silniční obruba 139 snížená obruba 111 přechodová obruba 13 Součet 263,000			263,000		
32	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	9,840	75,00	738,00	OTSKP 2024
			PP ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v přeepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu začátek a konec úseku 4+5,84			9,840		
33	K	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1 053,300	4,50	4 739,85	OTSKP 2024
			PP OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - očištění přeepsaným způsobem - odkizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu 938,3+115			1 053,300		
	D	OST	Ostatní				11 366,24	
34	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	101,998	55,00	5 609,89	OTSKP 2024
			PP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. <i>Položka obsahuje:</i></p> <p>– veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů</p> <p>2. <i>Položka neobsahuje:</i></p> <p>– náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. <i>Způsob měření:</i></p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odoadu vztříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odoadv. v olatném znění.</p>					
	PSC							
	VV		"pol. 113327" 17,06*2			34,120		
	VV		"pol. 122737" 27,98*1,8			50,364		
	VV		"pol. 12920" 11,43*1,8			20,574		
	VV		"pol. 132737" 12,93*1,8			23,274		
	VV		zpětné záস্যpy			-26,334		
	VV		"pol. 17411" -14,63*1,8			101,998		
	VV		Součet					
35	K	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	15,051	250,00	3 762,75	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. <i>Položka obsahuje:</i></p> <p>– veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů</p> <p>2. <i>Položka neobsahuje:</i></p> <p>– náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. <i>Způsob měření:</i></p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odoadu vztříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odoadv. v olatném znění.</p>					
	PSC							
	VV		"pol. 113137" 13,683*1,1			15,051		
36	K	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	39,872	50,00	1 993,60	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. <i>Položka obsahuje:</i></p> <p>– veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů</p> <p>2. <i>Položka neobsahuje:</i></p> <p>– náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. <i>Způsob měření:</i></p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odoadu vztříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odoadv. v olatném znění.</p>					
	PSC							
	VV		"pol. 113157" 1,814*2,5			4,035		
	VV		"pol. 113521" 161*0,205+70,8*0,04			35,837		
	VV		Součet			39,872		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt:

SO102 - Místní komunikace

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 14.05.2026

Zadavatel:

město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Viadesigne, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 000,00	21,00%	7 140,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 140,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt: SO102 - Místní komunikace

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 14.05.2026

Projektant:

Zpracovatel: Viadesigne, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

34 000,00

OST - Ostatní

34 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt: SO102 - Místní komunikace

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem
 Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem
 Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 14.05.2026
 Projektant:
 Zpracovatel: Viadesigne, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 000,00

D	OST	Ostatní					34 000,00	
1	K	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00	OTSKP 2024
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Průzkum výskytu odpadu					
	VV		1		1,000			
2	K	029.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - zkoušky bez rozlišení	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - zkoušky bez rozlišení Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		veškeré náklady spojené s požadovanými pracemi					
	VV		1		1,000			
3	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Geodetické zaměření po výstavbě					
	VV		1		1,000			
4	K	02911.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		1		1,000			
5	K	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		1		1,000			
6	K	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2024
	PP		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		1		1,000			
7	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- objednatel povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Dopravní značení na staveništi					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt:

SO103 - Místní komunikace

Soupis:

SO103 - Místní komunikace

KSO:

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 14.05.2026

Zadavatel:

město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Viadesigne, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 097 289,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 097 289,33	21,00%	230 430,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 327 720,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt: SO103 - Místní komunikace

Soupis: **SO103 - Místní komunikace**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 14.05.2026

Projektant:

Zpracovatel: Viadesigne, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 097 289,33

HSV - Práce a dodávky HSV	1 083 832,77
1 - Zemní práce	125 603,47
2 - Zakládání	3 301,48
4 - Vodorovné konstrukce	22 836,82
5 - Komunikace pozemní	684 373,52
8 - Trubní vedení	9 945,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	237 771,60
OST - Ostatní	13 456,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt: SO103 - Místní komunikace

Soupis: **SO103 - Místní komunikace**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Datum: 14.05.2026

Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: Viadesigne, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							1 097 289,33		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 083 832,77		
D	1		Zemní práce				125 603,47		
1	K	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	6,439	1 186,00	7 636,65	OTSKP 2024	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC		výměra dle Microstationu						
	VV		odstránění stávajícího asf. povrchu ve sjezdech tl. v rozsahu od 0 mm po 100 mm (průměr 50 mm)		5,250				
	VV		105*0,05						
	VV		napojení komunikace (0-100 mm)						
	VV		8,06*0,05		0,403				
	VV		překopy komunikace tl. 100 mm						
	VV		7,86*0,1		0,786				
	VV		Součet				6,439		
2	K	113157	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	M3	0,920	2 866,00	2 636,72	OTSKP 2024	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC		výměra dle Microstationu						
	VV		předpokládaná skládka 15 km						
	VV		odstránění bet. sjezdu (výměna za zámkovou dlažbu) tl. 100 mm						
	VV		9,20*0,1		0,920				
	VV		Součet				0,920		
3	K	113327	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	19,115	450,00	8 601,75	OTSKP 2024	
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC		výměra dle Microstationu						
	VV		předpokládaná skládka odpadů Hradčany 15 km						
	VV		odstránění křehkých vrstev ve sjezdech v rozsahu od 0 mm po 100 mm (průměr 50 mm)						
	VV		(9,2+37+25+5,5)*0,05		3,835				
	VV		odstránění křehkých vrstev u obrub						
	VV		331*0,2*0,2+102*0,1*0,2		15,280				
	VV		Součet				19,115		
4	K	113521	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M	402,000	73,00	29 346,00	OTSKP 2024	
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC		výměra dle Microstationu						
	VV		předpokládaná skládka odpadů Hradčany 15 km						
	VV		odstránění stávající bet. obruby včetně lože z betonu						
	VV		"silniční obruba" 362		362,000				
	VV		"chodníko. obruba" 40		40,000				
	VV		Součet				402,000		
5	K	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	682,150	34,50	23 534,18	OTSKP 2024	
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x						
	PSC		Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti a oozadované vzdálenosti.						
	VV		další 14 km						
	VV		(217+12)*0,205*14		657,230				
	VV		(8,5+36)*0,04*14		24,920				
	VV		Součet				682,150		
6	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	30,390	372,00	11 305,08	OTSKP 2024	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem. - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené. - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření. - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění. - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepisť. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách). - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2). - potřebné snížení hladiny podzemní vody. - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů. - vytahování a nošení výkopku. - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy. - ruční výkopky, odstranění kořenu a napádků. - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma pažení záporového a štětových stěn). - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů. - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování. - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka. - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě. - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové. - třídění výkopku. - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.). Položka nezahrnuje: - veškeré zemní (ne stádku, do odvozu) nezapážené a zapažené z 0141**						
	PSC		výměra dle Microstationu						
	VV		předpokládaná skládka odpadů Hradčany 15 km						
	VV		výkopy za obrubou (zemina bude zpětně využita na zásepky)						
	VV		0,07*237		16,590				
	VV		ohumusování tl. 100 mm (výkop od 0 - 100 mm (průměr 50 mm))						
	VV		276*0,05		13,800				
	VV		Součet				30,390		
7	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	11,400	410,00	4 674,00	OTSKP 2024	
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen: □</p> <p>Položka zahrnuje: □</p> <p>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. □</p> <p>Položka nezahrnuje: □</p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
			<p>WV výměra dle Microstationu</p> <p>WV "střížení krajnic tl. 50mm" 114*0,05</p> <p>WV "čištění krajnic tl. 50 mm" 114*0,05</p> <p>WV Součet</p>			5,700 5,700 11,400		
8	K	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	32,173	432,00	13 898,74	OTSKP 2024
			<p>PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM</p> <p>Poznámka k souboru cen: □</p> <p>Položka zahrnuje: □</p> <p>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem □</p> <p>- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené □</p> <p>- ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření □</p> <p>- zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění □</p> <p>- zřízení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod □</p> <p>- přípratek za lepkovost □</p> <p>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) □</p> <p>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) □</p> <p>- potřebné snížení hladiny podzemní vody □</p> <p>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů □</p> <p>- vytahování a nošení výkopku □</p> <p>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy □</p> <p>- ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napádek □</p> <p>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma pažení záporového a štětových stěn) □</p> <p>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů □</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopku □</p> <p>- třídění výkopku □</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) □</p> <p>Položka nezahrnuje: □</p> <p>- přípratek za lepkovost □</p>					
			<p>WV výměra dle Microstationu</p> <p>WV předpokládaná skládka Hradčany 15 km</p> <p>WV hloubení rýh pro novou obrubu</p> <p>WV 0,45*0,1*331</p> <p>WV v asfaltových sjezdech</p> <p>WV 0,1*0,1*102</p> <p>WV pro novou přípojku DV</p> <p>WV (3,5+4,3)*0,44*(0,1+0,15)+(7,5+6,5)*1,1*1</p> <p>WV Součet</p>			14,895 1,020 16,258 32,173		
9	K	17120	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮP A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	62,563	15,00	938,45	OTSKP 2024
			<p>PP ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮP A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ</p> <p>Poznámka k souboru cen: □</p> <p>Položka zahrnuje: □</p> <p>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru □</p> <p>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření □</p> <p>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění □</p> <p>- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech □</p> <p>- ztížené ukládání spyaniny pod vodu □</p> <p>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek □</p> <p>- spouštění a nošení materiálu □</p> <p>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů □</p> <p>- svahování, uzavírání povrchů svahů □</p> <p>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě □</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti □</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) □</p> <p>Položka nezahrnuje: □</p> <p>- x</p>					
			<p>WV "pol. 122737" 30,39</p> <p>WV "pol. 132737" 32,173</p> <p>WV Součet</p>			30,390 32,173 62,563		
10	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	16,590	150,00	2 488,50	OTSKP 2024
			<p>PP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM</p> <p>Poznámka k souboru cen: □</p> <p>Položka zahrnuje: □</p> <p>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu □</p> <p>- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností □</p> <p>- hutnění i různé míry hutnění □</p> <p>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření □</p> <p>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění □</p> <p>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech □</p> <p>- ztížené ukládání spyaniny pod vodu □</p> <p>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek □</p> <p>- spouštění a nošení materiálu □</p> <p>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy □</p> <p>- ruční hutnění □</p> <p>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě □</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti □</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) □</p> <p>Položka nezahrnuje: □</p> <p>- x</p>					
			<p>WV výměra dle Microstationu</p> <p>WV záস্যp za obrubou ze stávající zeminy z odkopků</p> <p>WV 0,07*237</p>			16,590		
11	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,348	1 002,60	5 361,90	OTSKP 2024
			<p>PP ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Poznámka k souboru cen: □</p> <p>Položka zahrnuje: □</p> <p>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace □</p> <p>- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností □</p> <p>- hutnění i různé míry hutnění □</p> <p>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření □</p> <p>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění □</p> <p>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech □</p> <p>- ztížené ukládání spyaniny pod vodu □</p> <p>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek □</p> <p>- spouštění a nošení materiálu □</p> <p>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy □</p> <p>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě □</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti □</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) □</p> <p>Položka nezahrnuje: □</p> <p>- x</p>					
			<p>WV výměra dle Microstationu</p> <p>WV záস্যp ŠD 0-32</p> <p>WV "obsyp přípojky DV" (0,8*0,5*(7,5+6,5)-(14*0,018)</p> <p>WV Součet</p>			5,348 5,348		
12	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	73,700	15,00	1 105,50	OTSKP 2024
			<p>PP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</p> <p>Poznámka k souboru cen: □</p> <p>Položka zahrnuje: □</p> <p>- úprava pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhtnění určuje projekt. □</p> <p>Položka nezahrnuje: □</p> <p>- x</p>					
			<p>WV výměra dle Microstationu</p> <p>WV úprava ve sjezdech</p> <p>WV 37*25+2,5*7,4+1,8</p>			73,700		
13	K	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	276,000	32,00	8 832,00	OTSKP 2024
			<p>PP ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M</p> <p>Poznámka k souboru cen: □</p> <p>Položka zahrnuje: □</p> <p>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m □</p> <p>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1.5 □</p> <p>Položka nezahrnuje: □</p> <p>- x</p>					
			<p>WV výměra dle Microstationu</p> <p>WV ohumusování v tl. 100 mm</p> <p>WV 276</p>			276,000		
14	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	276,000	19,00	5 244,00	OTSKP 2024
			<p>PP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na omíci, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu; Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstation ohumusování 276					
	D	2	Zakládání				3 301,48	
15	K	27231A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	0,842	3 921,00	3 301,48	OTSKP 2024
	PP		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzi, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu; - zhotovení neprůstřelného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu; - zřízení pracovních a dilatačních spar včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření; - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odstručovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění; - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení; - vytvoření kotvevých čel, kapes, nátluků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich; - úpravy pro osazení výtuzi, doplňkových konstrukcí a vybavení; - úpravy povrchu pro polohání požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení; - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu; - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvevých prvků a doplňkových konstrukcí; - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění; - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů; - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem; - případné zřízení spojovací vrstvy u základů; - úpravy pro osazení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů; Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu bet. lože pod odvodňovací žlaby (4,3+3,5)*0,108		0,842			
	D	4	Vodorovné konstrukce				22 836,82	
16	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	69,300	67,40	4 670,82	OTSKP 2024
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu podkladní vrstva ve sjezdech a vstupech z drčeného kameniva DK4/8 tl. 40 mm 37*25+5,5+1,8		69,300			
17	K	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	62,000	293,00	18 166,00	OTSKP 2024
	PP		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svažování, úprava pláně a pod.) Položka nezahrnuje: - podklad od dlažby, vyznačuje se samostatně položkami SD 45 výměra dle Microstationu předláždění stávající dlažby ve sjezdech tl. 80 mm 37 předláždění stávající dlažby ve vstupech tl. 60 mm 25 Součet 62,000					
	D	5	Komunikace pozemní				684 373,52	
18	K	56122	VÁLCOVANÝ BETON TL DO 100MM	M2	1,800	329,50	593,10	OTSKP 2024
	PP		VÁLCOVANÝ BETON TL DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výtuzi Položka nezahrnuje: - oostřikv. nátěrů výměra dle Microstationu bet. sjezd beton C20/25 1,8		1,800			
19	K	56144G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM	M2	76,400	479,50	36 633,80	OTSKP 2024
	PP		SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výtuzi Položka nezahrnuje: - oostřikv. nátěrů výměra dle Microstationu nová kce u obrub ŠD 0-32 tl. 0,2 m 331*0,2+102*0,1		76,400			
20	K	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	235,850	102,40	24 151,04	OTSKP 2024
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - oostřikv. nátěrů výměra dle Microstationu nová vrstva ŠD fr. 0-32 tl. 0 - 100 mm ve sjezdech 37+25+5,5+1,8+7,4 štěrkokrtf u obruby ŠD 0-32 tl. 100 mm 102*0,1+331*0,45 Součet 235,850		235,850	102,40	24 151,04	OTSKP 2024
21	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	56,000	156,10	8 741,60	OTSKP 2024
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - oostřikv. nátěrů výměra dle Microstationu podkladní vrstvy v překopu komunikace v tl. 150 mm (2 vrstvy ŠD 0-32) 2*28 56,000		56,000	156,10	8 741,60	OTSKP 2024
22	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	114,000	107,40	12 243,60	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti: - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách. Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstation nepevněná krajnice ze šterkodrti fr. 0-32 tl. 100 mm 114				114,000	
23	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 040,000	15,20	31 008,00	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství: - provedení dle předepsaného technologického předpisu: - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu 2*(916+104)				2 040,000	
24	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	1 020,000	239,31	244 096,20	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě: - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. výměra dle Microstationu nová kce ACO 11+ 916 916,000 sjezdy 104 104,000 Součet 1 020,000				1 020,000	
25	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 020,000	313,12	319 382,40	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě: - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. výměra dle Microstationu nová vrstva ACL 16+ tl. v rozsahu od 0 - 60 mm 916 916,000 sjezdy 104 104,000 Součet 1 020,000				1 020,000	
26	K	582622	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC	M2	7,400	757,20	5 603,28	OTSKP 2024
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar: - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovili požadavky dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. výměra dle Microstationu nová zámková dlažba ve sjezdech tl. 80 mm 7,4 7,400				7,400	
27	K	58730	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTY ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M2	5,500	275,00	1 512,50	OTSKP 2024
	PP		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTY ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - pod pojem "předlaždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v poloze č.582)					
	VV		výměra dle Microstationu					
	VV		předlaždění silničních pražců					
	VV		5,5				5,500	
28	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	4,000	102,00	408,00	OTSKP 2024
	PP		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu začátek úseku včetně prořezání vozovky výměra dle Microstationu 4 4,000				4,000	
	VV		výměra dle Microstationu					
	VV		začátek úseku včetně prořezání vozovky					
	VV		výměra dle Microstationu					
	VV		4				4,000	
	D	8	Trubní vedení				9 945,88	
29	K	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	14,000	530,00	7 420,00	OTSKP 2024
	PP		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - těsnění v krajkách ani rnorlích a desinfekci PVC DN150 6,5*7,5 14,000				14,000	
	VV		výměra dle Microstationu					
	VV		6,5*7,5				14,000	
30	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	1,000	2 525,88	2 525,88	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x 1 1,000				1,000	
	VV		výměra dle Microstationu					
	VV		1				1,000	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				237 771,60	
31	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	36,000	379,00	13 644,00	OTSKP 2024
	PP		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu nová záhonové obrubníky 36				36,000	
32	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	8,500	445,00	3 782,50	OTSKP 2024
			PP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu nová chodníková obruba 8,5				8,500	
33	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	331,000	498,20	164 904,20	OTSKP 2024
			PP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu nová silniční obruba 217 snížená obruba 102 přechodová obruba 12 Součet 331,000				331,000	
34	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	4,000	75,00	300,00	OTSKP 2024
			PP ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu začátek úseku 4				4,000	
35	K	93556	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MRŽÍ	M	7,800	6 485,50	50 586,90	OTSKP 2024
			PP ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MRŽÍ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mrže - spárování, úpravy vřetku a výřoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpusťe Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu nově odvodňovací žlaby s mrží litinovou 4,3+3,5				7,800	
36	K	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1 012,000	4,50	4 554,00	OTSKP 2024
			PP OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x výměra dle Microstationu 908+104				1 012,000	
	D	OST	Ostatní				13 456,56	
37	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	141,501	55,00	7 782,56	OTSKP 2024
			PP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Poznámka k souboru cen: 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odoadu vříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odoadv. v platném znění. "pol. 113327" 19,115*2 "pol. 122737" 30,39*1,8 "pol. 12920" 11,40*1,8 "pol. 132737" 32,173*1,8 zpětné zásypy "pol. 17411" -16,59*1,8 Součet 141,501				141,501	
38	K	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	7,083	250,00	1 770,75	OTSKP 2024
			PP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU Poznámka k souboru cen: 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odoadu vříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odoadv. v platném znění. "pol. 113137" 6,439*1,1 7,083				7,083	
39	K	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	78,065	50,00	3 903,25	OTSKP 2024
			PP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV Poznámka k souboru cen: 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odoadu vříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odoadv. v platném znění. "pol. 113157" 0,902*2,5 "pol. 113521" 362*0,205+40*0,04 Součet 78,065				78,065	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt:

SO103 - Místní komunikace

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 14.05.2026

Zadavatel:

město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Viadesigne, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 000,00	21,00%	7 140,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 140,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt: SO103 - Místní komunikace

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem

Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 14.05.2026

Projektant:

Zpracovatel: Viadesigne, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

34 000,00

OST - Ostatní

34 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - lokalita Náves

Objekt: SO103 - Místní komunikace

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Hlinsko pod Hostýnem
 Zadavatel: město Bystřice pod Hostýnem
 Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 14.05.2026
 Projektant:
 Zpracovatel: Viadesigne, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 000,00	
D	OST		Ostatní				34 000,00	
1	K	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00	OTSKP 2024
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Průzkum výskytu odpadu					
	VV		1		1,000			
2	K	029.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - zkoušky bez rozlišení	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - zkoušky bez rozlišení Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		veškeré náklady spojené s požadovanými pracemi					
	VV		1		1,000			
3	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Geodetické zaměření po výstavbě					
	VV		1		1,000			
4	K	02911.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		1		1,000			
5	K	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		1		1,000			
6	K	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2024
	PP		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		1		1,000			
7	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na požadované zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		- objednatel povolené náklady na požadované zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x					
	VV		Dopravní značení na staveništi					
	VV		1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST