

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25** **Rekonstrukce kotelny v budově 1. stupně ZŠ T.G. Masaryka**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **JH MONTA s.r.o.**

IČO: **27753310**

Osíčko 107

DIČ: **CZ27753310**

76861

Bystřice pod Hostýnem

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			218 520,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			218 520,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	218 520,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	-----------------

Cena celkem bez DPH		218 520,00 CZK
----------------------------	--	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Kotelna 1. stupně ZŠ T.G. Masaryka	0,00	205 150,00		218 520,00	100
1	Výměna ohřívače vody	0,00	137 562,00		144 152,00	66
2	Výměna změkčovací stanice a dopouštění vody topného systému.	0,00	67 588,00		74 368,00	34
Celkem za stavbu					218 520,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			16 648,00	7,6
724	Strojní vybavení	PSV			74 368,00	34,0
725	Zařizovací předměty	PSV			114 956,00	52,6
734	Armatury	PSV			12 548,00	5,7
Cena celkem					218 520,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	25	Město Bystřice pod Hostýnem
O:	01	Kotelna 1. stupně ZŠ T.G. Masaryka
R:	1	Výměna ohřívače vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				16 648,00
1	722172436	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 63 x 10,5 mm, PN 20	m	6,00000	1 328,00	7 968,00
2	722172434	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 40 x 6,7 mm, PN 20	m	4,00000	920,00	3 680,00
3	722175116	Připojovací materiál	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				114 956,00
4	159203	Ohřívač vody COSMO CZ(CCE) 1000, 110kW, 982l, stacionární nepřímý ohřev, vč. izolace, bílý (C)	ks	1,00000	84 401,00	84 401,00
5	228491	Příruba redukční 225/210	ks	1,00000	3 671,00	3 671,00
6	496830	Příruba topná TPK 210-12, 6,6kW 3x230V s keramickými topnými tělesy	ks	1,00000	8 847,00	8 847,00
7	725539108	Montáž zásobníku elektrického akumulčního do 1200 l	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
8	725530827	Demontáž, zásobník elektrický akumulční do 1200 l	soubor	1,00000	1 787,00	1 787,00
9	725930801	El. připojení na regulaci kotelny	soubor	1,00000	9 750,00	9 750,00
Díl: 734		Armatury				12 548,00
10	734265317	Šroubení topenářské, přímé, GIACOMINI R18 DN 50	kus	4,00000	1 739,00	6 956,00
11	734265315	Šroubení topenářské, přímé, GIACOMINI R18 DN 32	kus	2,00000	820,00	1 640,00
12	734233116	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit IVAR PERFECTA DN 50	kus	1,00000	1 728,00	1 728,00
13	734233114	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit IVAR PERFECTA DN 32	kus	2,00000	784,00	1 568,00
14	734253117	Ventil pojistný, vnitřní-vnitřní závit, FF x 6,0 bar IVAR.PV 1234 DN 20	kus	1,00000	656,00	656,00

Položkový rozpočet

S:	25	Město Bystřice pod Hostýnem
O:	01	Kotelna 1. stupně ZŠ T.G. Masaryka
R:	2	Výměna změkčovací stanice a dopouštění vody topného systému.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 724		Strojní vybavení				74 368,00
1	724319119	Demontáž a montáž změkčovací stanice	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	116755	Stanice RZF K2 M změkčovací automatická kabinetová	ks	1,00000	28 645,00	28 645,00
3	317732	Uvedení do provozu změkčovací stanice	-	1,00000	4 500,00	4 500,00
4	669679	Zařízení doplňovací kompaktní Fillcontrol Smart	ks	1,00000	27 810,00	27 810,00
5	199192	Sada na měření celkové tvrdosti GH	ks	1,00000	742,00	742,00
6	317732	Případné UDP Fillcontrol Plus	-	1,00000	5 000,00	5 000,00
7	671354	Držák nástěnný Fillsett / Fillcontrol	ks	1,00000	1 303,00	1 303,00
8	684803	Ventil redukční, Fillset / Fillcontrol	ks	1,00000	1 368,00	1 368,00