

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	65-26	Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL01	Rozvody SLP	
Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 76861 Bystřice pod Hostýnem		IČO: 00287113 DIČ: CZ00287113
Zhotovitel:	Slováček s.r.o. Tovární 725 76901 Holešov		IČO: 05759889 DIČ: CZ05759889
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 499 815,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			499 815,28
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		499 815,28 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			499 815,28 CZK
v <u>Holešově</u> dne <u>02.09.2026</u> <u>Bc. Patrik Buček, MSc.</u> Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 65-26 - Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL01 - Rozvody SLP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Rozvody SLP	HSV			499 815,28	100,0
Cena celkem					499 815,28	100,0

Položkový rozpočet

S:	65-26	Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Rozvody SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Rozvody SLP				499 815,28
1	460200.R	Výkop kabelové rýhy 350/300 mm, hornina 3 ruční/strojní výkop rýhy	m	640,00000	152,50	97 600,00
2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	33,60000	1 854,00	62 294,40
		0,35*0,15*640		33,60000		
3	451541110	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě frakce 0/22	m3	22,40000	1 360,00	30 464,00
		640*0,35*0,1		22,40000		
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	11,20000	771,00	8 635,20
		0,35*0,3*640		67,20000		
		-22,4		-22,40000		
		-33,6		-33,60000		
5	460490012R00	Fólie výstražná z PE, šířka do 330 mm	m	640,00000	19,20	12 288,00
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,72800	2 070,00	3 576,96
		8*(0,6*0,6*0,6)		1,72800		
7	451541110	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě frakce 0/22	m3	0,43200	1 360,00	587,52
		8*(0,6*0,6*0,15)		0,43200		
8	283504.R	Komora kabelová 450 x 450 x 400 mm, vč. dna a víka (nosnost 12,5 tuny)	kus	8,00000	8 375,50	67 004,00
9	460841111	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl do 0,5 m pro běžné zatížení	kus	8,00000	1 100,00	8 800,00
10	460841141	Osazení víka z HDPE plochy do 1,0 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	8,00000	58,90	471,20
11	899623141R00	Obetonování potrubí, šachet nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	2,40000	4 270,00	10 248,00
		8*0,3		2,40000		
12	388996111R00	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 63, výkop	m	660,00000	115,00	75 900,00
13	742J15.R	Chráníčka optického kabelu z HDPE DN 40	m	660,00000	122,50	80 850,00
14	141.R	Podružný materiál	kpl	1,00000	5 850,40	5 850,40
15	151.R	Přesun a doprava materiálu	kpl	1,00000	3 284,90	3 284,90
16	00524102.R	Geodetické zaměření	Soubor	1,00000	28 750,30	28 750,30
17	00524100.R	Koordinace dílčí části stavby	soubor	1,00000	3 210,40	3 210,40
Celkem						499 815,28

Poznámky uchazeče k zadání