

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	65-26	Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3	
Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 76861 Bystřice pod Hostýnem	IČO: 00287113	DIČ: CZ00287113
Zhotovitel:	Slováček s.r.o. Tovární 725 76901 Holešov	IČO: 05759889	DIČ: CZ05759889
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			239 172,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			239 172,44
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		239 172,44 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			239 172,44 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101.2	II. ETAPA	0,00	71 023,68		71 023,68	30
MNP	II. ETAPA - Méněpráce	0,00	-71 361,49		-71 361,49	-30
VCP	II. ETAPA - Vícepráce	0,00	142 385,17		142 385,17	60
SO 101.3	III. ETAPA	0,00	168 148,76		168 148,76	70
MNP	III. ETAPA - Méněpráce	0,00	-204 790,70		-204 790,70	-86
VCP	III. ETAPA - Vícepráce	0,00	372 939,46		372 939,46	156
Celkem za stavbu					239 172,44	100

Popis stavby: 65-26 - Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3

Popis objektu: SO 101.2 - II. ETAPA

Popis rozpočtu: MNP - II. ETAPA - Méněpráce

Popis rozpočtu: VCP - II. ETAPA - Vícepráce

Popis objektu: SO 101.3 - III. ETAPA

Popis rozpočtu: MNP - III. ETAPA - Méněpráce

Popis rozpočtu: VCP - III. ETAPA - Vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-43 210,48	-18,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 086,25	4,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			83 192,00	34,8
5	Komunikace	HSV			-62 101,71	-26,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 314,73	-0,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			251 521,11	105,2
Cena celkem					239 172,44	100,0

Položkový rozpočet

S:	65-26	Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3
O:	SO 101.2	II. ETAPA
R:	MNP	II. ETAPA - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-19 223,13
1	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	-6,60000	95,84	-632,54
2	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-6,60000	67,72	-446,95
3	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-6,60000	142,86	-942,88
4	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-99,00000	8,28	-819,72
5	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	-6,60000	95,84	-632,54
6	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-13,20000	280,00	-3 696,00
7	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	-13,00000	785,50	-10 211,50
8	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	-2,00000	920,50	-1 841,00
Díl: 5		Komunikace				-50 823,63
9	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	-33,00000	349,20	-11 523,60
10	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	-33,00000	247,10	-8 154,30
11	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-33,00000	16,80	-554,40
12	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-33,00000	457,80	-15 107,40
13	577145152	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-33,00000	460,50	-15 196,50
14	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	-33,00000	8,71	-287,43
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 314,73
15	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-4,95000	45,50	-225,23
16	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	-4,95000	220,10	-1 089,50
Celkem						-71 361,49

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	65-26	Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3
O:	SO 101.2	II. ETAPA
R:	VCP	II. ETAPA - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				14 529,28
1	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	3,15000	771,00	2 428,65
		Výkop pro palisády : 14*0,5*0,8		5,60000		
		Beton : -14*0,5*0,35		-2,45000		
2	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech se ztuhnutím, ručně	m2	7,00000	85,40	597,80
		Palisády, dno výkopu : 14*0,5		7,00000		
3	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	4,84500	95,84	464,34
4	13220111R	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 3, do 100 m3, STROJNĚ, ruční začistění	m3	5,60000	680,70	3 811,92
		Výkop pro palisády : 14*0,5*0,8		5,60000		
5	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,29500	67,72	494,02
		4,845		4,84500		
		Palisády : 2,45		2,45000		
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,29500	142,86	1 042,16
		4,845		4,84500		
		Palisády : 2,45		2,45000		
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	109,42500	8,28	906,04
		72,675		72,67500		
		Palisády : 2,45*15		36,75000		
8	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	7,29500	95,84	699,15
		4,845		4,84500		
		Palisády : 2,45		2,45000		
9	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,59000	280,00	4 085,20
		9,69		9,69000		
		Palisády : 2,45*2		4,90000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 086,25
10	274321411R00	Základové pasy ze železobetonu C 25/30	m3	2,45000	4 525,00	11 086,25
		Základ pod palisády : 14*0,5*0,35		2,45000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				83 192,00
11	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 110 mm, dl. 900 mm	m	14,00000	1 668,00	23 352,00
12	99822R	Doprava a přesun betonových hmot	kpl	1,00000	28 900,00	28 900,00
13	59228450R	Palisáda betonová PRESBETON PASO kruhová 97 x 120 x 800 mm, přírodní	kus	140,00000	221,00	30 940,00
Díl: 5		Komunikace				7 981,33
14	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	32,30000	247,10	7 981,33
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				25 596,31
15	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	20,81000	63,75	1 326,64

Položkový rozpočet

S:	65-26	Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3
O:	SO 101.2	II. ETAPA
R:	VCP	II. ETAPA - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	312,15000	6,85	2 138,23
17	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	20,81000	228,90	4 763,41
18	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,81000	84,60	1 760,53
19	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	20,81000	750,00	15 607,50

Celkem						142 385,17
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	65-26	Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3
O:	SO 101.3	III. ETAPA
R:	MNP	III. ETAPA - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-98 867,86
1	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	-91,00000	95,84	-8 721,44
2	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-91,00000	67,72	-6 162,52
3	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-91,00000	142,86	-13 000,26
4	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 365,00000	8,28	-11 302,20
5	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	-91,00000	95,84	-8 721,44
6	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-182,00000	280,00	-50 960,00
Díl: 5		Komunikace				-105 922,84
7	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	-303,33000	349,20	-105 922,84
Celkem						-204 790,70

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	65-26	Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3
O:	SO 101.3	III. ETAPA
R:	VCP	III. ETAPA - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				60 351,23
1	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměr kmene do 700 mm, do 5000 m	kus	3,00000	1 291,00	3 873,00
2	162301923R00	Příplatek za každých dalších 5000 m, pařezy, průměr kmene do 700 mm	kus	6,00000	173,50	1 041,00
3	11220111R	Odstranění pařezů o průměru do 700 mm	kus	3,00000	4 761,40	14 284,20
4	11221R	Uložení a likvidace pařezu	ks	3,00000	1 997,20	5 991,60
5	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	139,28000	38,42	5 351,14
6	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	27,43800	95,84	2 629,66
7	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,43800	67,72	1 858,10
8	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,43800	142,86	3 919,79
9	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	411,57000	8,28	3 407,80
10	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	27,43800	95,84	2 629,66
11	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	54,87600	280,00	15 365,28
Díl: 5		Komunikace				86 663,43
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm, lože z kameniva drceného tl. 40 mm	m2	28,00000	432,00	12 096,00
		7*4		28,00000		
13	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 12/15	m	14,00000	441,00	6 174,00
14	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	182,92000	247,10	45 199,53
15	99822R	Doprava a přesun betonových hmot	kpl	1,00000	2 350,00	2 350,00
16	592174834R	Obrubník chodníkový betonový PRESBETON ABO rozměr 100 x 250 mm, přírodní	m	15,40000	215,50	3 318,70
		2*7*1,1		15,40000		
17	592451170R	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I skladebná 200 x 100 x 80 mm, přírodní	m2	30,80000	569,00	17 525,20
		chodník minigolf : 7*4*1,1		30,80000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				225 924,80
18	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	16,76000	63,75	1 068,45
19	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	251,40000	6,85	1 722,09
20	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	16,76000	228,90	3 836,36
21	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,76000	84,60	1 417,90
22	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	16,76000	13 000,00	217 880,00

Položkový rozpočet

S:	65-26	Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3
O:	SO 101.3	III. ETAPA
R:	VCP	III. ETAPA - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						372 939,46

Poznámky uchazeče k zadání