

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	65-26	Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL02	Rozvody VO	
Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 76861 Bystřice pod Hostýnem		IČO: 00287113 DIČ: CZ00287113
Zhotovitel:	Slováček s.r.o. Tovární 725 76901 Holešov		IČO: 05759889 DIČ: CZ05759889
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			22 767,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 767,42
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		22 767,42 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			22 767,42 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 65-26 - Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL02 - Rozvody VO

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Rozvody VO	HSV			22 767,42	100,0
Cena celkem					22 767,42	100,0

Položkový rozpočet

S:	65-26	Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL02	Rozvody VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Rozvody VO				22 767,42
1	460200.R	Výkop kabelové rýhy 350/300 mm, hornina 3 ruční/strojní výkop rýhy	m	36,00000	152,50	5 490,00
2	451541110	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě frakce 0/22	m3	2,90000	1 360,00	3 944,00
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	8,82000	771,00	6 800,22
4	460490012R00	Fólie výstražná z PE, šířka do 330 mm	m	36,00000	19,20	691,20
5	451541110	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě frakce 0/22	m3	0,10000	1 360,00	136,00
6	388996141R00	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 110, výkop	m	36,00000	158,50	5 706,00

Celkem						22 767,42
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání