

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČO: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

ID DS: hk9bq2f

(dále také jen objednatel)

a

Cash trade s.r.o.

se sídlem Štefánikova 1365/9, 784 01 Litovel

IČO: 06390358

DIČ: CZ06390358

zastoupená: Kristýnou Stehlík Czanadi, jednatelkou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 71776

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 5741658339/0800

ID DS: 7659i4

(dále také jen zhotovitel),

tuto

SMLOUVU O DÍLO

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Revitalizace ulice Olomoucká**“, zadávanou objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Předmětem této smlouvy je provedení revitalizace ulice Olomoucká (dále jen dílo). Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Revitalizace ul. Olomoucká“ zpracovanou Ing. Lindou Smítalovou – Atelis v červnu 2025. Dále je předmět díla vymezen požadavky zadávací dokumentace, podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků, a také podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech a technických normách. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr. Stavba bude realizovaná po etapách, které jsou definovány v projektové dokumentaci. Důvodem etapizace stavby je zajištění přístupu zásobování k sousedním nemovitostem.
3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména:
- a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
 - b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci.
 - c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
 - d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla.
 - e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
 - f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - g. Ekologicky šetrná likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
 - h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
 - i. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
 - j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
 - k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou dotčených komunikací či škod na nich.
 - l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
 - m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
 - n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
 - o. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby a případně výrobní projektové dokumentace stavby objednateli, a to v počtu 1 paré tištěného vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
 - p. Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby, které bude

ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě. Současně bude vyhotoven geometrický plán stavby ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem 2x v tištěné podobě.

i. Zaměření technické infrastruktury (TI)

Pro zaměření technické infrastruktury se požaduje dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění.

Zaměření bude zpracováno v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM, případně ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP, včetně použitého datového modelu.

Údaje o objektech technické infrastruktury budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou rovněž objekty nad rámec DTM (extenze).

Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů ve formátu TXT nebo CSV a technická zpráva ve formátu PDF se zákresem situace a s doprovodnými informacemi, zejména: název zakázky nebo popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, údaj o ověření oprávněným zeměměřičským inženýrem včetně čísla autorizace a datum ověření.

ii. Zaměření základní prostorové situace (ZPS)

Pro zaměření základní prostorové situace se požaduje vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahujícího geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v rámci ZPS, a to v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v platném znění.

Geodetický podklad bude vyhotoven v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou rovněž objekty nad rámec DTM (extenze).

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Geodetický podklad bude vložen do DTM prostřednictvím portálu DMVS a současně předán objednateli spolu s protokolem o přijetí aktualizací podkladu v DTM.

- q. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření a záboru veřejného prostranství (např. povolení zvláštního užívání komunikací, povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu) včetně zaplacení poplatku za tento zábor veřejného prostranství a ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství podle aktuálně platné a účinné obecně závazné vyhlášky města Zábřeh o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, případně splnění dalších podmínek podle této vyhlášky.

- r. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- s. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.
- t. Předložení vzorků dodávaných materiálů, a to i fyzicky, na žádost objednatele.
- u. **Zajištění informovanosti vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a objektů písemně o začátku a průběhu stavby s uvedením kontaktů na zhotovitele, případně na objednatele, a to minimálně 7 kalendářních dnů před realizací stavby.**
- v. **Zajištění bezpečného přístupu osob ke všem nemovitostem v okolí staveniště v průběhu provádění stavby.**

Veškeré náklady spojené s body a až v tohoto článku nese zhotovitel a jsou součástí celkové ceny díla.

- 4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
- 5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.
- 6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebíraná při provádění díla si musí zhotovitel zajistit na své náklady. V tomto případě zhotovitel také zabezpečí na své náklady odběrná místa a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor objednatele.
- 7. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
- 8. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba může být spolufinancovaná dotačními prostředky. V případě, že tato skutečnost nastane, se zhotovitel zavazuje poskytnout potřebnou součinnost k dodržení podmínek a termínů příslušného dotačního programu.
- 9. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedených specifikací dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

III. Osoby oprávněné k jednání

- 1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci obou smluvních stran. Jakékoli právní jednání činěné v souvislosti s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele.

Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.

2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních stran:

Za objednatele: **Ing. Dalibor Bartoň**, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bc. Jana Provazníková, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
pověřená osoba – technický dozor stavebníka
pověřená osoba – koordinátor BOZP

Za zhotovitele: **Kristýna Stehlík Czanadi**, tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvními stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně nebo elektronicky, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízeny, nebo poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu díla podle této smlouvy jsou pozemky parc. č. 3079/4, 3143/25, 3143/35, 3146/1, 3146/6, 3146/11, 3147/1, 5455/1, 5455/8, 5455/10, 5493/4 a 5493/14 v katastrálním území Zábřeh na Moravě.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat v prostoru, kde se budou pohybovat osoby. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku či okolních objektech.
3. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **150 kalendářních dní** ode dne předání staveniště (místa plnění) objednatelem.
2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. XVI odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě.
3. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací nebo parametry technologických předpisů pro provádění stavebních prací dle platných norem ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku. O důvodech přerušení nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušit nebo zastavit provádění díla podle tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele.
4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
5. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli do **30.09.2026**. O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
8. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.
9. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných dopravních opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. Součástí této dokumentace musí být rovněž návrh na objízdné trasy, pokud je to nutné.

10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí staveniště aktuální detailní harmonogram provádění díla (dále jen harmonogram), jenž respektuje požadavky objednatele. Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce objednatele oprávněného jednat ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se tímto harmonogramem řídit. V případě, že nebude předložen aktuální harmonogram při předání staveniště objednatelem, bude postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. j) této smlouvy.
11. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště, končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště a bude zpracován v podrobnostech týdenního harmonogramu.
12. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich musí být uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
13. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy do tří (3) pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. Aktualizace harmonogramu podléhá schválení objednatelem, tj. jeho zástupcem ve věcech technických. Pokud nebude aktualizovaný harmonogram objednatelem schválen, považuje se aktualizovaný harmonogram za neplatný a zhotovitel musí dodržovat původní schválený harmonogram.
14. V mezidobí od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště se zhotovitel zavazuje vyřídít veškerá povolení, uzavírky a dočasné dopravní značení.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **10 481 046,49 Kč**
(slovy: deset milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc čtyřicet šest korun českých a čtyřicet devět haléřů) bez DPH.
2. K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu.
3. Město Zábřeh jako příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby dodavatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.
5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná

po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení apod. spotřebované v době realizace díla, náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.

6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo dohodnou elektronickou formou a podepíší dodatek ke smlouvě o dílo elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, a nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat, a jejich provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele v zadávacím řízení „Revitalizace ulice Olomoucká“ v Kč bez DPH a ceny 13.676.854,75 Kč bez DPH stanovené v zadávacím řízení jako předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

- b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
- c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel předem odsouhlasí.

11. Méněpráce budou oceněny takto:

- a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
- b. vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.

12. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě s datem zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který bude fakturováno. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu je zhotovitel povinen včas sdělit objednateli. Toto sdělení musí být originální, musí být podepsáno zhotovitelem a doručeno objednateli datovou zprávou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdělením podaným datovou zprávou o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.

14. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, do jeho datové schránky hk9bq2f, případně na e-mail posta@muzabreh.cz. Fakturace bude probíhat měsíčně.

15. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

16. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

17. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění, a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
18. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Objednatel si výslovně vymíňuje, že **činnost stavbyvedoucího a jeho zástupce bude prováděna zaměstnanci zhotovitele**. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatel informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.
2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost žádných osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu, technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplnění zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací díla, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.
8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu dvou (2) hodin v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. **Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru dopravní stavby.** Stavbyvedoucí (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) bude vystupovat v technických a stavebních záležitostech při realizaci díla dle této smlouvy, a to zejména při zhotovování díla, kontrolních dnech, jednáních s objednatelem či technickým dozorem stavebníka, apod.

Stavbyvedoucí:

Tel. číslo:

E-mail:

Číslo autorizace:

Zástupce stavbyvedoucího:

Tel. číslo:

E-mail:

9. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedeni v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, stavbyvedoucí disponuje autorizací odpovídající povaze díla, a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž.

11. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí.

VIII. Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 500.000,00 Kč (slovy: Pět set tisíc korun českých). Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po provedení díla. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajících zejména z ust. čl. IX a XI této smlouvy.
2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být každoročně před jejím uplynutím prodlužována.
3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy musí vyplývat bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný nárok. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částku 250.000,00 Kč (slovy: Dvě stě padesát tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. 188491576/0300. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele poskytnout objednateli bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy.
5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby.
6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po provedení díla podle této smlouvy, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí dvanácti (12) měsíců ze záruční doby, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu, neboť záruční doba je sjednána na šedesát (60) měsíců. Takto sníženou bankovní záruku (tj. originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději v den následujícím po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka.

7. Bankovní záruka může být nahrazena složením peněžní částky (dále jen jistota) na účet objednatele č. 194699779/0300. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. V případě, že se zhotovitel rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom písemně předem informovat objednatele.
8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak neučiní ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení objednatelem, že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti doplnit bankovní záruku nebo jistotu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli
 - b. popis díla, které je předmětem předání
 - c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba
 - e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také:
 - a. soupis zjištěných vad
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI odst. 1 písm. b) této smlouvy. Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla došlo před termínem uvedeným v čl. V odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy.
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci **(minimálně 100 ks digitálních fotografií)** provádění díla, která bude obsahovat také fotodokumentaci stavu před a po realizaci díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
12. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem bez vad je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného stavu předat objednateli.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá **60 měsíců**.
4. V případě, že bylo dílo předáno a převzato podle článku IX odst. 9 této smlouvy, prodlužuje se záruční doba díla o dobu odstraňování vad či vady.

5. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění elektronicky datovou zprávou (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
6. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu nebo brání-li vada běžnému užívání nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady vlastním nákladem nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li objednatel v reklamaci stanoveno jinak, nebo s objednatel dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady včas nebo řádně, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatel.
8. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
 - a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do pěti (5) pracovních dnů od předání staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínu uvedeném v protokolu o předání díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad nebo nedodělku uvedených v protokolu.
 - d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, v souladu v čl. X odst. 6 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty

0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- e. V případě, že bude zjištěno nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení.
- f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX odst. 12 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
- g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty uvedené v článku XIV odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla a také pro získání kolaudačního rozhodnutí, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý nedodaný doklad a každý započatý den prodlení.
- h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na díle (stavbě) nepřítomen v rozporu s článkem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na díle (stavbě).
- i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý nedodržení pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- j. V případě porušení povinnosti dle článku V odst. 10 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele předložit ke dni předání staveniště objednatelům detailní harmonogram provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- k. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu s parametry stanovenými v čl. XVI odst. 4 této smlouvy.
- l. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelům, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých)

za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI odst. 5 této smlouvy.

- m. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána technická kvalifikace v rámci příslušného zadávacího řízení (tj. osoby stavbyvedoucího uvedeného v čl. VII odst. 8 této smlouvy nebo změněného podle čl. VII odst. 9 této smlouvy a osoby zástupce stavbyvedoucího uvedeného v čl. VII odst. 8 této smlouvy nebo změněného podle čl. VII odst. 9 této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý takový případ porušení a každou osobu, a to i opakovaně.
 - n. V případě, že zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost k dodržení podmínek a termínů příslušného dotačního programu, ze kterého je dílo spolufinancováno, a objednateli tímto jednáním zhotovitele vznikne škoda, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši vzniklé škody.
- 2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
 - 3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 - 4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši smluvní pokuty.
 - 5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

- 1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
- 2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto o zhotovitelově úpadku.
- 3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
- 4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,

- b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
- c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
- d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti (5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby,
- e. objednatel vyčíslí náklady, které mu vzniknou z potřeby realizovat nové zadávací řízení na jiného zhotovitele díla podle této smlouvy. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby dílo dokončoval stávající zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od podpisu smlouvy s novým zhotovitelem.

5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

XIV. Kontrola prováděného díla

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odhalit, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odhalit, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět (5) kalendářních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který oproti podpisu předá všem zúčastněným.
6. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
 - c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČO zhotovitele, název, sídlo a IČO objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
 - d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
 - e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - i. oprávnění zástupci objednatele
 - ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
 - iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven

- iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - v. osoba pověřená výkonem koordinace BOZP
 - vi. zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
 - j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.
- b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

8. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního dne.

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele,

týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, zejména:
 - i. dokumentaci skutečného provedení stavby v jednom (1) tištěném paré a v 1 digitálním vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf od autora projektu včetně jeho souhlasu s provedením stavby,
 - ii. geodetické zaměření stavby a geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem ve struktuře a formátech uvedených v čl. II odst. 3 písm. p této smlouvy,
 - iii. prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
 - iv. osvědčení o vlastnostech použitých materiálů,
 - v. návody k použitým výrobkům,
 - vi. povinné revize,
 - vii. zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtažné zkoušky,
 - viii. originál stavebního deníku,
 - ix. předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání,
 - x. kompletní fotodokumentaci ke stavbě,
 - xi. prohlášení o likvidaci odpadů.

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD.

- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.

- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.
- j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány.
- k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k narušování pořádku a čistoty na staveništi či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. Činnost zhotovitele na staveništi a provádění prací nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví žádných osob pohybujících se na stavbou dotčených komunikacích a pozemcích.
- l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje stavební materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen odstraněný využitelný materiál). V případě pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle věty první a druhé tohoto odstavce naložit jako s odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech technických.

Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu.

- o. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- p. **Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel vlastníkům a uživatelům stavbou dotčených sousedních nemovitostí a objektů písemně minimálně 7 kalendářních dní předem. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků a uživatelů nemovitostí a objektů dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky a uživatele dotčených nemovitostí a objektů v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem) o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem tato omezení řešit.**

10. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.
- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je objednatel povinen co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

11. Kolaudace

- a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení kolaudačního souhlasu.

- b. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 234 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nepřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá být jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními údaji a se zvláštní kategorií údajů, které podléhají ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto článku smlouvy zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky je sjednána na částku min. 10.000.000 Kč (slovy: Deset milionů korun českých).
5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik musí pokrývat škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Musí se vztahovat na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě elektronického dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná či elektronická, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 75. schůzi dne 11. 8.2026 pod číslem usnesení 26/RM/75/ORÚP/8005.
10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Litovli

V Zábřeze

14.09.2026

.....
Kristýna Stehlík Czanadi
jednatelka
Cash trade s.r.o.

14.09.2026

.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta
město Zábřeh

ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1199	6025	2212	6121

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025006-1
Stavba: Revitalizace ul. Olomoucká

KSO:
Místo: Zábřeh

CC-CZ:
Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel:
Město Zábřeh

IČ: 00303640
DIČ: CZ 00303640

Uchazeč:
Cash trade s.r.o. , Štefánikova 1365/9, 784 01 Litovel

IČ: 06390358
DIČ: CZ06390358

Projektant:
Ing. Linda Smítalová – Atelis

IČ: 74276361
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 481 046,49
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 10 481 046,49	Výše daně 2 201 019,76
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 682 066,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025006-1		
Stavba:	Revitalizace ul. Olomoucká		
Místo:	Zábřeh	Datum:	4. 5. 2026
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	ing. Linda Šmitalová – Atelis
Uchazeč:	Cash trade s.r.o. , Štefánikova 1365/9, 784 01 Litovel	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 481 046,49	12 682 066,25
1	SO 101 Zpevněné dopravní plochy	9 239 758,05	11 180 107,24
2	SO 401 Veřejné osvětlení	961 288,44	1 163 159,01
5	Vedlejší a ostatní náklady	280 000,00	338 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ul. Olomoucká

Objekt:

1 - SO 101 Zpevněné dopravní plochy

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Město Zábřeh

Uchazeč:

Cash trade s.r.o. , Štefánikova 1365/9, 784 01 Litovel

Projektant:

Ing. Linda Smítalová – Atelis

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2026

IČ:

00303640

DIČ:

CZ 00303640

IČ:

06390358

DIČ:

CZ06390358

IČ:

74276361

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	9 239 758,05
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 239 758,05	21,00%	1 940 349,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 180 107,24
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Revitalizace ul. Olomoucká					
Objekt:		1 - SO 101 Zpevněné dopravní plochy					
Místo:		Zábřeh			Datum:		4. 5. 2026
Zadavatel:		Město Zábřeh			Projektant:		Ing. Linda Smítalová – Atelis
Uchazeč:		Cash trade s.r.o. , Štefánikova 1365/9, 784 01 Litovel			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 239 758,05

DHSVPráce a dodávky HSV

9 238 234,03

D1Zemní práce

3 174 418,46

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 849,000	72,72	134 459,28	CS ÚRS 2026 01
PP			Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111301111					
VV			"Sejmutí travního drnu tl. 10 cm "					
VV			"dle přílohy B.P6"					
VV			250,0+1191,0+408,0		1 849,000			
VV			Součet		1 849,000			
2	K	111306142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	193,000	19,52	3 767,36	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111306142					
VV			"G.2 Demolice"					
VV			"narovnání na palety"					
VV			"Odstranění bet. dlažby 30x30 cm" 193,0		193,000			
3	K	111306144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	240,500	25,12	6 041,36	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111306144					
VV			"G.2 Demolice"					
VV			"narovnání na palety"					
VV			"Odstranění bet. zámkové dlažby 10x20 cm" 234,0		234,000			
VV			"Předláždění stávající betonové dlažby" 6,50		6,500			
VV			Součet		240,500			
4	K	111306161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	10,000	85,60	856,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111306161					
VV			"G.2 Demolice"					
VV			"Odstranění žulových kostek 10/10/10" 10,0		10,000			
5	K	111307112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	2,000	187,20	374,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111307112					
VV			"G.2 Demolice"					
VV			"Odstranění kačírku tl. 15 cm"					
VV			2,0		2,000			
6	K	111315451	Frézování živичného krytu tl do 30 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	530,000	58,40	30 952,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111315451					
VV			"G.2 Demolice"					
VV			"Frézování asfaltu tl. 30 mm (km 0,162 - KÚ) - ZAS-T3"					
VV			530,0		530,000			
7	K	111315452	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	530,000	65,10	34 503,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111315452					
VV			"G.2 Demolice"					
VV			"Frézování asfaltu tl. 35 mm (km 0,162 - KÚ) - ZAS-T2"					
VV			530,0		530,000			
8	K	111315453	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	490,000	70,60	34 594,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154543					
	VV		"G.2 Demolice"					
	VV		"Frézování asfaltu tl. 50 mm - ZAS-T1, ZAS-T2" 181,0		181,000			
	VV		"Frézování asfaltu tl. 50 mm (km 0,162 - KÚ) - ZAS-T1" 309,0		309,000			
	VV		Součet		490,000			
9	K	113154548	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	2 080,000	89,64	186 451,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154548					
	VV		"G.2 Demolice"					
	VV		"Frézování asfaltu tl. 140 mm (km 0,000 - 0,043) - ZAS-T1" 173,0		173,000			
	VV		"Frézování asfaltu tl. 320 mm (km 0,000 - 0,043) - ZAS-T1" 84,0		84,000			
	VV		"Frézování asfaltu tl. 120 mmm (0,043 - 0,162) - ZAS-T1, ZAS-T2" 755,0		755,000			
	VV		"Frézování asfaltu tl. 150 mmm (0,043 - 0,162) - ZAS-T1, ZAS-T2" 376,0		376,000			
	VV		"Odstranění PM tl. 15 cm" 692,0		692,000			
	VV		Součet		2 080,000			
10	K	113154590	Příplatek k frézování živичného krytu za každých dalších 10 mm	m2	9 390,000	6,53	61 316,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek Příplatek za každých dalších 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154590					
	VV		"G.2 Demolice"					
	VV		"Frézování asfaltu tl. 140 mm (km 0,000 - 0,043) - ZAS-T1" 173,0*4		692,000			
	VV		"Frézování asfaltu tl. 320 mm (km 0,000 - 0,043) - ZAS-T1" 84,0*22		1 848,000			
	VV		"Frézování asfaltu tl. 120 mmm (0,043 - 0,162) - ZAS-T1, ZAS-T2" 755,0*2		1 510,000			
	VV		"Frézování asfaltu tl. 150 mmm (0,043 - 0,162) - ZAS-T1, ZAS-T2" 376,0*5		1 880,000			
	VV		"Odstranění PM tl. 15 cm" 692,0*5		3 460,000			
	VV		Součet		9 390,000			
11	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	33,000	52,56	1 734,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201111					
	VV		"G.2 Demolice"					
	VV		"Odstranění betonové silniční přídlažby" 33,0		33,000			
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	771,000	104,00	80 184,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
	VV		"G.2 Demolice"					
	VV		"Odstranění betonového silničního obrubníku" 365,0		365,000			
	VV		"Odstranění kamenného silničního obrubníku" 14,0		14,000			
	VV		"Odstranění betonového chodníkového obrubníku" 392,0		392,000			
	VV		Součet		771,000			
13	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	268,000	84,00	22 512,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113203111					
	VV		"G.2 Demolice"					
	VV		"Odstranění dvojřádku žulových kostek 10/10/10" 80,0*2		160,000			
	VV		"Odstranění řádku žulových kostek 10/10/10" 108,0		108,000			
	VV		Součet		268,000			
14	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 328,700	88,00	116 925,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252206					
	VV		"dle přílohy B.P6"					
	VV		"výkop strojní"					
	VV		150,0+199,0+400,0+0,20*63,0-104,0		657,600			
	VV		"výkop pro sanaci zemní pláň"					
	VV		0,50*(242,50+4,0)+0,30*(25,0+534,0+525,0+15,0)		452,950			
	VV		"Výkop u výjezdu z MOL pro založení trávníku"					
	VV		0,50*98,50		49,250			
	VV		"Výkop pro drenáž"					
	VV		0,20*dren		33,300			
	VV		"výkop pro hloubkovou sanaci zemní pláň"					
	VV		0,30*452,0		135,600			
	VV	odk	Součet		1 328,700			
15	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	682,600	448,80	306 350,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/129001101					
	VV		"podíl výkopu 50%"					
	VV		odk*0,50		664,350			
	VV		hr*0,50		9,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vr2*0,50		5,500			
	VV		vš*0,50		3,000			
	VV		Součet		682,600			
16	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,500	697,60	13 603,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251251					
	VV		"Výkop pro vsakovací pera"					
	VV	hr	19,50		19,500			
17	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,000	1 248,00	13 728,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132254101					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Výkop pro přípojky" 0,550*1,0*po		11,000			
	VV	vr2	Součet		11,000			
18	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	6,000	1 112,00	6 672,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133251101					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 1,0*vp		5,000			
	VV		"výkop pro šachtu" 1,0		1,000			
	VV	vš	Součet		6,000			
19	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	40,000	130,40	5 216,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101101					
	VV		20,0*1,0*2		40,000			
20	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	40,000	79,68	3 187,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101111					
21	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	342,550	86,40	29 596,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351104					
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"zásyp zeminou" zz		171,275			
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"zásyp zeminou" zz		171,275			
	VV		Součet		342,550			
22	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	1 849,000	59,36	109 756,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162702111					
	VV		"viz pol. 111301111" drn		1 849,000			
23	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	25 886,000	1,50	38 829,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162702119					
	VV		"viz pol. 162702111"					
	VV		dm*(20-6)		25 886,000			
24	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 193,925	268,80	320 927,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206" odk		1 328,700			
	VV		"výkopy - viz pol. 132251251" hr		19,500			
	VV		"výkopy - viz pol. 132254101" vr2		11,000			
	VV		"výkopy - viz pol. 133251101" vš		6,000			
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-171,275			
	VV	odv	Mezisoučet		1 193,925			
	VV		Součet		1 193,925			
25	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 939,250	20,32	242 605,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
	VV		"odvoz do 20 km					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*(20-10)		11 939,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	171,275	47,84	8 193,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111					
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"zásyp zeminou" zz		171,275			
27	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	2,000	177,60	355,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151112					
	VV		"dle přílohy B.P6"					
	VV		"Násyp z betonového recyklátu fr. 0-90"					
	VV		2,0		2,000			
28	M	589811-R1	recyklát betonový frakce 0/90	t	4,400	250,00	1 100,00	
	PP		recyklát betonový frakce 0/90					
	VV		"viz pol. 171151112"					
	VV		2,0*2,20		4,400			
29	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 052,653	310,40	637 143,49	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*1,90*(3/4)		1 701,343			
	VV		"sejmutý drn"					
	VV		"viz pol. 111301111" drn*0,10*1,90		351,310			
	VV		Součet		2 052,653			
30	K	171201231-R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	567,114	490,00	277 885,86	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
	VV		"viz pol. 162751117" odv*1,90*(1/4)		567,114			
31	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	171,275	19,04	3 261,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
	VV		"uložení na mezideponii"					
	VV		"zásyp zeminou" zz		171,275			
32	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	176,850	136,00	24 051,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	VV		"dle přílohy B.P6"					
	VV		"zásyp zeminou"					
	VV		(13,0+139,0+12,0)+0,10*31,50		167,150			
	VV		"Doplnění zeminy nad přípojky"					
	VV		0,550*0,50*(20,0-2,0-3,0)		4,125			
	VV	zz	Mezisoučet		171,275			
	VV		"Zásyp uličních vpustí ŠD fr. 0-8"					
	VV		0,70*(vp+1)		4,200			
	VV	zšd	Mezisoučet		4,200			
	VV		"Doplnění ŠD fr. 0-32 nad novou přípojkou od UV1, UV3 v komunikaci"					
	VV		0,550*0,50*(2,0+3,0)		1,375			
	VV		Součet		176,850			
33	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	8,610	698,40	6 013,22	CS ÚRS 2026 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
	VV		"viz pol. 174151101"					
	VV		zšd*2,05		8,610			
34	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	2,819	452,80	1 276,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		"viz pol. 174151101"					
	VV		1,375*2,05		2,819			
35	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	5,500	203,20	1 117,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Šterkopiskový obsyp fr. 0-8 mm pro přípojkou PVC DN 150"					
	VV		0,550*0,50*po		5,500			
	VV	ob	Součet		5,500			
36	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	11,275	368,00	4 149,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		šterkopisek frakce 0/8					
	VV		"viz pol. 175151101" ob*2,05		11,275			
37	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 604,000	27,28	43 757,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181152302 "dle přílohy B.P6" 205,0+608,0+728,0+63,0 1 604,000								
38	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 799,000	15,20	27 344,80	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV VV VV VV VV VV Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351113 "viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy" "tl. 100 mm" 899,0 Součet "příprava pro záhony keřů" 900,0 ohu Součet 899,000 899,000 900,000 899,000 1 799,000								
39	K	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	98,500	23,44	2 308,84	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV VV Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351115 "Zemina u výjezdu z MOL pro založení trávníku tl. 300 mm" 98,50 98,500								
40	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	356,065	856,00	304 791,64	CS ÚRS 2026 01
PP VV VV VV VV VV VV zemina pro terénní úpravy - ornice "viz pol. 181351113" ohu*0,10*1,70 900,0*0,10*1,70 "viz pol. 181351115" 98,50*0,30*1,70 Součet 152,830 153,000 50,235 356,065								
41	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	899,000	8,00	7 192,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV VV VV Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181451311 "viz pol. 181351113" ohu Součet 899,000 899,000								
42	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	22,475	82,40	1 851,94	CS ÚRS 2026 01
PP VV VV osivo směs travní parková "spotřeba 25 g / m2" ohu*0,025 22,475								
43	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	3 598,000	2,24	8 059,52	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV VV VV Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184853511 ohu*2 "příprava pro záhony keřů" 900,0*2 Součet 1 798,000 1 800,000 3 598,000								
44	K	184911151	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	54,32	380,24	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV VV VV Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911151 "viz 101.1 Technická zpráva" "Kačírek z lomového kamene tl. 15 cm, fr. 32/63" 7,0 7,000								
45	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	88,80	621,60	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV VV VV Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911161 "viz 101.1 Technická zpráva" "Kačírek z lomového kamene tl. 15 cm, fr. 32/63" 7,0 7,000								
46	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	2,153	513,60	1 105,78	CS ÚRS 2026 01
PP VV VV kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 "viz pol. 184911151 + 184911161" 7,0*0,15*2,05 2,153								
47	K	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,990	356,80	3 207,63	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV VV Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312 "10 l / m2" ohu*10/1000 8,990								
48	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,990	350,40	3 150,10	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121 ohu*10/1000 8,990								
49	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	44,950	21,28	956,54	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851129								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ohu*10/1000*5		44,950			
D 2			Zakládání				115 241,92	
50	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	31,475	1 216,00	38 273,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211531111					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm"		24,975			
	VV		0,150*dren					
	VV		"Vsakovací pero - drcené kamenivo fr. 32-63"					
	VV		0,50*(4,0*1,0)+0,50*(6,0*1,50)		6,500			
	VV		Součet		31,475			
51	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	13,000	936,00	12 168,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211571111					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Vsakovací pero - ŠP fr. 0-22"					
	VV		1,0*(4,0*1,0)+1,0*(6,0*1,50)		13,000			
52	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	409,500	42,88	17 559,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971121					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, CBR více než 3kN, 200 g / m2"		333,000			
	VV		2,0*dren					
	VV		"Filtrační geotextilie na obalení vsakovacího pera, tkáná, PP, CBR více než 3kN, 200 g / m2"					
	VV		2*(4*1+1*1,5+4*1,5)+4*1+2*(6*1,5+6*1,5+1,5*1,5)+6*1,5		76,500			
	VV		Součet		409,500			
53	M	6931103-R	filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 3 kN, 200 g / m2	m2	429,975	45,00	19 348,88	
	PP		filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 3 kN, 200 g / m2					
	VV		"viz pol. 211971121 + ztratiné 5%"					
	VV		2,0*1,05*dren		349,650			
	VV		76,50*1,05		80,325			
	VV		Součet		429,975			
54	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	3,330	1 096,00	3 649,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212572111					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm" 0,020*dren		3,330			
55	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	166,500	145,60	24 242,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212755216					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Drenáž - HDPE DN 150, SN8, děrovaná"					
	VV		166,50		166,500			
	VV dren		Součet		166,500			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				33 715,88	
56	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	23,500	429,60	10 095,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/339921131					
	VV		"viz I.Situace výměr obručníků"					
	VV		"Betonová palisáda 12/16,5/40"					
	VV		23,50		23,500			
57	M	592284-R1	palisáda tyčová hranatá betonová 125x160mm v 400mm přírodní	kus	143,848	57,83	8 318,73	
	PP		palisáda tyčová hranatá betonová 125x160mm v 400mm přírodní					
	VV		"viz pol. 339921131 + ztratiné 1%"					
	VV		(23,50/0,165)*1,01		143,848			
58	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	6,300	720,80	4 541,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/339921132					
	VV		"viz I.Situace výměr obručníků"					
	VV		"Betonová palisáda 12/16,5/60"					
	VV		6,30		6,300			
59	M	592284-R2	palisáda tyčová hranatá betonová 165x160mm v 600mm přírodní	kus	38,564	279,03	10 760,51	
	PP		palisáda tyčová hranatá betonová 165x160mm v 600mm přírodní					
	VV		"viz pol. 339921132 + ztratiné 1%"					
	VV		(6,30/0,165)*1,01		38,564			
D 4			Vodorovné konstrukce				9 796,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm	m2	4,500	567,20	2 552,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451312111					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch"					
	VV		"Okamenování z lomového kamene tl. 15 cm do bet. lože tl. 15 cm					
	VV		4,50		4,500			
61	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,100	1 120,00	1 232,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Štěrkopískový podsyp pod přípojku PVC DN 150 fr. 4-8"					
	VV		0,550*0,10*po		1,100			
	VV		Součet		1,100			
62	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	4,500	1 336,00	6 012,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/465513127					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch"					
	VV		"Okamenování z lomového kamene tl. 15 cm do bet. lože tl. 15 cm					
	VV		4,50		4,500			
D 5 Komunikace pozemní							3 559 509,22	
63	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	492,000	26,32	12 949,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564571111					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Sanace zemní pláň - bet. recyklát fr. 0-90 tl. 50 cm"					
	VV		(242,0+4,0)*2		492,000			
	VV		"odpočet sanace PM"					
	VV		-(692,0*0,150)/0,250		-415,200			
	VV	sa_rec	Mezisoučet		76,800			
	VV		"Sanace zemní pláň - vytěžený PM"					
	VV		(692,0*0,150)/0,250		415,200			
	VV		Součet		492,000			
64	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	1 551,000	31,12	48 267,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564581111					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Sanace zemní pláň - betonový recyklát fr. 0-90 v tl. 300 mm"					
	VV		25,0+534,0+525,0+15,0		1 099,000			
	VV		"Hloubková sanace zemní pláň - betonový recyklát fr. 0-90 v tl. 300 mm"					
	VV		452,0		452,000			
	VV	sa_rec_2	Mezisoučet		1 551,000			
	VV		Součet		1 551,000			
65	M	589811-R1	recyklát betonový frakce 0/90	t	1 065,900	250,00	266 475,00	
	PP		recyklát betonový frakce 0/90					
	VV		"viz pol. 564571111"					
	VV		sa_rec*0,250*2,20		42,240			
	VV		"viz pol. 564581111"					
	VV		sa_rec_2*0,30*2,20		1 023,660			
	VV		Součet		1 065,900			
66	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 539,500	177,60	273 415,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 2a - místní komunikace - asfaltobeton - plná konstrukce - ACO 11+" 186,50		186,500			
	VV		"Konstrukce 2b - místní komunikace - asfaltobeton - plná konstrukce - ACO 11+" 4,0		4,000			
	VV		"Konstrukce 4a - parkovací stání - bet. dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá, bez fazety" 11,50		11,500			
	VV		"Konstrukce 4a - parkovací stání - bet. distanční dlažba - 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá" 148,0		148,000			
	VV		"Konstrukce 4a - stezka - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8cm, šedá, bez fazety" 233,0		233,000			
	VV		"Konstrukce 4b - parkovací stání - bet. dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá, bez fazety" 21,0		21,000			
	VV		"Konstrukce 4b - parkovací stání - bet. distanční dlažba - 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá" 464,0		464,000			
	VV		"Konstrukce 4b - stezka - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8cm, šedá, bez fazety" 456,50		456,500			
	VV		"Konstrukce 4b - stezka - hmatná dlažba - 10x20 cm, tl. 8 cm, červená" 15,0		15,000			
	VV		Součet		1 539,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2	56,500	188,00	10 622,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851112					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 5a - zpevněná plocha nepojízdná - ŽK 10/10/10"		56,500			
68	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 469,675	232,00	340 964,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 2a - místní komunikace - asfaltobeton - plná konstrukce - ACO 11+" 186,50*1,30		242,450			
	VV		"Konstrukce 2b - místní komunikace - asfaltobeton - plná konstrukce - ACO 11+" 4,0		4,000			
	VV		"Konstrukce 3a - chodník - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, šedá, bez fazety" 87,50		87,500			
	VV		"Konstrukce 3a - chodník - hmatná dlažba - 10x20 cm, tl. 6 cm, červená" 6,50		6,500			
	VV		"Konstrukce 4b - parkovací stání - bet. dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá, bez fazety" 21,0*1,15		24,150			
	VV		"Konstrukce 4b - parkovací stání - bet. distanční dlažba - 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá" 464,0*1,15		533,600			
	VV		"Konstrukce 4b - stezka - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8cm, šedá, bez fazety" 456,50*1,15		524,975			
	VV		"Konstrukce 4b - stezka - hmatná dlažba - 10x20 cm, tl. 8 cm, červená" 15,0		15,000			
	VV		"Konstrukce 5b - žulová kostka 10/10/10" 25,0		25,000			
	VV		"Konstrukce 6 - dorovnání z živického recyklátu" 6,50		6,500			
	VV		Součet		1 469,675			
69	K	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	6,500	96,80	629,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564930412					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 6 - dorovnání z živického recyklátu" 6,50		6,500			
70	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,04 m3/m2	m2	416,500	53,28	22 191,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566201111					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Konstrukce 3b - chodník ve vjezdu - bet. dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá, bez fazety" 17,50		17,500			
	VV		"Konstrukce 3b - umělá vodící linie (podélné drážky), 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá" 6,50		6,500			
	VV		"Konstrukce 4a - parkovací stání - bet. dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá, bez fazety" 11,50		11,500			
	VV		"Konstrukce 4a - parkovací stání - bet. distanční dlažba - 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá" 148,0		148,000			
	VV		"Konstrukce 4a - stezka - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8cm, šedá, bez fazety" 233,0		233,000			
	VV		Součet		416,500			
71	K	567122109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 100 mm	m2	25,000	287,20	7 180,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122109					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Konstrukce 5b - žulová kostka 10/10/10" 25,0		25,000			
72	K	572141112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO tl přes 40 do 60 mm	m2	280,000	540,00	151 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO tl. přes 40 do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572141112					
	VV		"dle přílohy B.P6"					
	VV		"Doplnění asfaltu ACO 22+ (podbalení)"					
	VV		14,0/0,050		280,000			
73	K	573231109	Postřik živický spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	2 310,000	17,40	40 194,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231109					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Spojovací postřik PS-CP 0,30-0,60 kg / m2"					
	VV		"Konstrukce 1a - místní komunikace - asfaltobeton - obnova - ACO 11+" 795,0+795,0		1 590,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Konstrukce 1b - místní komunikace - asfaltobeton - obnova - ACO 11+" 169,50+169,50		339,000			
			VV "Konstrukce 1c - místní komunikace - asfaltobeton - obnova - ACO 11+" 190,50		190,500			
			VV "Konstrukce 2a - místní komunikace - asfaltobeton - plná konstrukce - ACO 11+" 186,50		186,500			
			VV "Konstrukce 2b - místní komunikace - asfaltobeton - plná konstrukce - ACO 11+" 4,0		4,000			
			VV Součet		2 310,000			
74	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 345,500	411,00	553 000,50	CS ÚRS 2026 01
		PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577144121					
		VV	"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
		VV	"Konstrukce 1a - místní komunikace - asfaltobeton - obnova - ACO 11+" 795,0		795,000			
		VV	"Konstrukce 1b - místní komunikace - asfaltobeton - obnova - ACO 11+" 169,50		169,500			
		VV	"Konstrukce 1c - místní komunikace - asfaltobeton - obnova - ACO 11+" 190,50		190,500			
		VV	"Konstrukce 2a - místní komunikace - asfaltobeton - plná konstrukce - ACO 11+" 186,50		186,500			
		VV	"Konstrukce 2b - místní komunikace - asfaltobeton - plná konstrukce - ACO 11+" 4,0		4,000			
		VV	Součet		1 345,500			
75	K	577166121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 + tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	981,500	517,00	507 435,50	CS ÚRS 2026 01
		PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 22 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577166121					
		VV	"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
		VV	"Konstrukce 1a - místní komunikace - asfaltobeton - obnova - ACO 11+" 795,0		795,000			
		VV	"Konstrukce 2a - místní komunikace - asfaltobeton - plná konstrukce - ACO 11+" 186,50		186,500			
		VV	Součet		981,500			
76	K	577186121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 + tl 90 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	173,500	664,00	115 204,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 22 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577186121					
		VV	"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
		VV	"Konstrukce 1b - místní komunikace - asfaltobeton - obnova - ACO 11+" 169,50		169,500			
		VV	"Konstrukce 2b - místní komunikace - asfaltobeton - plná konstrukce - ACO 11+" 4,0		4,000			
		VV	Součet		173,500			
77	K	584121-R1	Provizorní plocha ze silničních panelů - dodávka, montáž, demontáž, obratovost panelů, dovoz, odvoz, likvidace	m2	100,000	1 000,00	100 000,00	
		PP	Provizorní plocha ze silničních panelů - dodávka, montáž, demontáž, obratovost panelů, dovoz, odvoz, likvidace					
		VV	"pro mezideponii pen. makadamu"					
		VV	100,0		100,000			
78	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	56,500	638,40	36 069,60	CS ÚRS 2026 01
		PP	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591211111					
		VV	"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
		VV	"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
		VV	"Konstrukce 5a - zpevněná plocha nepojízdná - ŽK 10/10/10" 56,50		56,500			
79	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	25,000	749,60	18 740,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591241111					
		VV	"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
		VV	"ložní vrstva z polosuché bet. směsi MC10 tl. 50 mm"					
		VV	"zaspárování žulové kostky do poloviny výšky drti fr. 4-8 mm"					
		VV	"zahutnění konstrukce lištou"					
		VV	"Konstrukce 5b - žulová kostka 10/10/10" 25,0		25,000			
80	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	82,315	625,00	51 446,88	CS ÚRS 2026 01
		PP	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
		VV	"viz pol. 591211111 + ztrátné 1%"					
		VV	56,50*1,01		57,065			
		VV	"viz pol. 591241111 + ztrátné 1%"					
		VV	25,0*1,01		25,250			
		VV	Součet		82,315			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	94,000	318,40	29 929,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211111					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 3a - chodník - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, šedá, bez fazety" 87,50		87,500			
	VV		"Konstrukce 3a - chodník - hmatná dlažba - 10x20 cm, tl. 6 cm, červená" 6,50		6,500			
	VV		Součet		94,000			
82	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	90,125	263,46	23 744,33	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596211111 + ztratiné 3%"					
	VV		"šedá, bez fazety"					
	VV		87,50*1,03		90,125			
83	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	6,695	476,31	3 188,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211111 + ztratiné 3%"					
	VV		"červená"					
	VV		6,50*1,03		6,695			
84	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	767,500	317,60	243 758,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212213					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 3b - chodník ve vjezdu - bet. dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá, bez fazety" 17,50		17,500			
	VV		"Konstrukce 3b - umělá vodící linie (podélné drážky), 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá" 6,50		6,500			
	VV		"Konstrukce 4a - parkovací stání - bet. dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá, bez fazety" 11,50		11,500			
	VV		"Konstrukce 4a - stezka - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8cm, šedá, bez fazety" 233,0		233,000			
	VV		"Konstrukce 4b - parkovací stání - bet. dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá, bez fazety" 21,0		21,000			
	VV		"Konstrukce 4b - stezka - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8cm, šedá, bez fazety" 456,50-20,70		435,800			
	VV		"Konstrukce 4b - stezka - hmatná dlažba - 10x20 cm, tl. 8 cm, červená" 15,0		15,000			
	VV		"Betonová dlažba 10x20x8 cm, červená, bez fazety - bezpečnostní odstup" 1035,0*(0,10*0,20)		20,700			
	VV		"Předláždění stávající betonové dlažby" 6,50		6,500			
	VV		Součet		767,500			
85	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	51,500	320,35	16 498,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212213 + ztratiné 3%"					
	VV		"šedá, bez fazety"					
	VV		17,50*1,03		18,025			
	VV		11,50*1,03		11,845			
	VV		21,0*1,03		21,630			
	VV		Součet		51,500			
86	M	592460-R1	dlažba betonová tl 80mm - podélné drážky, šedá	m2	6,695	610,48	4 087,16	
	PP		dlažba betonová tl 80mm - podélné drážky, šedá					
	VV		"viz pol. 596212213 + ztratiné 3%"					
	VV		6,50*1,03		6,695			
87	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	675,488	312,31	210 961,66	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212213 + ztratiné 1%"					
	VV		"šedá, bez fazety"					
	VV		233,0*1,01		235,330			
	VV		(456,50-20,70)*1,01		440,158			
	VV		Součet		675,488			
88	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	15,450	528,44	8 164,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		"viz pol. 596212213 + ztratiné 3%"					
	VV		15,0*1,03		15,450			
89	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	21,321	374,16	7 977,47	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		"viz pol. 596212213 + ztratiné 3%"					
	VV		"červená, bez fazety"					
	VV		20,70*1,03		21,321			
90	K	596411135	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl do 80 mm pl přes 300 m2	m2	612,000	300,00	183 600,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. do 80 mm, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596411135					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 4a - parkovací stání - bet. distanční dlažba - 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá"		148,000			
	VV		"Konstrukce 4b - parkovací stání - bet. distanční dlažba - 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá"		464,000			
	VV		Součet		612,000			
91	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	618,120	378,56	233 995,51	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596411135 + ztratiné 1%"					
	VV		"šedá"					
	VV		148,0*1,01		149,480			
	VV		464,0*1,01		468,640			
	VV		Součet		618,120			
212	K	596991112	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm	m	65,000	500,00	32 500,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596991112					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"řezání betonové dlažby do oblouku"					
	VV		4,0+1,0+1,0+4,0+17,0+20,0+2,0+1,50+0,50+1,50+9,50+2,0+1,0		65,000			
92	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	25,000	204,80	5 120,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/599632111					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"zalití spár betonovou směsí C30/37 XF4 S4 (plnivo frakce do 4 nebo 8 mm);"					
	VV		"po zavednutí pokropit vodou a očistit koštětem s tvrdým vlasem a ponechat zráť"					
	VV		"Konstrukce 5b - žulová kostka 10/10/10"	25,0	25,000			
D 8			Vedení trubicí dálková a přípojná				159 121,81	
93	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	20,000	155,20	3 104,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871313121					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Přípojka od UV a plastové šachty DN400 - PVC DN 150"					
	VV		13,0+4,0+3,0		20,000			
	VV	po	Součet		20,000			
94	M	28611166	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8	m	20,300	223,20	4 530,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8					
	VV		"viz pol. 871313121 + ztratiné 1,5%"					
	VV		po*1,015		20,300			
95	K	877315123	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí betonové nebo kameninové přípojka DN 150	kus	2,000	596,80	1 193,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí betonové nebo kameninové, přípojka DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877315123					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Navrtávka do stávající betonové trouby kruhovým nástavcem"		2,000			
96	M	28651317	sedlo kolmé mechanické se sníženou výškou s kloubem 10° jakékoliv potrubí/KG DN 300-400/160	kus	2,000	3 490,00	6 980,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		sedlo kolmé mechanické se sníženou výškou s kloubem 10° jakékoliv potrubí/KG DN 300-400/160					
	VV		"viz pol. 877315123"					
	VV		2,0		2,000			
97	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,294	2 752,00	809,09	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/890411851					
	VV		"G.2 Demolice"					
	VV		"Odstranění UV"					
	VV		(3,14*0,250*0,250*1,50)*1		0,294			
98	K	895270101	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb šachtové dno DN 400/250 průchozí	kus	1,000	4 344,00	4 344,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 průchozí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895270101					
	VV		"101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Plastová šachta DN400+litinový poklop D400"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,0	1,000				
99	K	895270131	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	2 296,00	2 296,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užité výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895270131					
VV			"101.1 Technická zpráva"					
VV			"Plastová šachta DN400+litinový poklop D400"					
VV			1,0	1,000				
100	K	895270135	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	87,20	87,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užité výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895270135					
101	K	895270151	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb redukce DN 250/100-200	kus	1,000	667,20	667,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užité výšky do 500 mm redukce DN 250/100-200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895270151					
102	K	895270224	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb poklop litinový pro třídu zatížení D 400	kus	1,000	8 240,00	8 240,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užité výšky do 500 mm poklop litinový pro třídu zatížení D 400					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895270224					
VV			"101.1 Technická zpráva"					
VV			"Plastová šachta DN400+litinový poklop D400"					
VV			1,0	1,000				
103	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	5,000	1 152,00	5 760,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941302					
VV			"viz 101.1 Technická zpráva"					
VV			"Uliční vpust' klasická 50x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV1-5) "					
VV			5,0	5,000				
VV vp			Součet	5,000				
104	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	5,050	568,00	2 868,40	CS ÚRS 2026 01
PP			dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
VV			"viz 101.1 Technická zpráva"					
VV			"ztratiné 1%"					
VV			vp*1,01	5,050				
105	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	10,000	645,60	6 456,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 195 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941312					
VV			"horní skruž"					
VV			vp	5,000				
VV			"prstenec"					
VV			vp	5,000				
VV			Součet	10,000				
106	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	5,050	319,20	1 611,96	CS ÚRS 2026 01
PP			prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
VV			"viz 101.1 Technická zpráva"					
VV			"ztratiné 1%"					
VV			vp*1,01	5,050				
107	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	5,050	374,40	1 890,72	CS ÚRS 2026 01
PP			skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm					
VV			"viz 101.1 Technická zpráva"					
VV			"ztratiné 1%"					
VV			vp*1,01	5,050				
108	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 570 mm	kus	5,000	1 080,00	5 400,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 570 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941323					
VV			vp	5,000				
109	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	5,050	621,60	3 139,08	CS ÚRS 2026 01
PP			skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm					
VV			"viz 101.1 Technická zpráva"					
VV			"ztratiné 1%"					
VV			vp*1,01	5,050				
110	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	5,000	1 312,00	6 560,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941332					
VV			vp	5,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	M	59223330	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/570x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	5,050	1 592,00	8 039,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/570x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ztratiné 1%"					
	VV		vp*1,01		5,050			
112	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	3 160,00	6 320,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899103112					
	VV		"101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Litinový poklop C250"					
	VV		2,0		2,000			
113	M	286619-R	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení C250	kus	2,000	5 250,00	10 500,00	
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení C250					
	VV		"viz pol. 899103112" 2,0		2,000			
114	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 240,00	3 240,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899104112					
	VV		"101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Litinový poklop D400"					
	VV		1,0		1,000			
115	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	7 592,00	7 592,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
	VV		"viz pol. 899104112" 1,0		1,000			
116	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000	7 640,00	15 280,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132121					
	VV		"viz G.2 Demolice"					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - kanalizace"					
	VV		"bude použit stávající poklop zpět"					
	VV		2,0		2,000			
117	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	6,000	2 920,00	17 520,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132212					
	VV		"viz G.2 Demolice"					
	VV		"bude použit stávající poklop zpět"					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - vodovod"					
	VV		6,0		6,000			
118	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	229,60	459,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899201211					
	VV		"viz G.2 Demolice"					
	VV		"Odstranění mříže od UV"					
	VV		2,0		2,000			
119	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 368,00	6 840,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899204112					
	VV		vp		5,000			
120	M	R5922385	litinová mříž 500/500 mm se zabetonovaným rámem a nálevkou D400 a s mechanismem proti odcizení v.160 mm	kus	5,000	3 000,00	15 000,00	
	PP		litinová mříž 500/500 mm se zabetonovaným rámem a nálevkou D400 a s mechanismem proti odcizení v.160 mm					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Uliční vpust' klasická 50x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV1-5) "					
	VV		vp		5,000			
	VV		Součet		5,000			
121	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	5,000	415,20	2 076,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva "					
	VV		vp		5,000			
122	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	20,000	15,84	316,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722113					
	VV		po		20,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 276 718,23	
123	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	7,200	173,60	1 249,92	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/911111111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Trubkové zábradlí v. 1,3 m"					
	VV		"zábradlí do tvaru „U“"					
	VV		"Navrženo je trubkové dvoumadlové zábradlí výšky 1,30 m"					
	VV		"Zábradlí je ocelové, žárově zinkované, po 2,00 m kotvené chemickými kotvami"					
	VV		"do betonových patek 30x30 cm do hloubky min. 80 cm z betonu C20/25nXF3."					
	VV		"Délka navrženého zábradlí je celkem 7,20 m."					
	VV		7,20		7,200			
124	M	55342-R	trubkové zábradlí do tvaru "U" v. 1,3 m	m	7,200	3 000,00	21 600,00	
	PP		trubkové zábradlí do tvaru "U" v. 1,3 m					
	VV		"viz pol. 911111111"					
	VV		"Navrženo je trubkové dvoumadlové zábradlí výšky 1,30 m"					
	VV		"Zábradlí je ocelové, žárově zinkované, po 2,00 m kotvené chemickými kotvami"					
	VV		7,20		7,200			
125	K	912112111	Montáž sloupku zahrazovacího flexibilního	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž sloupku zahrazovacího flexibilního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/912112111					
	VV		"D.101.1 Technická zpráva"					
	VV		"pružný reflexní zahrazovací sloupek "					
	VV		3,0		3,000			
126	M	749101-R1	sloupek parkovací flexibilní D 80mm V 1000mm v černé barvě s bílou odrazovou folií	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	
	PP		sloupek parkovací flexibilní D 80mm V 1000mm v černé barvě s bílou odrazovou folií					
	VV		"viz pol. 912112111"					
	VV		3,0		3,000			
127	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	24,000	231,20	5 548,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111					
	VV		"D.101.6a Dopravní značky, dopravní zařízení + D.101.6b Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Dodatková tabulka E13" 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení C9a (zmenšená) + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení C9b (zmenšená) - bez sloupku" 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IP4b + ocelový sloupek s výložníkem" 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IP12 + O1 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Dodatková tabulka E8d" 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení B2 + ocelový sloupek " 3,0		3,000			
	VV		"Svislé dopravní značení C2c + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení P4 + ocelový sloupek " 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení P2 + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení B24a - bez sloupku" 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení B24b - bez sloupku" 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IP11a + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IZ8a (zmenšená - 1x1 m) + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IZ8a (zmenšená - 0,5x0,7 m) + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IZ8b (zmenšená - 1x1 m) (1x sloupek)" 2,0		2,000			
	VV		Součet		24,000			
128	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Dodatková tabulka E13" 2,0		2,000			
129	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislé dopravní značení C9a (zmenšená) + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení C9b (zmenšená) - bez sloupku" 2,0		2,000			
	VV		Součet		4,000			
130	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislé dopravní značení IP4b + ocelový sloupek s výložníkem" 2,0		2,000			
131	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislé dopravní značení IP12 + O1 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IP11a + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
132	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Dodatková tabulka E8d" 1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislé dopravní značení B2 + ocelový sloupek " 3,0		3,000			
	VV		"Svislé dopravní značení C2c + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení B24a - bez sloupku" 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení B24b - bez sloupku" 1,0		1,000			
	VV		Součet		6,000			
134	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		značky upravující přednost P1, P4 900mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislé dopravní značení P4 + ocelový sloupek " 2,0		2,000			
135	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislé dopravní značení P2 + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
136	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm	kus	3,000	1 450,00	4 350,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislé dopravní značení IZ8a (zmenšená - 1x1 m) + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IZ8b (zmenšená - 1x1 m)" 2,0		2,000			
	VV		Součet		3,000			
137	M	40445652	informativní značky zónové IZ3 500x700mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		informativní značky zónové IZ3 500x700mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislé dopravní značení IZ8a (zmenšená - 0,5x0,7 m) + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
138	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	384,80	769,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111121					
	VV		"D.101.6a Dopravní značky, dopravní zařízení + D.101.6b Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Svislé dopravní značení IZ8a (1x1,5 m) + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IZ8b (1x1,5 m) + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
139	M	40445655	informativní značky zónové IZ6, IZ7, IZ10 1000x1500mm	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		informativní značky zónové IZ6, IZ7, IZ10 1000x1500mm					
	VV		"viz pol. 914111121"					
	VV		"Svislé dopravní značení IZ8a (1x1,5 m) + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IZ8b (1x1,5 m) + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
140	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	18,000	880,00	15 840,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511112					
	VV		"D.101.6a Dopravní značky, dopravní zařízení + D.101.6b Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Svislé dopravní značení C9a (zmenšená) + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IP4b + ocelový sloupek s výložníkem" 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IP12 + O1 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení B2 + ocelový sloupek " 3,0		3,000			
	VV		"Svislé dopravní značení C2c + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení P4 + ocelový sloupek " 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení P2 + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IP11a + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IZ8a (zmenšená - 1x1 m) + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IZ8a (zmenšená - 0,5x0,7 m) + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IZ8b (zmenšená - 1x1 m) (1x sloupek)" 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IZ8a (1x1,5 m) + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IZ8b (1x1,5 m) + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		Součet		18,000			
141	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	18,000	1 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"viz pol. 914511112" 18,0		18,000			
142	K	914531112	Montáž konzoly na zeď velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	2,000	212,00	424,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na zeď					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914531112					
	VV		"D.101.6a Dopravní značky, dopravní zařízení + D.101.6b Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Svislé dopravní značení IP4b + ocelový sloupek s výložníkem" 2,0		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	M	404452-R2	výložník pro dopravní značky D 60mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
	PP		výložník pro dopravní značky D 60mm					
	VV		"viz pol. 914531112"					
	VV		2,0		2,000			
144	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	243,000	35,00	8 505,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915111112					
	VV		"D.101.6a Dopravní značky, dopravní zařízení + D.101.6b Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V10c (0,125) - nátěr barvou"					
	VV		243,0		243,000			
145	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	35,500	35,00	1 242,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915111122					
	VV		"D.101.6a Dopravní značky, dopravní zařízení + D.101.6b Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V2b (3/1,5/0,125) - nátěr barvou"					
	VV		16,50		16,500			
	VV		"Vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5/0,125) - nátěr barvou"					
	VV		19,0		19,000			
	VV		Součet		35,500			
146	K	915111126	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	19,000	55,00	1 045,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná žlutá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915111126					
	VV		"D.101.6a Dopravní značky, dopravní zařízení + D.101.6b Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V12d (1,5/1,5/0,125) - nátěr barvou"					
	VV		19,0		19,000			
147	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	81,500	70,00	5 705,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915121112					
	VV		"D.101.6a Dopravní značky, dopravní zařízení + D.101.6b Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V4 (0,25) - nátěr barvou"					
	VV		81,50		81,500			
148	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	43,000	70,00	3 010,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915121122					
	VV		"D.101.6a Dopravní značky, dopravní zařízení + D.101.6b Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5/0,25) - nátěr barvou"					
	VV		43,0		43,000			
149	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	57,200	140,00	8 008,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915131112					
	VV		"D.101.6a Dopravní značky, dopravní zařízení + D.101.6b Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V20 - nátěr barvou"					
	VV		(0,850*2,250)*16		30,600			
	VV		"Vodorovné dopravní značení V10f - nátěr barvou"					
	VV		(0,80*1,0)*2		1,600			
	VV		"Vodorovné dopravní značení V13 (0,5/1,0) - nátěr barvou"					
	VV		25,0		25,000			
	VV		Součet		57,200			
150	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	35,500	45,00	1 597,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915211122					
	VV		"D.101.6a Dopravní značky, dopravní zařízení + D.101.6b Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V2b (3/1,5/0,125) - plastový nátěr s reflexním posypem"					
	VV		16,50		16,500			
	VV		"Vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5/0,125) - plastový nátěr s reflexním posypem"					
	VV		19,0		19,000			
	VV		Součet		35,500			
151	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	81,500	90,00	7 335,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915221112					
	VV		"D.101.6a Dopravní značky, dopravní zařízení + D.101.6b Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V4 (0,25) - plastový nátěr s reflexním posypem"					
	VV		81,50		81,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodičí čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	43,000	90,00	3 870,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodičí čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915221122					
	VV		"D.101.6a Dopravní značky, dopravní zařízení + D.101.6b Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5/0,25) - plastový nátěr s reflexním posypem"					
	VV		43,0		43,000			
153	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	25,000	400,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915231112					
	VV		"D.101.6a Dopravní značky, dopravní zařízení + D.101.6b Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V13 (0,5/1,0) - plastový nátěr s reflexním posypem"					
	VV		25,0		25,000			
154	K	915351112	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 2,5 m	kus	16,000	1 500,00	24 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné značení předformovaným termoplastem písmena nebo číslice velikosti do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915351112					
	VV		"D.101.6a Dopravní značky, dopravní zařízení + D.101.6b Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V20 - plastový nátěr s reflexním posypem"					
	VV		16,0		16,000			
155	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	422,000	5,00	2 110,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodičí proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915611111					
	VV		"viz pol. 915111112" 243,0		243,000			
	VV		"viz pol. 915111122" 35,50		35,500			
	VV		"viz pol. 915111126" 19,0		19,000			
	VV		"viz pol. 915121112" 81,50		81,500			
	VV		"viz pol. 915121122" 43,0		43,000			
	VV		Součet		422,000			
156	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	57,200	20,00	1 144,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915621111					
	VV		"viz pol. 915131112" 57,20		57,200			
157	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	68,500	151,20	10 357,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111112					
	VV		"I.Situace výměr obrubníků"					
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 16/16/16 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		68,50		68,500			
158	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	68,500	204,00	13 974,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111113					
	VV		"I.Situace výměr obrubníků"					
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 16/16/16 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		68,50		68,500			
159	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	22,139	1 250,00	27 673,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula velká 15/17					
	VV		"viz pol. 916111112 + 916111113 + ztrátne 1%"					
	VV		68,50*0,160*1,01*2		22,139			
160	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	178,000	129,60	23 068,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111122					
	VV		"I.Situace výměr obrubníků"					
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		178,0		178,000			
161	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	539,000	167,20	90 120,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111123					
	VV		"I.Situace výměr obrubníků"					
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		178,0		178,000			
	VV		"Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		361,0		361,000			
	VV		Součet		539,000			
162	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	72,417	625,00	45 260,63	CS ÚRS 2026 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 916111122 + 916111123 + ztratiné 1%"					
	VV		178,0*0,10*1,01*2		35,956			
	VV		361,0*0,10*1,01		36,461			
	VV		Součet		72,417			
163	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	710,500	339,20	241 001,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		"I.Situace výměr obrubníků"					
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		597,50		597,500			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		49,50		49,500			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		27,0		27,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		27,0		27,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/78, R=1 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		9,50		9,500			
	VV		Součet		710,500			
164	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	603,475	136,06	82 108,81	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratiné 1%"					
	VV		597,50*1,01		603,475			
165	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	49,995	119,14	5 956,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratiné 1%"					
	VV		49,50*1,01		49,995			
166	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	54,540	392,41	21 402,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratiné 1%"					
	VV		(27,0+27,0)*1,01		54,540			
167	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	9,595	466,32	4 474,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratiné 1%"					
	VV		9,50*1,01		9,595			
168	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,500	262,40	5 904,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916132113					
	VV		"I.Situace výměr obrubníků"					
	VV		"Betonová silniční přídlažba 25/50/10"					
	VV		22,50		22,500			
169	M	59246121	přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 100mm	m	22,725	68,41	1 554,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 100mm					
	VV		"viz pol. 916132113 + ztratiné 1%"					
	VV		22,50*1,01		22,725			
170	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	305,300	288,80	88 170,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213					
	VV		"I.Situace výměr obrubníků"					
	VV		"Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		293,0		293,000			
	VV		"Betonový chodníkový obrubník 10/25/100 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		12,0		12,000			
	VV		"Betonová kostka vkládaná mezi přerušovaný chodníkový obrubník 10/10/8"					
	VV		3*0,10		0,300			
	VV		Součet		305,300			
171	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	295,930	103,60	30 658,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztratiné 1%"					
	VV		293,0*1,01		295,930			
172	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	12,120	121,20	1 468,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztratiné 1%"					
	VV		12,0*1,01		12,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	M	59245017	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm přírodní	m2	0,031	333,45	10,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztratné 3%"					
	VV		3*(0,10*0,10)*1,03		0,031			
174	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,650	304,00	9 621,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřizováním lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241213					
	VV		"viz D.101.8d Kladecí plán kamenných obrubníků"					
	VV		"Kamenný silniční obrubník 20x18-30x106 cm - 1a"					
	VV		1,06*1		1,060			
	VV		"Kamenný silniční obrubník 20x30x97 cm - R=15,0 m - 2b"					
	VV		0,970*19		18,430			
	VV		"Kamenný silniční obrubník 20x30x97 cm - R=23,0 m - 2c"					
	VV		0,970*10		9,700			
	VV		"Kamenný silniční obrubník 20x30x82 cm - 2d"					
	VV		0,82*3		2,460			
	VV		Součet		31,650			
175	M	583800-R1	kamenný silniční obrubník 20x18-30x106 cm - 1a	m	1,060	3 000,00	3 180,00	
	PP		kamenný silniční obrubník 20x18-30x106 cm - 1a					
176	M	583800-R2	kamenný silniční obrubník 20x30x97 cm - R=15,0 m - 2b	m	18,430	3 000,00	55 290,00	
	PP		kamenný silniční obrubník 20x30x97 cm - R=15,0 m - 2b					
177	M	583800-R3	kamenný silniční obrubník 20x30x97 cm - R=23,0 m - 2c	m	9,700	3 000,00	29 100,00	
	PP		kamenný silniční obrubník 20x30x97 cm - R=23,0 m - 2c					
178	M	583800-R4	kamenný silniční obrubník 20x30x82 cm - 2d	m	2,460	3 000,00	7 380,00	
	PP		kamenný silniční obrubník 20x30x82 cm - 2d					
179	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	27,240	2 950,00	80 358,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
	VV		"I.Situace výměr obrubníků"					
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 16/16/16 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		68,50*0,350*0,10		2,398			
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		178,0*0,30*0,10		5,340			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		597,50*0,250*0,10		14,938			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		49,50*0,250*0,10		1,238			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		27,0*0,250*0,10		0,675			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		27,0*0,250*0,10		0,675			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/78, R=1 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		9,50*0,250*0,10		0,238			
	VV		"Betonová silniční přídlažba 25/50/10"					
	VV		22,50*0,350*0,10		0,788			
	VV		"viz D.101.8d Kladecí plán kamenných obrubníků"					
	VV		"Kamenný silniční obrubník 20x18-30x106 cm - 1a"					
	VV		1,06*1*0,30*0,10		0,032			
	VV		"Kamenný silniční obrubník 20x30x97 cm - R=15,0 m - 2b"					
	VV		0,970*19*0,30*0,10		0,553			
	VV		"Kamenný silniční obrubník 20x30x97 cm - R=23,0 m - 2c"					
	VV		0,970*10*0,30*0,10		0,291			
	VV		"Kamenný silniční obrubník 20x30x82 cm - 2d"					
	VV		0,82*3*0,30*0,10		0,074			
	VV		Součet		27,240			
180	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 345,500	47,50	63 911,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726122					
	VV		"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR min. 4 kN"					
	VV		242,50+4,0+25,0+534,0+525,0+15,0		1 345,500			
181	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	97,000	108,80	10 553,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou zálivkou"					
	VV		97,0		97,000			
182	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	97,000	143,20	13 890,40	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735113					
	VV		"Seřiznutí asfaltu tl. 12 cm"					
	VV		97,0		97,000			
183	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	2,000	369,60	739,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966001311					
	VV		"Odstranění plastového odpadkového koše"					
	VV		2,0		2,000			
184	K	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	6,500	888,00	5 772,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966005211					
	VV		"Odstranění zábradlí bet. čela propustku"					
	VV		6,50		6,500			
185	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	9,000	399,20	3 592,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006132					
	VV		"G.2 Demolice"					
	VV		"Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 9,0		9,000			
186	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	11,000	60,56	666,16	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006211					
	VV		"G.2 Demolice"					
	VV		"Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 9,0		9,000			
	VV		"Odstranění svislého dopravního značení bez sloupku " 2,0		2,000			
	VV		Součet		11,000			
187	K	966006251	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm	kus	3,000	235,20	705,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006251					
	VV		"Odstranění železných sloupků"					
	VV		3,0		3,000			
188	K	966006412	Odstranění dopravního knoflíku zapuštěného	kus	28,000	87,20	2 441,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění dopravního knoflíku s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zapuštěného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006412					
	VV		"Odstranění všesměrových reflexních ok na kamenném silničním obrubníku"					
	VV		"včetně zapravení otvoru v obrubníku"					
	VV		28,0		28,000			
189	K	966006-R	Odstranění betonových kuželů - naložení, odvoz, poplatek za skládku	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění betonových kuželů - naložení, odvoz, poplatek za skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006-R					
190	K	966007122	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z čáry š do 250 mm	m	211,000	80,80	17 048,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem čáry šířky do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966007122					
	VV		"G.2 Demolice"					
	VV		"Odstranění stávajícího VDZ - plastový nátěr "					
	VV		211,0		211,000			
191	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	6,750	8 400,00	56 700,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008311					
	VV		"Odstranění betonového čela propustku"					
	VV		4,50*1,50		6,750			
192	K	966333-R1	Odstranění bet. květináčů - předání vlastníkov (MOL)	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Odstranění bet. květináčů - předání vlastníkov (MOL)					
193	K	966333-R2	Odstranění dřevěno-betonového mobiliáře (2x stůl + 4x lávička) - předání vlastníkov (MOL)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Odstranění dřevěno-betonového mobiliáře (2x stůl + 4x lávička) - předání vlastníkov (MOL)					
194	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,300	4 520,00	1 356,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151124					
	VV		"viz 101.1. Technická zpráva"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Navrtávka do stávající betonové trouby kruhovým nástavcem"					
	VV		2,0*0,150		0,300			
195	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	193,000	40,00	7 720,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979054441					
	VV		"G.2 Demolice"					
	VV		"narovnání na palety"					
	VV		"Odstranění bet. dlažby 30x30 cm" 193,0		193,000			
196	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	240,500	76,56	18 412,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979054451					
	VV		"G.2 Demolice"					
	VV		"narovnání na palety"					
	VV		"Odstranění bet. zámkové dlažby 10x20 cm" 234,0		234,000			
	VV		"Předláždění stávající betonové dlažby" 6,50		6,500			
	VV		Součet		240,500			
197	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živíchnou směsí nebo MC	m2	36,800	87,20	3 208,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979071122					
	VV		"G.2 Demolice"					
	VV		"Odstranění žulových kostek 10/10/10" 10,0		10,000			
	VV		"Odstranění dvojřádku žulových kostek 10/10/10" 80,0*2*0,10		16,000			
	VV		"Odstranění řádku žulových kostek 10/10/10" 108,0*0,10		10,800			
	VV		Součet		36,800			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				692 319,99	
198	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 259,322	44,72	56 316,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
	VV		"odvoz na recyklační skládku"					
	VV		"viz pol. 113107112 - kamenivo" 2,0*0,30		0,600			
	VV		"viz pol. 113154541 - frézování živice tl. 30 mm - ZAS-T3" 530,0*0,069		36,570			
	VV		"viz pol. 113154542 - frézování živice tl. 40 mm - ZAS-T2" 530,0*0,092		48,760			
	VV		"viz pol. 113154543 - frézování živice tl. 50 mm - ZAS-T1, ZAS-T2" 490,0*0,115		56,350			
	VV		"viz pol. 113154548 - frézování živice tl. 100 mm - ZAS-T1, ZAS-T2" (2080,0-692,0)*0,230		319,240			
	VV		"viz pol. 113154590 - Příplatek k frézování živíchného krytu za každých dalších 10 mm - ZAS-T1, ZAS-T2" (9390,0-3460,0)*0,023		136,390			
	VV		"viz pol. 113201111 - předlažba" 33,0*0,230		7,590			
	VV		"viz pol. 113202111 - obrubník betonový" (365,0+392,0)*0,205		155,185			
	VV		"viz pol. 113202111 - obrubník kamenný" 14,0*0,205		2,870			
	VV		"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa skruží" 0,294*1,920		0,564			
	VV		"viz pol. 966001311 - betonová patka odpadkového koše" 2,0*0,087		0,174			
	VV		"viz pol. 966005211 - betonové patky zábradlí" 6,50*0,050		0,325			
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ - betonová patka" 9,0*0,0759		0,683			
	VV		"viz pol. 966006251 - betonová patka sloupku" 3,0*0,108		0,324			
	VV		"viz pol. 966008311 - bourání čela propustku ze ŽB" 6,750*2,40		16,200			
	VV		"viz pol.977151124 - jádrové vrty" 0,30*0,056		0,017			
	VV	sut'	Mezisoučet		781,842			
	VV		"odvoz na mezideponii"					
	VV		"viz pol. 113154548 - frézování živice tl. 100 mm - PM" 692,0*0,230		159,160			
	VV		"viz pol. 113154590 - Příplatek k frézování živíchného krytu za každých dalších 10 mm - PM" 3460,0*0,023		79,580			
	VV		Mezisoučet		238,740			
	VV		"dovoz z mezideponie"					
	VV		"viz pol. 113154548 - frézování živice tl. 100 mm - PM" 692,0*0,230		159,160			
	VV		"viz pol. 113154590 - Příplatek k frézování živíchného krytu za každých dalších 10 mm - PM" 3460,0*0,023		79,580			
	VV		Mezisoučet		238,740			
	VV		Součet		1 259,322			
199	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	15 332,478	10,00	153 324,78	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559 "odvoz na recyklační skládku" "viz pol. 997221551" sut*(20-1) "odvoz na mezideponii" 238,740*(2-1) "dovoz z mezideponie" 238,740*(2-1) 15 332,478		
200	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	144,437	652,00	94 172,92	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV vyb_hm VV VV VV VV VV VV vyb_hm VV Součet			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571 "odvoz do sběrných surovin" "viz pol. 966005211 - zábradlí" 6,50*0,025 "viz pol. 899201211 - demontáž mříží" 2,0*0,050 "viz pol. 966006132 - DZ - sloupek" 9,0*0,0061 "viz pol. 966006211 - DZ" 11,0*0,004 "odvoz a uskladnění na městském pozemku na Separexu, ul. Leštinská" "viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 193,0*0,255 "viz pol. 113106144 - zámková dlažba" (240,50-6,50)*0,260 "viz pol. 113106161 - kostky" 10,0*0,320 "viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 268,0*0,115 Mezisoučet 144,075 0,362 144,437		
201	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,258	17,04	55,52	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV VV			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579 "odvoz 10 km" "viz pol. 997221571" vyb_hm*(10-1) 3,258		
202	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	238,740	156,00	37 243,44	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV Součet			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611 "dovoz z mezideponie" "viz pol. 113154548 - frézování živice tl. 100 mm - PM" 692,0*0,230 "viz pol. 113154590 - Příplatek k frézování živичného krytu za každých dalších 10 mm - PM" 3460,0*0,023 238,740		
203	K	997221861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	164,281	151,20	24 839,29	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV Součet			Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861 "viz pol. 113201111 - přídlažba" 33,0*0,230 "viz pol. 113202111 - obrubník betonový" (365,0+392,0)*0,205 "viz pol. 966001311 - betonová patka odpadkového koše" 2,0*0,087 "viz pol. 966005211 - betonové patky zábradlí" 6,50*0,050 "viz pol. 966006132 - DZ - betonová patka" 9,0*0,0759 "viz pol. 966006251 - betonová patka sloupku" 3,0*0,108 164,281		
204	K	997221862	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	16,781	256,80	4 309,36	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV Součet			Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221862 "viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa skruží" 0,294*1,920 "viz pol. 966008311 - bourání čela propustku ze ŽB" 6,750*2,40 "viz pol.977151124 - jádrové vrty" 0,30*0,056 16,781		
205	K	997221873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,470	240,00	832,80	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV VV VV Součet			Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873 "viz pol. 113107112 - kamenivo" 2,0*0,30 "viz pol. 113202111 - obrubník kamenný" 14,0*0,205 0,600 2,870 3,470		
206	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	560,740	250,00	140 185,00	CS ÚRS 2026 01
			PP Online PSC VV			Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875 "viz pol. 113154542 - frézování živice tl. 40 mm - ZAS-T2" 530 0*0.092 48,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz pol. 113154543 - frézování živice tl. 50 mm - ZAS-T1, ZAS-T2" 490,0*0,115		56,350			
	VV		"viz pol. 113154548 - frézování živice tl. 100 mm - ZAS-T1, ZAS-T2" (2080,0-692,0)*0,230		319,240			
	VV		"viz pol. 113154590 - Příplatek k frézování živice tl. 100 mm - ZAS-T1, ZAS-T2" (9390,0-3460,0)*0,023		136,390			
	VV		Součet		560,740			
207	K	9972218-R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového (ZAS-T3)	t	36,570	5 000,00	182 850,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového (ZAS-T3)					
	VV		"viz pol. 113154541 - frézování živice tl. 30 mm - ZAS-T3" 530,0*0,069		36,570			
208	K	9972218R1	Poplatek za železný šrot - výtěžná položka	t	0,362	-5 000,00	-1 810,00	
	PP		Poplatek za železný šrot - výtěžná položka					
	VV		"viz pol. 966005211 - zábradlí" 6,50*0,025		0,163			
	VV		"viz pol. 899201211 - demontáž mříží" 2,0*0,050		0,100			
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ - sloupek" 9,0*0,0061		0,055			
	VV		"viz pol. 966006211 - DZ" 11,0*0,004		0,044			
	VV		Součet		0,362			
	D	998	Přesun hmot				217 392,12	
209	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 415,468	90,00	217 392,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 524,02	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 524,02	
210	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopy 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	13,180	115,20	1 518,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopy 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711161212					
	VV		"za palisádou"					
	VV		23,50*0,40		9,400			
	VV		6,30*0,60		3,780			
	VV		Součet		13,180			
211	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,005	1 136,00	5,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace ul. Olomoucká

Objekt:
2 - SO 401 Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Zábřeh

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
Cash trade s.r.o. , Štefánikova 1365/9, 784 01 Litovel

Projektant:
Ing. Linda Smítalová – Atelis

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 5. 2026

IČ:
DIČ: CZ 00303640

IČ:
DIČ: CZ06390358

IČ:
DIČ: 74276361

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			961 288,44
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	961 288,44	21,00%	201 870,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 163 159,01
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Revitalizace ul. Olomoucká			Datum:	4. 5. 2026
Objekt:	2 - SO 401 Veřejné osvětlení			Projektant:	Ing. Linda Smítalová – Atelis
Místo:	Zábřeh			Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Zábřeh				
Uchazeč:	Cash trade s.r.o. , Štefánikova 1365/9, 784 01 Litovel				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

961 288,44

DHSVPráce a dodávky HSV

22 500,00

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 500,00

1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	3,000	7 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/945412112

DPSVPráce a dodávky PSV

325 002,88

D741Elektroinstalace - silnoprůd

300 002,88

2	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	46,000	51,92	2 388,32	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110301

3	M	R_1001.11	Trubka dvoupplášťová pr.50mm - ke stožárům	m	46,000	19,90	915,40	
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	--

PP

Trubka dvoupplášťová pr.50mm - ke stožárům

4	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	175,000	61,44	10 752,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP

Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110302

5	M	R_1002.12	Trubka dvoupplášťová pr.63mm volný terén, chodník	m	175,000	25,92	4 536,00	
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	--

PP

Trubka dvoupplášťová pr.63mm volný terén, chodník

6	K	741110303	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně	m	79,000	80,80	6 383,20	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110303

7	M	R_1002_26	Trubka ochranná pr.110mm_pod komunikaci a vjezdy	m	79,000	55,10	4 352,90	
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	--

PP

Trubka ochranná pr.110mm_pod komunikaci a vjezdy

8	K	741110363	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitů D přes 95 do 115 mm pevně	m	38,000	262,40	9 971,20	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP

Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitů, uložených pevně, Ø přes 95 do 115 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110363

9	M	R_1002_26_15	Trubka ochranná pr.110mm_pod komunikaci a vjezdy	m	38,000	55,10	2 093,80	
---	---	--------------	--	---	--------	-------	----------	--

PP

Trubka ochranná pr.110mm_pod komunikaci a vjezdy

10	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	92,000	23,44	2 156,48	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122211

11	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	92,000	16,70	1 536,40	CS ÚRS 2026 01
----	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

12	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	401,000	34,64	13 890,64	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122223

13	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	401,000	207,20	83 087,20	CS ÚRS 2026 01
----	---	----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2

P

Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 18,6mm

14	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení štítkem	kus	23,000	11,92	274,16	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------	----------------

PP

Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741128002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	R_1003	kabelovy stítek	kus	23,000	25,00	575,00	
PP			kabelovy stítek					
16	M	R_1013	Koncovka pro kabely EPKT 0015 (4-35mm2)	kus	23,000	350,22	8 055,06	
PP			Koncovka pro kabely EPKT 0015 (4-35mm2)					
17	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	10,000	91,20	912,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741132103					
18	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus	23,000	329,60	7 580,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x0,5 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741132424					
19	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor se zapojením vodičů	kus	10,000	639,20	6 392,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741372152					
20	M	R_29_50.1.1	A1 - Led svítidlo na stožárech 6m dle požadavku investora	kus	7,000	6 786,88	47 508,16	
PP			A1 - Led svítidlo na stožárech 6m dle požadavku investora					
21	M	R_29_50.1.2	A2 - Led svítidlo na stožárech 6m dle požadavku investora	kus	2,000	6 786,88	13 573,76	
PP			A2 - Led svítidlo na stožárech 6m dle požadavku investora					
22	M	R_29_50.1.3	B - Led svítidlo na stožárech 5m dle požadavku investora	kus	1,000	6 786,88	6 786,88	
PP			B - Led svítidlo na stožárech 5m dle požadavku investora					
23	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	10,000	200,00	2 000,00	
PP			poplatek za likvidaci svítidla					
24	M	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	10,000	200,00	2 000,00	
PP			poplatek za likvidaci světelného zdroje					
25	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	278,000	60,00	16 680,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojí pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741410021					
26	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	264,000	51,02	13 469,28	CS ÚRS 2026 01
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
27	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	20,000	52,72	1 054,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojí drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741410041					
28	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	14,000	54,96	769,44	CS ÚRS 2026 01
PP			drát D 10mm FeZn					
29	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	20,000	108,00	2 160,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741420021					
30	M	R_1008	Svorka SR03	kus	20,000	25,42	508,40	
PP			Svorka SR03					
31	K	741820011	Měření zemnicí síť dl pásku do 100 m	kus	2,000	4 008,00	8 016,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741820011					
32	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	4 624,00	4 624,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741820102					
33	K	R_200.0101232	Demontáž stávajícího VO - 6 stožárů a svítidel	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Demontáž stávajícího VO - 6 stožárů a svítidel					
D 749			Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce					25 000,00
34	K	RK-010.1	Podružný materiál	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Podružný materiál					
35	K	RK-011.1	Prořez	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Prořez					

D M

Práce a dodávky M

580 035,56

D 21-M

Elektromontáže

95 990,57

36	M	R_1005_12-18.1	Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 6m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	9,000	4 465,30	40 187,70	
PP			Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 6m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976					
37	M	R_1005_12-18	Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 5m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	1,000	4 220,63	4 220,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 5m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976					
38	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	7,000	1 176,00	8 232,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210204103					
39	M	31674001	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	kus	7,000	895,62	6 269,34	CS ÚRS 2026 01
PP			výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm					
40	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	10,000	632,80	6 328,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210204201					
41	M	R_1006.1	stožárová svorkovnice (univerzální elektrovýzbroj určená pro sloupy veřejného osvětlení v přenosové síti TN-C), stupeň krytí IP20	kus	10,000	528,59	5 285,90	
PP			stožárová svorkovnice (univerzální elektrovýzbroj určená pro sloupy veřejného osvětlení v přenosové síti TN-C), stupeň krytí IP20					
42	M	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	10,000	500,00	5 000,00	
PP			Elektrovýzbroj stožáru					
43	M	R_512_17	TPU - termoplastická povrchová úprava po dolní hranu dvířek	kus	10,000	2 046,70	20 467,00	
PP			TPU - termoplastická povrchová úprava po dolní hranu dvířek					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	484 044,99				
44	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,278	1 600,00	444,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460010024					
45	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,278	1 832,00	509,30	CS ÚRS 2026 01
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460010025					
46	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	61,250	60,80	3 724,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Přípravní terénní práce sejmutí drnu včetně napeřezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460030011					
47	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy při elektromontážích	m2	61,250	5,36	328,30	CS ÚRS 2026 01
PP			Přípravní terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460030015					
48	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	3,950	3 216,00	12 703,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460641112					
49	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	175,000	378,40	66 220,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460161172					
50	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	79,000	540,80	42 723,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460161272					
51	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	43,380	105,60	4 580,93	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460341113					
52	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	824,220	22,96	18 924,09	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460341121					
P			Poznámka k položce:					
VV			43,380*(20-1)	824,220				
53	K	460361121	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	82,422	310,40	25 583,79	CS ÚRS 2026 01
PP			Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460361121					
VV			43,380*1,90	82,422				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	175,000	84,00	14 700,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460431182					
55	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	79,000	120,00	9 480,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460431282					
56	K	460581121	Zatrávňení včetně zalití vodou na rovině	m2	61,250	15,36	940,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Úprava terénu zatrávňení, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460581121					
57	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	61,250	90,40	5 537,00	CS ÚRS 2026 01
PP			osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
58	K	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	24,000	2 160,00	51 840,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460631214					
59	M	14011096	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 140x8,0mm	m	24,000	1 216,00	29 184,00	CS ÚRS 2026 01
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 140x8,0mm					
60	K	460633112	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460633112					
61	K	460633212	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	519,20	519,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460633212					
62	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	2,760	361,60	998,02	CS ÚRS 2026 01
PP			Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460641411					
63	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	2,760	84,00	231,84	CS ÚRS 2026 01
PP			Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460641412					
64	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	175,000	113,60	19 880,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460661511					
65	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	254,000	10,00	2 540,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460671112					
66	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obšypem z písku průměru do 10 cm	m	213,000	81,60	17 380,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obšypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460742121					
67	K	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	79,000	174,40	13 777,60	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460742131					
68	K	460871153	Podklad vozovky a chodníku z kameniva drčeného se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	158,000	242,40	38 299,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drčeného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460871153					
P			Poznámka k položce: Součást celkové úpravy komunikace areálu					
69	K	468041121	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 5 cm	m	158,000	77,52	12 248,16	CS ÚRS 2026 01
PP			Řezání spár v podkladu nebo krytu živичném, tloušťky do 5 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/468041121					
70	K	469972112	Odvoz suti při elektromontážích do 1 km	t	21,340	193,60	4 131,42	CS ÚRS 2026 01
PP			Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním suti do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469972112					
P			Poznámka k položce: Demontovány materiál základů stožárů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	469972122	Příplatek k odvozu sutí při elektromontážích za každý další 1 km	t	405,460	15,52	6 292,74	CS ÚRS 2026 01
PP			Odvoz sutí nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním sutí Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469972122					
P			Poznámka k položce:					
VV			10km					
			21,340*(20-1)		405,460			
72	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	21,340	300,00	6 402,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469973111					
73	K	R_460122	Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	10,000	3 250,00	32 500,00	
PP			Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra					
74	K	R460050703	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hor	kus	10,000	3 000,00	30 000,00	
PP			Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v horní třídě 3					
75	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	35,550	292,00	10 380,60	
PP			šterkopisek netříděný zásypový					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	15 000,00				
76	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem	hod	2,000	2 500,00	5 000,00	
PP			Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem					
77	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	10,000	1 000,00	10 000,00	
PP			Práce nespecifikované - dokončovací					
D		Ostatní	Ostatní	7 500,00				
D		N	Náklady	7 500,00				
78	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Podíl přidružených výkonů PPV					
D		R	Revize	11 250,00				
79	K	RK-012	Revize	hod	15,000	750,00	11 250,00	
PP			Revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace ul. Olomoucká

Objekt:
5 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Zábřeh

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
Cash trade s.r.o. , Štefánikova 1365/9, 784 01 Litovel

Projektant:
Ing. Linda Smítalová – Atelis

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 5. 2026

IČ: 00303640
DIČ: CZ 00303640

IČ: 06390358
DIČ: CZ06390358

IČ: 74276361
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			280 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	280 000,00	21,00%	58 800,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	338 800,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace ul. Olomoucká
Objekt: 5 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Zábřeh Datum: 4. 5. 2026
Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: Ing. Linda Smítalová
Uchazeč: Cash trade s.r.o. , Štefánikova 1365/9, 784 01 Litovel Zpracovatel: – Atelis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 280 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 280 000,00

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		135 000,00			
1	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Geodetické práce při provádění stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012203000						
VV		"vytýčení inženýrských sítí, včetně aktualizace vyjádření						
VV		správců"						
VV		1,0						
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Zeměměřičské práce při provádění stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012303000						
3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Zeměměřičské práce po výstavbě						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012403000						
VV		"zaměření skutečného provedení stavby" 1,0						
VV		1,000						
4	K	012414000	Geometrický plán	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Geometrický plán						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012414000						
5	K	012414001	Geometrický plán pro ČD	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		Geometrický plán pro ČD						
6	K	012434000	Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012434000						
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000						
8	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Pasportizace objektu před započítím prací						
VV		1,0						
VV		1,000						
9	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Pasportizace objektu po provedení prací						
VV		1,0						
VV		1,000						
D		VRN3	Zařízení staveniště		70 000,00			
10	K	03100201	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		Vybudování zařízení staveniště						
11	K	03200201	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		Provoz zařízení staveniště						
12	K	032603000	Mycí centrum	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Mycí centrum						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/032603000						
VV		"úklid komunikací, čištění aut stavby"						
VV		1,0						
VV		1,000						
13	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Informační tabule na staveništi						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034503000						
14	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Zrušení zařízení staveniště						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/039002000						
D		VRN4	Inženýrská činnost		25 000,00			
15	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Zkoušky a ostatní měření						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043002000						
VV		"rozbór zemin, provedení výluhů asfaltu"						
VV		1,0						
VV		1,000						
D		VRN7	Provozní vlivy		15 000,00			
16	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Provoz investora, třetích osob						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/071002000						
VV		"rozdělení a nemožnosti práce v celku s ohledem na etapy,						
VV		dvoji přistavení strojů, provádění zemních prací na etapy"						
VV		1,0						
VV		1,000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN9			Ostatní náklady				35 000,00	
17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Kompletační a koordinační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/045002000					
18	K	R-001	Přechodné a provizorní dopravní zařízení	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Přechodné a provizorní dopravní zařízení					
VV			"včetně návrhu, dovozu, instalace a odstranění DZ"					
VV			"po dobu výstavby"					
VV			1,0		1,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025006-1
Stavba: Revitalizace ul. Olomoucká

Datum: 4. 5. 2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
1	SO 101 Zpevněné dopravní plochy		
dren	drenáž		166,500
	"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"		0,000
	"Drenáž - HDPE DN 150, SN8, děrovaná"		0,000
	166,50		166,500
dren	Součet		166,500
Použití figury:			
212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	166,500
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 328,700
211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	31,475
211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	409,500
212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	3,330
6931103-R	filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 3 kN, 200 g / m2	m2	429,975
drn	drn		1 849,000
	"Sejmutí travního drnu tl. 10 cm "		0,000
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	250,0+1191,0+408,0		1 849,000
drn	Součet		1 849,000
Použití figury:			
111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 849,000
162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	1 849,000
162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	25 886,000
171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 052,653
hr	hloubení rýh		19,500
	"Výkop pro vsakovací pera"		0,000
hr	19,50		19,500
Použití figury:			
132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,500
129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	682,600
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 193,925
ob	obsyp		5,500
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Štěrkopískový obsyp fr. 0-8 mm pro přípojku PVC DN 150"		0,000
	0,550*0,50*po		5,500
ob	Součet		5,500
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,500
58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	11,275
odk	odkopávky		1 328,700
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"výkop strojní"		0,000
	150,0+199,0+400,0+0,20*63,0-104,0		657,600
	"výkop pro sanaci zemní pláň"		0,000
	0,50*(242,50+4,0)+0,30*(25,0+534,0+525,0+15,0)		452,950

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Výkop u výjezdu z MOL pro založení trávníku"		0,000
	0,50*98,50		49,250
	"Výkop pro drenáž"		0,000
	0,20*dren		33,300
	"výkop pro hloubkovou sanaci zemní pláně"		0,000
	0,30*452,0		135,600
odk	Součet		1 328,700
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 328,700
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	682,600
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 193,925
odv	odvoz		1 193,925
	"výkopy - viz pol. 122252206" odk		1 328,700
	"výkopy - viz pol. 132251251" hr		19,500
	"výkopy - viz pol. 132254101" vr2		11,000
	"výkopy - viz pol. 133251101" vš		6,000
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-171,275
odv	Mezisoučet		1 193,925
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 193,925
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 939,250
171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 052,653
171201231-R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	567,114
ohu	ohumusování		899,000
	"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"		0,000
	"tl. 100 mm" 899,0		899,000
ohu	Součet		899,000
Použití figury:			
181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 799,000
181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	899,000
184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	3 598,000
185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,990
185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,990
185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	44,950
00572410	osivo směs travní parková	kg	22,475
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	356,065
po	potrubí		20,000
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Přípojka od UV a plastové šachty DN400 - PVC DN 150"		0,000
	13,0+4,0+3,0		20,000
po	Součet		20,000
Použití figury:			
871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	20,000
132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,000
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	5,500
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,100
899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	20,000
28611166	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8	m	20,300
sa_rec	sanace recyklátem		76,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"		0,000
	"Sanace zemní pláně - bet. recyklát fr. 0-90 tl. 50 cm"		0,000
	(242,0+4,0)*2		492,000
	"odpočet sanace PM"		0,000
	-(692,0*0,150)/0,250		-415,200
sa_rec	Mezisoučet		76,800
Použití figury:			
564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	492,000
589811-R1	recyklát betonový frakce 0/90	t	1 065,900
sa_rec_2	sanace recyklátem 2		1 551,000
	"viz H.Situace výměr ploch + 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"		0,000
	"Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 v tl. 300 mm"		0,000
	25,0+534,0+525,0+15,0		1 099,000
	"Hloubková sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 v tl. 300 mm"		0,000
	452,0		452,000
sa_rec_2	Mezisoučet		1 551,000
Použití figury:			
564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	1 551,000
589811-R1	recyklát betonový frakce 0/90	t	1 065,900
suť	suť		781,842
	"odvoz na recyklační skládku"		0,000
	"viz pol. 113107112 - kamenivo" 2,0*0,30		0,600
	"viz pol. 113154541 - frézování živice tl. 30 mm - ZAS-T3" 530,0*0,069		36,570
	"viz pol. 113154542 - frézování živice tl. 40 mm - ZAS-T2" 530,0*0,092		48,760
	"viz pol. 113154543 - frézování živice tl. 50 mm - ZAS-T1, ZAS-T2" 490,0*0,115		56,350
	"viz pol. 113154548 - frézování živice tl. 100 mm - ZAS-T1, ZAS-T2" (2080,0-692,0)*0,230		319,240
	"viz pol. 113154590 - Příplatek k frézování živického krytu za každých dalších 10 mm - ZAS-T1, ZAS-T2" (9390,0-3460,0)*0,023		136,390
	"viz pol. 113201111 - přídlažba" 33,0*0,230		7,590
	"viz pol. 113202111 - obrubník betonový" (365,0+392,0)*0,205		155,185
	"viz pol. 113202111 - obrubník kamenný" 14,0*0,205		2,870
	"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa skruží" 0,294*1,920		0,564
	"viz pol. 966001311 - betonová patka odpadkového koše" 2,0*0,087		0,174
	"viz pol. 966005211 - betonové patky zábradlí" 6,50*0,050		0,325
	"viz pol. 966006132 - DZ - betonová patka" 9,0*0,0759		0,683
	"viz pol. 966006251 - betonová patka sloupku" 3,0*0,108		0,324
	"viz pol. 966008311 - bourání čela propustku ze ŽB" 6,750*2,40		16,200
	"viz pol.977151124 - jádrové vrty" 0,30*0,056		0,017
suť	Mezisoučet		781,842
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 259,322
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	15 332,478
vp	vpusti		5,000
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Uliční vpust' klasická 50x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV1-5) "		0,000
	5,0		5,000
vp	Součet		5,000
Použití figury:			
895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	5,000
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	6,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	176,850
895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	10,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	5,000
895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	5,000
899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000
59223330	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/570x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	5,050
59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	5,050
59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	5,050
59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	5,050
59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	5,000
59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	5,050
R5922385	litinová mříž 500/500 mm se zabetonovaným rámem a nálevkou D400 a s mechanismem proti odcizení v.160 mm	kus	5,000
vr2	výkop rýh 2		11,000
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Výkop pro přípojky" 0,550*1,0*po		11,000
vr2	Součet		11,000
Použití figury:			
132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,000
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	682,600
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 193,925
vš	výkop šachet		6,000
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop pro uliční vpusti" 1,0*vp		5,000
	"výkop pro šachtu" 1,0		1,000
vš	Součet		6,000
Použití figury:			
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	6,000
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	682,600
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 193,925
vyb_hm	vybourané hmoty		0,362
	"odvoz do sběrných surovin"		0,000
	"viz pol. 966005211 - zábradlí" 6,50*0,025		0,163
	"viz pol. 899201211 - demontáž mříží" 2,0*0,050		0,100
	"viz pol. 966006132 - DZ - sloupek" 9,0*0,0061		0,055
	"viz pol. 966006211 - DZ" 11,0*0,004		0,044
vyb_hm	Součet		0,362
Použití figury:			
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	144,437
997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,258
zšd	zásyp ŠD		4,200
	"Zásyp uličních vpustí ŠD fr. 0-8"		0,000
	0,70*(vp+1)		4,200
zšd	Mezisoučet		4,200
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	176,850
58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	8,610
zz	zásyp zeminou		171,275
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"zásyp zeminou"		0,000
	(13,0+139,0+12,0)+0,10*31,50		167,150
	"Doplnění zeminy nad přípojky"		0,000
	0,550*0,50*(20,0-2,0-3,0)		4,125

Kód	Popis	MJ	Výměra
zz	Mezisoučet		171,275
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	176,850
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	342,550
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 193,925
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	171,275
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	171,275