

KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU

Zakázka: **STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ČRO ZLÍN**

Místo: **OSVOBODITELŮ 187, 76001 ZLÍN**

Objednatel: **ČESKÝ ROZHLAS**
VINOHRADSKÁ 12
12000 PRAHA 2

IČ: **45245053**

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

STAVEBNÍ OBJEKTY

Celkem

SO-02 GARÁŽ

0,00

SO-03 ELEKTROINSTALACE

0,00

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

0,00 CZK

Snížená DPH

12 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

0,00 CZK

Základní DPH

21 %

0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Ing. Radek Baur

Za objednatele

Položkový rozpočet

Zakázka: **STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ČRO ZLÍN. ČÁST GARÁŽ**
Misto: **OSVOBODITELŮ 187, 76001 ZLÍN**
Rozpočet: **SO 02 - GARÁŽ**

Objednatel: **ČESKÝ ROZHLAS** IČ: **45245053**
VINOHRADSKÁ 12 DIČ:
12000 PRAHA 2

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cena celkem bez DPH			0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00
5	Komunikace	HSV			0,00
6	Úpravy povrchu,podlahy	HSV			0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00
90	Přípočty	HSV			0,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			0,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00
783	Nátěry	PSV			0,00
784	Malby	PSV			0,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00
D96	Suť	HSV			0,00
ON	VRN	VRN			0,00
VN	VRN	VRN			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ČRO ZLÍN. ČÁST GARÁŽ
O:	OSVOBODITELŮ 187, 76001 ZLÍN

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				0,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ODKOP OKOLO OBJEKTU:73 VSKOVACÍ JÁMA:1 OKAPOVÝ CHODNÍK:27,84*0,3	m3	82,35200 73,00000 1,00000 8,35200	0,00	0,00
2	130901101R00	Bourání konstrukcí cihelných na MV ve vykopávkách IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKA:80,8*0,1	m3	8,08000 8,08000	0,00	0,00
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	22,12000	0,00	0,00
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	22,12000	0,00	0,00
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	73,00000	0,00	0,00
6	113 10-6005.RA0	Odstranění betonové dlažby včetně podkladu, plocha do 50 m2 27,84*0,5	m2	13,92000 13,92000	0,00	0,00
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 9,35 6	m3	15,35000 9,35000 6,00000	0,00	0,00
8	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	15,35000	0,00	0,00
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání				0,00
9	212 85-0002.RAA	Drenáž podél základu objektu z drenážních trub d 125 mm, betonové lože, obsyp kamenivo, geotextilie, revizní šachta	m	9,00000	0,00	0,00
10	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb (zbylá část stěn garáže nad ukončením hydroizolace:34,5	m2	34,50000 34,50000	0,00	0,00
11	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	1,00000	0,00	0,00
12	281606211R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 40 cm	m	7,20000	0,00	0,00
13	281606212R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm	m	21,00000	0,00	0,00
14	281606214R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 100 cm	m	8,30000	0,00	0,00
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
15	319201317R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm PŘEDPOKLAD 30% PLOCHY:80,8*0,3	m2	24,24000 24,24000	0,00	0,00
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				0,00
16	411122011R00	Montáž stropních panelů dl. do 360 cm, do 1,5 t hlava plotu:2	kus	2,00000 2,00000	0,00	0,00
17	59341124R	Deska stropní plná PZD 270-29-10 3*2	kus	6,00000 6,00000	0,00	0,00
Díl: 5	5	Komunikace				0,00
18	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěsí, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	10,00000	0,00	0,00
Díl: 6	6	Úpravy povrchu,podlahy				0,00
19	602011151RT0	Omítky na stěnách štuková vápenocementová sanační, ručně, tloušťka vrstvy 2,5 mm sjednocení povrchu stěn:156	m2	156,00000 156,00000	0,00	0,00
Díl: 61	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00
20	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi VRATA:(2,8+3,15+3,15)*2*2	m	36,40000 36,40000	0,00	0,00
21	612433211R00	Omítky sanační vnitřní, střední zasolení	m2	44,40000	0,00	0,00
22	617455420R00	Oprava omítek cementových šachet, ocel.hlaz.do 50%	m2	20,00000	0,00	0,00

23	614471713R00	odhad:20 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm montážní jáma odhad:5	m2	20,00000 5,00000 5,00000	0,00	0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
24	639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	10,00000	0,00	0,00
25	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	27,84000	0,00	0,00
26	639571120R00	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl. 200 mm	m2	27,84000	0,00	0,00
27	631312811RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 30/37, s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3 tl. 80 mm:66,84*0,08	m3	5,34720 5,34720	0,00	0,00
28	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	5,34720	0,00	0,00
29	632421440R00	Provedení potěru ve spádu, ruční zpracování, tloušťky 30 mm, bez penetrace podkladu hlava oplocení:2,5*0,9*2	m2	4,50000 4,50000	0,00	0,00
Díl:	90	Přípočty				0,00
30	900 R45	HZS, PSV v tarifní třídě 8 SPECIALISTÉ INVESTORA:10	h	10,00000 10,00000	0,00	0,00
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				0,00
31	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 50cm	m	9,00000	0,00	0,00
32	59227441R	Žlab betonový do dlažby TBO 1-30/100 průběžný	kus	10,00000	0,00	0,00
33	938907121R00	Očištění stěn tlakovou vodou, tlak do 500 bar PRO CLONY ŠÍŘE 500 MM:25,64*0,5	m2	12,82000 12,82000	0,00	0,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00
34	A23	Vyčištění montážního prostoru v části garáže	soub	1,00000	0,00	0,00
35	953941220R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy nad 1 m2	kus	1,00000	0,00	0,00
36	953943125R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus rám jámy:1	kus	1,00000 1,00000	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
37	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2	kus	4,00000	0,00	0,00
38	968062559R00	Vybourání dřevěných ráků vrat pl. nad 5 m2 2,8*3,15*2	m2	17,64000 17,64000	0,00	0,00
39	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % předpoklad otlučení do výšky 1,0 m:44,4	m2	44,40000 44,40000	0,00	0,00
40	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm max 80 mm:66,84*0,08	m3	5,34720 5,34720	0,00	0,00
41	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	66,84000	0,00	0,00
42	966055121R00	Bourání říms železobetonových vyložení nad 50 cm plotová deska:2,5*2	m	5,00000 5,00000	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
43	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	35,16349	0,00	0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
44	711140202R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltové pásky přitavením, 2 vrstvy CELKEM 4 VRSTVY:80,8*2	m2	161,60000 161,60000	0,00	0,00
45	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr, včetně dodávky asfaltového laku	m2	80,80000	0,00	0,00
46	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásky přitavením, 2 vrstvy - pásky ve specifikaci 80,8	m2	80,80000 80,80000	0,00	0,00
47	62852265R	Pás asfaltový SBS modifikovaný,natavovací, kotvicí, tl. 4 mm 80,8*1,2	m2	96,96000 96,96000	0,00	0,00
48	711132311R00	Provedení izolace popovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	24,24300	0,00	0,00
49	28323111R	Fólie popová PE-HD, s plastovou mřížkou, výška nopů 8 mm 24,243*1,25	m2	30,30375 30,30375	0,00	0,00

50	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	27,84000	0,00	0,00
51	711191272RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou textilií, textiliie ve specifikaci	m2	80,80000	0,00	0,00
52	67352004R	Geotextilie netkaná PET 300 g/m2 80,8*1,25	m2	101,00000 101,00000	0,00	0,00
53	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy 66,84	m2	66,84000 66,84000	0,00	0,00
54	711212201R00	Penetrace hloubková 0,20 l/m2	m2	66,84000	0,00	0,00
55	711 21-0020.RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vodorovná:66,84 svislá:41*0,25	m2	77,09000 66,84000 10,25000	0,00	0,00
56	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	41,00000	0,00	0,00
57	711212001R00	Nátěr hydroizolační montážní jáma odhad:20+5 hlava oplocení:2,5*0,9*2	m2	29,50000 25,00000 4,50000	0,00	0,00
58	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,68377	0,00	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00
59	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm krytí jámy - odhad:5	m2	5,00000 5,00000	0,00	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
60	766698112R00	Montáž garážových vrat otevíravých, vel.nad 6 m2	kus	2,00000	0,00	0,00
61	A6	Vrata ocelová otevíravá 2,8/3,15 m, dvoukřídla, viz stávající	kus	2,00000	0,00	0,00
62	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,34000	0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
63	767896920R00	Těsnění spár styků tmelením	m	27,84000	0,00	0,00
64	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg rám L 30/30/3 - rozm 1/4 m:(1*2+4*2)*1,36	kg	13,60000 13,60000	0,00	0,00
65	767590120R00	Montáž podlahových roštů - šroubováním 4*20	kg	80,00000 80,00000	0,00	0,00
66	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00548	0,00	0,00
67	a24	Rošt podlahový svařovaný 1000/1000/30 mm, pz.	kus	4,00000	0,00	0,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				0,00
68	777511113R00	Podlahová stěrka exteriérová epoxidocementová dekorativní vodorovná:66,84 svislá:41*0,15	m2	72,99000 66,84000 6,15000	0,00	0,00
69	778519111R00	Příplatek za šedou barvu, stěnová stěrka epoxidocementová vodorovná:66,84 svislá:41*0,15	m2	72,99000 66,84000 6,15000	0,00	0,00
70	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,78610	0,00	0,00
Díl: 783		Nátěry				0,00
71	783822920R00	Údržba, nátěr syntetický omítek stěn 1x + 1x email (zbylá část stěn garáže nad ukončením hydroizolace:34,5	m2	34,50000 34,50000	0,00	0,00
Díl: 784		Malby				0,00
72	784 90-0010.RAB	Odstranění stávajících maleb, oškrábáním	m2	111,60000	0,00	0,00
73	784 45-0030.RA0	Malba ze směsi , penetrace 1x, bílá 2x, difuzně otevřená stěny:156 strop:67	m2	223,00000 156,00000 67,00000	0,00	0,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				0,00
74	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	50,00000	0,00	0,00
Díl: D96		Suť				0,00
75	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suť do 10 m	t	18,74819	0,00	0,00
76	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,74819	0,00	0,00
77	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,74819	0,00	0,00

78	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,74819	0,00	0,00
79	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,74819	0,00	0,00
80	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,74819	0,00	0,00
81	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,74819	0,00	0,00
82	979 99-0107.R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	18,74819	0,00	0,00
83	979 08-6112.R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	18,74819	0,00	0,00
84	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	18,74819	0,00	0,00
85	979 08-1111.RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	18,74819	0,00	0,00
Díl: ON		VRN				0,00
86	005 21-1080.R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi koordinátor BOZP:1	Soubor	1,00000 1,00000	0,00	0,00
87	005 26-1030.R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	0,00	0,00
88	005 23-1010.R	Revize	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl: VN		VRN				0,00
89	005 12-4010.R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	0,00	0,00
90	005 12-1010.R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
91	005 12-1020.R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
92	005 12-1030.R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
93	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

pol.	ČRo ZLÍN	množství	jedn.	mat+mont cena	cena celkem	
	VÝKAZ VÝMĚR : SILNOPROUD - ČR ZLÍN					
	SVÍTIDLA - DODÁVKA INVESTORA - STÁVAJÍCÍ					
	SVÍTIDLA NOUZOVVÁ, 60 MIN - DODÁVKA INVESTORA - STÁVAJÍCÍ					
	PŘÍSTROJE :					
	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ (ŘAZENÍ 1)	3	ks	0 Kč	0 Kč	
	PŘEPÍNAČ	15	ks	0 Kč	0 Kč	
	VYYPÍNAČ SERIOVÝ	2	ks	0 Kč	0 Kč	
	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ	4	ks	0 Kč	0 Kč	
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A BÍLÁ, KOMPLET, VČ, KRABICE, PŘETOČENÉ VÝVODY	7	ks	0 Kč	0 Kč	
	DTTO, PRO LIŠTOVÝ ROZVOD	19	ks	0 Kč	0 Kč	
						0 Kč
	ROZVÁDĚČ HR- v.č.04 - ÚPRAVA	1	KS	0 Kč	0 Kč	
	ZÁSUVKA 400V/16A KOMPLET	1	ks	0 Kč	0 Kč	
	KABELY - VODIČE :					
	CYKY 3Jx1,5	300	m	0 Kč	0 Kč	
	CYKY 5Ox1,5	100	m	0 Kč	0 Kč	
	CYKY 5Jx6	25	m	0 Kč	0 Kč	
	CYKY 3x2,5	300	m	0 Kč	0 Kč	
	CYKY 5x2,5	40	m	0 Kč	0 Kč	
						0 Kč

	INSTALAČNÍ MATERIÁL :					
	PODLAHOVÁ LIŠTA - PODLAHA STĚNA	110	m	0 Kč	0 Kč	
	KRABICE PRO PODLAHOVOU LIŠTU PRO ZÁSUVKY	26	ks	0 Kč	0 Kč	
	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - VYPÍNAČE	34	ks	0 Kč	0 Kč	
	KRABICE ODBOČOVACÍ KU 68-1902	50	ks	0 Kč	0 Kč	
	KRABICE PŘECHODOVÁ ELEKTROINSTALAČNÍ	30	ks	0 Kč	0 Kč	
	PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SVĚTEL	1	kpl	0 Kč	0 Kč	
	PODRUŽNÝ MATERIÁL	1	kpl	0 Kč	0 Kč	
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	1	kpl	0 Kč	0 Kč	
	VÝCHOZÍ REVIZE	1	kpl	0 Kč	0 Kč	
						0 Kč
	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE :					
	PROSTUPY, VRTÁNÍ APOD.	1	kpl	0 Kč	0 Kč	
	ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ APOD.	1	kpl	0 Kč	0 Kč	
	VÝMALBA DOTČENÝCH STĚN (PŘEDPOKLAD STĚNY SE ZÁSUVKAMI) D+M	220	m2	0 Kč	0 Kč	
	Poznámka: Výkaz výměr není ani úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr.				0 Kč	0 Kč

DPH

21%

0 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH**0 Kč**

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky se ŽLUTÝM pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o dodavateli
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

POZNÁMKY:

-V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ NUTNO OCENIT PŘEDEPSANÉ, NEBO VYŠŠÍ STANDARDY A VÝROBKÝ, NEBO NEBUDE CENOVÁ NABÍDKA HODNOCENA.

-ZHOTOVITEL MÁ NÁROK NA ZMĚNU VÝROBKŮ A MATERIÁLU A TO VE SHODNÉM A NEBO VYŠŠÍM KVALITATIVNÍM STANDARDU. PŘÍPADNÉ ZÁMĚNY UVEDE V CENOVÉ NABÍDCE S PŘEHLEDNÝM POPISEM NAVRHOVANÝCH ZMĚN!

-NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBJEKTU.

-ZHOTOVITEL GARANTUJE DOSTATEČNOST VÝKAZU VÝMĚR VE VZTAHU K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.

-PŘÍPADNÉ PŘIPOMÍNKY UVÉST TZV. "POD ČÁRU" VÝKAZU VÝMĚR.

PODMÍNKY K REALIZACI A OCENĚNÍ:

SOUČÁSTÍ JSOU VEŠKERÉ SPOJOVACÍ PRVKY, KOTEVNÍ ELEMENTY PRO KOTVENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, TMELY, LEPIDLA, OSTATNÍ MATERIÁL A KONSTRUKCE NEZBYTNÉ PRO ZHOTOVENÍ SYSTÉMU, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE PRO ZÁMEČNICKÉ, KLEMPÍŘSKÉ KCE A OSTATNÍ. SOUČÁSTÍ CENY BUDOU I OSTATNÍ POLOŽKY NEUVÁDĚNÉ V TĚCHTO TECHNICKÝCH VÝKRESECH, KTERÉ JSOU PRO DODAVATELE POTŘEBNÉ K OCENĚNÍ DÍLA.

VEŠKERÉ SKUTEČNOSTI JE NUTNO PROVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ A ZOHLEDNIT. V PŘÍPADĚ, ŽE SE LIŠÍ OD PŘEDPOKLADŮ V PROJEKTU, JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM PRO POSOUZENÍ ČI UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ. KOORDINACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDE PROVEDENA PŘÍMO NA STAVBĚ. NA TENTO STUPEŇ DOKUMENTACE MUSÍ NAVAZOVAT DÍLENSKÁ A VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE, ZPRACOVANÁ DODAVATELEM STAVBY, DLE PLATNÉ LEGISLATIVY A PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU OSTATNÍ VÝKRESY, TECHNICKÉ ZPRÁVY, TABULKY A DALŠÍ ČÁSTI PD. PŘI REALIZACI JE TŘEBA DODRŽOVAT PLATNÉ BEZP. PŘEDPISY, ČSN A TECHNOL. POSTUPY. POVRCHOVÉ MATERIÁLY, DETAILS A DALŠÍ BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM SCHVÁLENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM.