UHERSKÝ BROD

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/12925/26
Číslo zhotovitele: OPF-26-030

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupeno:	Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:	
	Odbor rozvoje města, oddělení investic,
	[redacted] vedoucí odboru rozvoje města
	[redacted] referent
IČ:	00291463
DIČ:	CZ00291463
Bank. spojení:	Česká spořitelna a. s., pob. Uherský Brod
č. účtu:	[redacted]

1.02. Zhotovitel:

FIM INT spol. s r. o.

se sídlem:	Celní 13,HLUČÍN 748 01
adresa provozovny:	Celní 13,HLUČÍN 748 01
Zastoupen:	Karlem Kusým, jednatel

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 9322

Zástupce ve věcech stavby:	[redacted]
Kontakt – tel., email:	
IČ:	65139917
DIČ:	CZ65139917
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	[redacted]

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

2.02. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 02.10.2026, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2.03. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.01. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

Předmětem díla jsou stavební práce:

DOPLNĚNÍ MOSTNÍHO OCELOVÉHO MADLA A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NA LÁVCE PŘES DOPRAVNÍ TERMINÁL UHERSKÝ BROD

(dále jen „stavební práce“)

3.02. Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výroba a montáž doplňujícího oboustranného ocelového madla s doplňujícím veřejným osvětlením na stávající mostní zábradlí lávky přes dopravní terminál s celkovou délkou lávky 214m.
Nové madlo je navrženo z ocelové kruhové trubky DN60x5 dle výkresové dokumentace. Madlo bude ke stávajícím sloupkům mostního zábradlí připevněno pomocí ocelových přírub. Příruby budou osazeny pomocí šroubových spojů bez zásahu do nosné konstrukce mostu. Barva ocelové konstrukce RAL 7023 s předepsanou protikorozivní ochranou.
V doplňujících madlech budou oboustranně integrovány LED svítidla, které budou nasvětlovat pochůzí část lávky v rámci veřejného osvětlení. Součástí uvedeného bude provedení napájecích zdrojů a kabeláže.

3.03. Rozsah díla

- Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodávky, nutné demontáže a montáže a uvedení do funkčního celku doplňující ocelové konstrukce tj. trubkového madla s elektroinstalacemi a LED nasvětlením pochozí části lávky a provedení všech součástí díla specifikovaných v rozsahu a provedení dle technické specifikace uvedené dodavatelem při zadávacím řízení, která je přílohou č.1 této smlouvy.
- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky zpracovanou Ing. Janem Zářeckým, Pasohlávky 335 691 22, IČO: 72298464 v červnu 2026 pojmenovaná jako „Nasvětlení lávky přes dopravní terminál – SO01 Osvětlení“ a společnosti FIM INT spol. s r.o., Celní 1895/13 748 01 Hlučín, IČO: 65139917 pojmenovaná jako „Doplnění ocelového madla na stávající mostní zábradlí OPF-26-030 Město Uherský Brod“ a dle technické specifikace na rozsah požadovaných prací a dodávek.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.
- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné a spjaté pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména:

- zpracovaní harmonogramu postupu a provádění prací, navrhovaný technologický postup realizace prací nad kolejemi a opatření k zajištění bezpečnosti drážního provozu a to nejpozději do 14 dnů po podpisu SOD. Uvedené dokumentace budou předloženy na Správu tratí (ST Olomouc) dle vyjádření Správy železnic.
- Projekt skutečného provedení stavby 1x v grafické podobě a 1x digitálně (editovatelná, needitovatelná verze).
- Zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků. Zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění a přemisťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.
- Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zařízení a odstranění zařízení staveniště.
- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců objektu nebo inženýrských sítí.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany staveniště proti vloupání
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací.
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
- Zajištění všech ostatních nezbytných funkčních zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality, funkčnosti a předepsaných technických parametrů díla.
- Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 227 a násl. zákona č. 283/2021 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb.
- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, kromě povrchů upravovaných v rámci stavebního díla.

3.04. Dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad:
- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem osoby, která změny provedla
- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“
- dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě.

3.05. Podmínky provádění stavby

- Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob.
- Veškeré práce a postupy při realizaci budou v souladu s vydaným vyjádření k povolení záměru v ochranném pásmu dráhy a to dle vyjádření Správy železnic, Oblastní ředitelství Ostrava a

budou splňovat veškeré podmínky Správy železniční telematiky, Správy tratí, Odboru přípravy staveb, oddělení investiční, Odboru provozu infrastruktury a Centrumu podpory řízení provozu.

- Objednatel má za povinnost zajistit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- Zhotovitel je povinen dodržovat zásady BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb.
- Zhotovitel je povinnen zajistit v rámci zařízení stanoviště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- Projektová dokumentace pro zhotovení stavby, bude zhotoviteli předána v jednom vyhotovení v listinné podobě, v případě potřeby si další výtisk pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení zhotovitel stavby zajistí sám. Dodavatel musí při realizaci respektovat požadavky provozovatele objektu, zejména s ohledem na sportovní činnost v přilehlém prostoru.

3.06. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.07. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

4. Doba a místo plnění

4.01. Doba plnění předmětu smlouvy:

Předpokládaný termín plnění:

Zahájení prací (zahájení výrobní přípravy a výroby mimo místo plnění)	Ihned po podepsání smlouvy o dílo
Předpokládané předání staveniště	12 kalendářních týdnů po podepsání smlouvy, nejdříve však po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se Správou železnic, státní organizace
Dokončení prací - předání díla	4 kalendářní týdny po předání staveniště

Stavební a montážní práce zhotovitele na předmětu veřejné zakázky v místě plnění budou zahájeny na základě výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště dodavateli. Výzva objednatele bude zaslána zhotoviteli nejpozději 14 dnů před předáním staveniště.

Nebude-li staveniště předáno v předpokládaném termínu z důvodu neuzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi objednatelem a Správou železnic, státní organizací, není objednatel v prodlení. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, o kterou se předání staveniště opozdí.

Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací z důvodů okolností vyšší moci či nevhodných klimatických podmínek neumožňující realizaci díla.
- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodlení objednatele s předáním staveniště, přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ode dne protokolárního předání staveniště případně od datumu pro zahájení prací, který bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy:

Lávka přes železnici u dopravního terminálu v ul. Pod Valy – ul. Vlčnovská.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.01. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena pro základní DPH	**1.792.721,00 Kč**
DPH 21 %	**376.471,41 Kč**
Cena za dílo celkem včetně DPH	**2.169 192,41 Kč**

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méně-
- práce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

5.02. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce).
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

5.03. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny se snížením o 5%.
- Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.

6. Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění jako objednatel neposkytujeme DIČ.
- Faktury budou zhotovitelem vystavovány měsíčně na základě soupisu provedených prací se splatností 30 dnů od doručení faktury.
- Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací do 5 pracovních dnů po dokončení prací a předání díla. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do **30 dnů** ode dne následujícího po doručení faktury.
- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
  - označení faktury a čísla IČ
  - údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
  - název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
  - předmět plnění – název projektu/zakázky
  - cena provedených prací
  - den vystavení a splatnosti faktury
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Fakturu lze objednateli doručit v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz.
- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Majetkové sankce

7.01. Sankce za nesplnění doby plnění

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500 Kč** za každý i započatý den prodlení.

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **2.000** Kč za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.500 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.

7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad, sankce za nevyklizení staveniště

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.500** Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.
- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.500 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.
- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 4 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **3.000 Kč** za každý den prodlení s odstraněním.
- Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele neupozornil.
- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000** Kč za každý případ.
- Pokud zhotovitel nepředloží zpracovaný navrhovaný harmonogram prací, technologický postup realizace a bezpečnostní opatření dle čl. 3.03 Rozsah prací je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý den prodlení.

7.04. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ji objednatel upozorní v písemné výzvě s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč.**

7.05. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

7.06. Způsob a vypořádání smluvních pokut

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.

- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené významu zajišťovaných povinností.

8. Staveniště

8.01. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. plnění předmětu smlouvy.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.
- Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

8.02. Vyklizení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 4 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9. Stavebně montážním deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavebně montážní deník.
- Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zapisuje zejména údaje o:
  - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
  - časovém postupu prací
  - kontrole jakosti provedených prací
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
  - událostech, majících vliv na provádění díla
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Jiří Strakoš. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za týden.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele má zhotovitel nárok pouze ve výjimečném případě se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.
- V rámci provádění díla na staveništi zajistí zhotovitel průchodnost lávky pro pěší. Nesmí tak dojít k úplné uzávěře lávky. Zhotovitel si vymezí plochu pro montážní činnost, která bude ohraničena a bude tak jasně vymezovat plochu pro provedení montáže, ale zachová se přitom prostor k zaručení průchodnosti lávky pro pěší při probíhající montáži.

11. Předání a převzetí díla

11.01. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:
  - Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  - Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (revizních a provozních).
  - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.
  - Originál stavebního nebo montážního deníku.
  - Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  - Atest materiálu (Inspekční certifikát 3.1 dle ČSN EN 10204) a Certifikát protikorozní ochrany: Potvrzení o tloušťce a kvalitě zinkové vrstvy (dle ČSN EN ISO 1461) nebo nátěrového systému.
  - Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
  - Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
  - Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
  - Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

12. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost **60 měsíců** od písemného předání a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.01. Způsob reklamace vad

- Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
  - požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

- požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné
- požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)

- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.
- Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.
- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou.

12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění.
- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace.
- Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.

14. Pojištění díla

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.
- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

15. Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran.

- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

16. Ukončení smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
  a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
  b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.
- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit.

17. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod **(**www.ub.cz **nebo** www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů**,** a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 Zákon o DPH (dále jen ZoDPH), je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je nabídkový položkový rozpočet
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 145. schůze konaná dne 19.10.2026 č. usnesení 3517/R145/26

FIM INT spol. s r. o.

Z h o t o v i t e l :

Karel Kusý
jednatel

Uherský Brod, dne 06.11.2026

O b j e d n a t e l:

Ing. Miroslav Polášek
místostarosta

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**S202625**	**Doplnění mostového ocelového madla a veřejné osvětlení lávka přes dopravní terminál Uherský Brod**
Zadavatel	**Město Uherský Brod** **Masarykovo nám. 100** **68801 Uherský Brod**	IČO: **00291463** DIČ: **CZ00291463**
Projektant:	Ing. Jan Zářecký, Těšany 131, 664 54 FIM INT spol. s r.o., Celní 1895/13, 748 01 Hlučín	
Zhotovitel:	**FIM INT spol. s r. o.** **Celní 13** **74801 Hlučín - CZ**	IČO: **65139917** DIČ: **CZ65139917**
Vypracoval:	**Karel Kusý**	

Rozpis ceny	**Celkem**
HSV	-
PSV	989 631,00
MON	749 890,00
Ostatní a vedlejší náklady	53 200,00
Celkem	1 792 721,00

Rekapitulace			
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 792 721,00**	Kč
Základní DPH	**%** %	**376 471,41**	Kč
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00**	Kč
Snížená DPH	**%** %	**0,00**	Kč
Zaokrouhlení		**-**	Kč
Cena celkem bez DPH		**1 792 721,00**	**Kč**
Cena celkem s DPH		**2 169 192,41**	**Kč**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro sníženou DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
VRN	**Ostatní a vedlejší náklady**	**0,00**	**53 200,00**	**11 172,00**	**64 372,00**	3
ON 00.01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	53 200,00	11 172,00	64 372,00	
SO 01	**Konstrukční část**	**0,00**	**1 739 521,00**	**365 299,41**	**2 104 820,41**	97
SO 01.01	Ocelová konstrukce	0,00	749 890,00	157 476,90	907 366,90	42
SO 01.02	Elektroinstalce a VO	0,00	989 631,00	207 822,51	1 197 453,51	55
Celkem za stavbu		0,00	**1 792 721,00**	**376 471,41**	**2 169 192,41**	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	23ZAK1340	Dolnění mostového ocelového madla a veřejné osvětlení - lávka přes dopravní terminál Uherský Brod
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00.01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN9		**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**				**53 200,00**
1	07	Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu, vypracování dokumentace pro, údržbu	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
2	08	Funkční zkouška veřejného osvětlení	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. vč.nákladů na zabezpečení prací při realizaci střešního pláště vůči zatečení.				
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 997,00	9 997,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby (ocelová konstrukca a silnoproudé instalace + VO, komunikace s Správou železnic s.p.				
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1,00	1,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).				
9	005241020R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				
10	ON001	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	komple	1,00000	1,00	1,00
11	ON002	Vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace	komple	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						**53 200,00**

Stavba:	**Dolnění ocelového mostového madla a veřejné osvětlení - lávka přes dopravní terminál Uherský Brod** **SO 01.01 Ocelová konstrukce - doplnění madla**

Rozpočet:

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
Díl:	**767**	**Ocelové konstrukce**				
1	767001NC	Dodávka a montáž ocelové konstrukce	komplet	1	749 890	**749 890**
		Kompletní dodávka a montáž ocelového madla se všemi úchytkami, dodávkami konstrukčního s spojovacího materiálu, příprava pro osazení kabelů a LED svítidel vč. přesunu hmot dle výpisu kusovníku materiálů s předepsanou antikorozivní vrstvou celkovou povrchovou úpravou dle zadávací dokumentace				

VÝPIS MATERIÁLU OBJÍMKY

POLOŽKA	*MATERIÁL*	*DÉLKA (m)*	*PLOCHA (m^2)*	*HMOTNOST kg/ks*	*HMOTNOST CELK. kg*	*POČET -*
Trubka TR 75x6	S355	0,1	0,023	1,0	1,0	1
	SUMA		***9***		***387***	
Plech P6	S355	0,2	0,037	0,8	0,8	1
Plech P6	S355	0,2	0,0085	0,16	0,16	1
Plech P6	S355	0,2	0,0065	0,11	0,22	2
	SUMA		***19,396***		***440***	
Pozn.: celkový počet objímek	*373ks*					

VÝPIS MATERIÁLU MADEL

POLOŽKA	*MATERIÁL*	*DÉLKA (m)*	*PLOCHA (m^2)*	*HMOTNOST kg/ks*	*HMOTNOST CELK. kg*	*POČET -*
Trubka TR60x5	S355	2,865	0,685	19,5	19,5	1
	S355	2,580	0,617	17,5	649,1	37
	S355	2,580	0,617	17,5	877,2	50
	S355	2,580	0,617	17,5	614,0	35
	S355	2,580	0,617	17,5	614,0	35
	S355	2,420	0,578	16,5	16,5	1
	S355	2,420	0,578	16,5	16,5	1
	S355	2,215	0,529	15,1	15,1	1
	S355	2,215	0,529	15,1	15,1	1
	S355	2,180	0,521	14,8	29,6	2
	S355	2,180	0,521	14,8	29,6	2
	S355	2,180	0,521	14,8	29,6	2
	S355	2,180	0,521	14,8	29,6	2

	S355	2,165	0,517	14,7	14,7	1
	S355	2,165	0,517	14,7	14,7	1
	S355	2,000	0,478	13,6	13,6	1
	S355	1,880	0,449	12,8	12,8	1
	S355	1,880	0,449	12,8	25,6	2
	S355	1,680	0,402	11,4	11,4	1
	S355	1,535	0,367	10,4	10,4	1
	S355	1,465	0,350	10,0	10,0	1
	S355	1,380	0,330	9,4	9,4	1
	S355	1,350	0,323	9,2	9,2	1
	S355	1,350	0,323	9,2	9,2	1
	S355	0,780	0,186	5,3	5,3	1
	S355	0,710	0,170	4,8	4,8	1
	S355	2,240	0,538	15,2	15,2	1
	S355	0,700	0,167	7,3	7,3	1
	SUMA		**13**		**3129**	
Trubka TR44,5x4	S235	0,15	0,021	0,6	51,6	86
	SUMA				**51,6**	

VÝPIS MATERIÁLU SPOJE

POLOŽKA	*MATERIÁL*	*HMOTNOST kg/ks*	*HMOTNOST CELK. kg*	*POČET (na 1 objímku)*	**SUMA kg**
Šroub M12x35 (746ks)	10.9	0,043	0,086	2	**32,078**
Podložka 13 (746ks)	300HV	0,006	0,012	2	**4,476**
Matice M12 (746ks)	10	0,015	0,03	2	**11,19**
EPDM páska	-	-	-	-	**7,46m^2**
Pozn.: celkový počet objímek	*373* ks				

VÝPIS MATERIÁLU KRYTU

POLOŽKA	*MATERIÁL*	*HMOTNOST kg/ks*	***HMOTNOST CELK. kg***	*POČET* -
Plech P3 - KRYT	1.4301	9,6	**57,6**	6
Plech P4 - VÍKO	1.4301	4,2	**25,2**	6
Šroub se záp. hl M6x30	A2	0,0	**0,2**	36
Podložka M6	A2	0,0	**0,0**	36
Matice M6	A2	0,0	**0,1**	36
Šroub s půlkulat. hl. M6x6	A2	0,0	**0,1**	60

Stavba:	**Dolnění ocelového madla a veřejné osvětlení - lávka přes dopravní terminál Uherský Brod** **SO 01.02 - Elektroinstalace a VO**
Rozpočet:	

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**44 985,00**	
1	03590		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ (PLOŠINA)	KPL	1,000	44 985,00	44 985,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - pronájem plošiny pro možnost montáže trubek pro vedení kabelu Položka nezahrnuje: - x					
	7		**Pridružená stavební výroba**				**944 646,00**	
2	703442		ELEKTROINSTALACNÍ TRUBKA NEREZOVÁ VCETNE UPEVNENÍ A PRÍSLUŠENSTVÍ DN PRUMERU PRES 25 DO 40 MM	M	20,000	372,00	7 440,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 20 = 20,000 [A] 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozmerení, upevnení, rezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Merí se metr délkový.					
3	703443		ELEKTROINSTALACNÍ TRUBKA NEREZOVÁ VCETNE UPEVNENÍ A PRÍSLUŠENSTVÍ DN PRUMERU PRES 40 MM	M	15,000	324,00	4 860,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 15 = 15,000 [A] 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozmerení, upevnení, rezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Merí se metr délkový.					
2	742F41		KABEL NN NEBO VODIC JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ DO 2,5 MM2	M	1 060,000	45,00	47 700,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 1060 = 1060,000 [A]					

			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – príchytky, spojky, koncovky, chránicky apod. 3. Zpusob merení: Merí se metr délkový.					
3	742G41		KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ DO 2,5 MM2	M	460,000	132,00	60 720,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 460 = 460,000 [A] 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – príchytky, spojky, koncovky, chránicky apod. 3. Zpusob merení: Merí se metr délkový.					
4	742L11		UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	23,000	1 398,00	32 154,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 23 = 23,000 [A] 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž vcetne veškerého príslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.					
5	742P13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNICKY - KABEL DO 4 KG/M	M	990,000	45,00	44 550,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 990 = 990,000 [A] 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chránicky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Merí se metr délkový.					
6	744612		JISTIC JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	1,000	198,00	198,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 1 = 1,000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vc. pripojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.					

7	744821		PROUDOVÝ CHRÁNIC DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) PRES 30 MA, DO 25 A	KUS	4,000	2 863,00	11 452,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 4 = 4,000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vc. pripojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.					
8	744B31		PÁCKOVÝ VYPÍNAC TRÍPÓLOVÝ (10 KA) DO 32 A	KUS	1,000	712,00	712,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 1 = 1,000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vc. pripojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.					
9	744K21		STYKAC CTYRPÓLOVÝ DO 25 A	KUS	2,000	1 063,00	2 126,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 2 = 2,000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vc. pripojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.					
10	744P01		SPÍNACÍ HODINY	KUS	1,000	2 276,00	2 276,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 1 = 1,000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vc. pripojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.					
11	744Q22		SVODIC PREPETÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	1,000	8 963,00	8 963,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 1 = 1,000 [A]					

			1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vc. pripojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.					
12	744R22		UCPÁVKOVÁ VÝVODKA PRO KABEL O PRUMERU OD 10 DO 17 MM	KUS	4,000	25,00	100,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 4 = 4,000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré príslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.					
13	747111		KONTROLA SILOVÝCH ROZVADECU NN, 1 POLE	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 1 = 1,000 [A] 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, serízení a uvedení do provozu zarízení dle príslušných norem a predpisu, vcetne vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.					
14	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MERENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PRES 500 DO 1000 TIS. KC	KUS	1,000	24 986,00	24 986,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 1 = 1,000 [A] 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zarízení PS/SO, vc. merení, komplexních zkoušek a revizi zarízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zarízení podle požadavku CSN, vcetne hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.					
15	747511		ZKOUŠKY VODICU A KABELU NN PRUREZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	4,000	690,00	2 760,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 4 = 4,000 [A]					

			1. Položka obsahuje: – cenu za provedení merení kabelu/ vodice vc. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.					
16	747541		MERENÍ INTENZITY OSVETLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000	14 500,00	14 500,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 1 = 1,000 [A] 1. Položka obsahuje: – cenu za merení dle príslušných norem a predpisu, vcetne vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.					
17	747701		DOKONCOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ	HOD	80,000	500,00	40 000,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 80 = 80,000 [A] 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uvádením zarízení do provozu, drobné montážní práce v rozvadecích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zarízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se cas v hodinách.					
18	747702		ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKRÍNÍ/ROZVADECU	HOD	40,000	500,00	20 000,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 40 = 40,000 [A] 1. Položka obsahuje: – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skríní / rozvadecu v prubehu výstavy (pro montáž nových i provizorních kabelu, drobné úpravy výstroje apod.) 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se cas v hodinách.					
19	747705		MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVÁDENÉ PROVOZOVATELEM	HOD	24,000	500,00	12 000,00	OTSKP ~ 2026
			Viz. projektová dokumentace 24 = 24,000 [A] 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zarízeních provádené provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se cas v hodinách.					
20	74xxxR1		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ VENKOVNÍ DO ZÁBRADLÍ DLE TOS (D+M)	KUS	99,000	5 749,00	569 151,00	

			1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré príslušenství - montáž – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.					
21	74xxxR2		PLASTOVÝ ROZVADEC PRO NAPÁJENÍ LED SVÍTIDEL (ZR,ZL) DLE TOS (D+M)	KUS	6,000	4 583,00	27 498,00	
			Viz. projektová dokumentace 6 = 6,000 [A] 1. Položka obsahuje: – prípravu podkladu pro osazení vc. upevnovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál (vcetne mustku, vnitrních propoju-vodicu a pod), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání predepsaných zkoušek, revizí a atestu - montáž 2. Položka neobsahuje: – prístrojové vybavení (jistice, stykace apod.) 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.					
22	74xxxR3		SPECIÁLNÍ NÁRADÍ PRO MONTÁŽ LED SVÍTIDEL	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00	
			Viz. projektová dokumentace 1 = 1,000 [A] 1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.					