

VÝPIS KAMENNÝCH PRVKŮ 82/KM

OZN.	POPIS	DÉLKA [m]	POČET [ks]	CELKEM DL[m]	CELKEM [m³]
1	STÁVAJÍCÍ JALOVÝ KAMENNÝ STUPEŇ 150/190mm	2,2	1	2,2	0,054
2	NOVÝ KAMENNÝ STUPEŇ 330/190mm	2,2	4	8,8	0,416
3	NOVÝ JALOVÝ KAMENNÝ STUPEŇ 255/100mm	2,2	1	2,2	0,069
CELKEM					0,539

VÝPIS VÝZTUŽE

POPIS	POČET [ks]	PLOCHA [m²]	VÁHA [kg]
SÍT KARI, OKO 150/150mm ø8mm, 3/2m	2	12	64,78

POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM NOVÝCH KONSTRUKCÍ SE MUSÍ OVĚŘIT JEJICH STATICKÝ VLIV NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- 82/KM JE PŘEDPOKLÁDÁNO, ŽE POD BOURANÝMI KONSTRUKCEMI SE NACHÁZÍ STÁVAJÍCÍ VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ VSTUPU Z AMBITU DO KOSTELA. VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ BUDE ZACHOVÁNO A OBNOVENO. POKUD STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ POD ZDÍ NEBUDE, PROVEDE SE NOVÉ KAMENNÉ SCHODIŠTĚ.
- NOVÉ KAMENNÉ SCHODIŠTĚ, MASIVNÍ STUPNĚ SNÍMANÉ, OSAZENÍ NA SEDLO, ŽLUTÁ ŽULA, ČISTÁ KAMENICKÁ ÚPRAVA TRYSKÁNÍ, PROFILACE STUPNĚ BUDE SJEDNOCENA SE STÁVAJÍCÍMI KAMENNÝMI PRVKY.
- 81/KM JE PŘEDPOKLÁDANÁ STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ DLAŽBA. DLAŽBA BUDE PONECHÁNA, OPRAVENA A DOPLNĚNA. V PŘÍPADĚ, ŽE STÁVAJÍCÍ DLAŽBA POD BOURANÝMI KONSTRUKCEMI NEBUDE, PROVEDE SE NOVÁ SKLADBA KAMENNÉ PODLAHY

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Jan Pešák	

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	1 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.7 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-10		
NOVÝ VSTUP DO VĚŽE KOSTELA - NOVÝ STAV DETAIL SCHODIŠTĚ 82/KM		MĚŘÍTKO 1:20	VÝKRES Č: 06