PŮDORYS 2.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	OZN.	ÚPRAVY STĚN	STROPY, PODHLEDY	OZN.
201	VSTUPNÍ HALA	83,17	1,75–3,95	–	KAMENNÁ DLAŽBA	5/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
202	FOYER	65,46	3,65–4,05	–	KAMENNÁ DLAŽBA	6,7,8/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
203	KUCHYŇKA	3,20	3,95	3,30	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
204	WC INVALIDÉ	3,16	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
205	WC ŽENY–UMÝVÁRNA	3,37	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
206	WC ŽENY–KABINY	5,22	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
207	ÚKLID	1,58	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
208	WC MUŽI–UMÝVÁRNA	3,16	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
209	WC MUŽI–KABINY	4,88	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
210	SCHODIŠTĚ	25,17	–	–	KAMEN.STUPNĚ+DLAŽBA	2,8,9/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
211	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	202,45	4,74–10,50	4,74–10,50	DŘEVĚNÁ PODLAHA	10,11,12/P	OMÍTKA + MALBA	DŘEV.+SDK.PODHLED	6/M,40/T
212	ŠATNA	14,87	2,20	2,20	DŘEVĚNÁ PODLAHA	11/P	SDK + STĚRKA	SDK PODHLED	3/M
213	ZÁZEMÍ SÁLU	29,65	2,40	–	DŘEVĚNÁ PODLAHA	12/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
214	ZÁDVEŘÍ	4,96	2,40	–	DŘEVĚNÁ PODLAHA	12/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
215	VENKOVNÍ TERASA	56,77	–	–	KAMENNÁ DLAŽBA	17,18/P	–	–	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE MONTOVANÉ SÁDROKARTONOVÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- NOVÉ OCELOVÉ PROFILY PRO PŘEKLADY A PRŮVLAKY
- 30 DPI — STAVEBNÍ KONSTRUKCE A PRVKY S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- H — NOVÝ HYDRANT
- H● — NOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- KONSTRUKCE A PRVKY NEJSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TOHOTO VÝKRESU JINÝ STAVEBNÍ OBJEKT (SO–04, SO–10)
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ TL.400mm Z BROUŠENÝCH CHELNÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH BLOKŮ 248/380/249mm PEVNOST P 10, U = 0,27 W/m2K, Rw = 45 dB, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY A DĚLICÍ PŘEDSTĚNY U PARAPETŮ TL.100mm Z BROUŠENÝCH CHELNÝCH BLOKŮ 497/80/249mm, NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm Z BROUŠENÝCH CHELNÝCH BLOKŮ 497/140/249mm, PERO DRÁŽKA, PEVNOST P 10, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- DOZDÍVKY OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH STĚN Z CHEL PLNÝCH 65/140/290mm, NA MALTU M 10 BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ CHLÝ Z BOURANÝCH KONSTRUKCÍ
- ût — NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VYTÁPĚNÍ OBJEKTU

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. arch. Radim Musil	Ing. Zuzana Dorazilová	Ing. Zuzana Dorazilová

MUSIL, HYBSKÁ
architektonický atelier, s.r.o.
Kopečná 58, 602 00 Brno
tel/fax: 543217357
e-mail: mh@mhatelier.cz

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	8 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
PŮDORYS 2. PODLAŽÍ		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 02