



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU
- ROSTLÝ TERÉN
- STÁVAJÍCÍ PÍSKOVÝ PODSYP – PONECHANÝ
- STÁVAJÍCÍ NÁSYP – STAVEBNÍ RUM
- II NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY – NOVÉ
- PAŽENÍ VÝKOPU
- BOURANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE BETONOVÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- VYKOPANÁ ZEMINA
- VYKOPANÉ PODKLADNÍ VRSTVY KONSTRUKCÍ

POZNÁMKA

- **PŘI BOURÁNÍ VEŠKERÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ SE MUSÍ OVĚŘIT JEJICH STATICKÁ NEZÁVISLOST NA OSTATNÍCH KONSTRUKCÍCH.**
- U PONECHANÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU BUDOU BĚHEM OPRAVY UTAŽENY A ZREVIDOVÁNY VŠECHNY SPOJE TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ KROVU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAVY KROVU, ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU, PRÁCE KOORDINOVAT S ÚDAJI UVEDENÝMI VE ZPRÁVĚ O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU OBJEKTU CENTRA OBNOVY – KLÁŠTER LOUKA ZNOJMO, KTERÝ VYHOTOVILA SPOLEČNOST PRŮZKUMY STAVEB, S.R.O. BRNO V ZÁŘÍ R.2017.
- SEJMUTÍ OMÍTEK – PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ. VE VĚTŠÍ MÍŘE SE JEDNÁ O HISTORICKÉ, PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. O POSTUPU A ROZSAHU SEJMUTÍ BUDE ROZHODNUTO ZA ÚČASTI PRACOVNÍKA PAMÁTKOVÉ OCHRANY A PROJEKTANTA. PO SEJMUTÍ OMÍTEK BUDE ROZHODNUTO O ROZSAHU BOURACÍCH PRACÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ.
- SEJMUTÍ OMÍTEK NA RÁKOSU NA PODBITÍ TRÁMOVÝCH STROPŮ 100%.
- PŘED BETONÁŽÍ ŽB OPĚRNÉ STĚNY BUDE PROVĚŘENA KVALITA A ÚNOSNOST STÁVAJÍCÍCH PONECHANÝCH KONSTRUKCÍ SCHODIŠTĚ A ZÁKLADU, HLOUBKA A ROZSAH TĚCHTO KONSTRUKCÍ JE KRESLEN JAKO PŘEDPOKLÁDANÝ. V PRŮBĚHU STAVBY, PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU, BUDE ROZHODNUTO O ZPŮSOBU ÚPRAVY PODLOŽÍ PRO ZALOŽENÍ NOVÉ ŽB OPĚRNÉ ZDI. (VIZ ŘEZ B–B).

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - 1.PODLAŽÍ

- 1.B VYBOURÁNÍ OTVORŮ DO NOSNÝCH ZDÍ, VČETNĚ DVEŘÍ DO ZÁRUBNÍ. OTVORY BUDOU PODCHYCENY PŘEKLADY Z OCELOVÝCH PROFILŮ, PO DOZDĚNÍ NĚKTERÝCH OTVORŮ.
- 1.C VYBOURÁNÍ NOSNÉHO PILÍŘE VČETNĚ PRŮVLAKŮ Z OCELOVÝCH PROFILŮ.
- 1.D ODSTRANĚNÍ PŘÍSTAVBY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ VYROVNÁVACÍCH SCHODŮ (NOSNÉ OBVODOVÉ ZDI, VÝPLNĚ OTVORŮ, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, PULTOVÁ STŘECHA (DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROVU, PLECHOVÁ KRYTINA,). UVOLNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR BUDE PRODLOUŽENÍM ANGLICKÉHO DVORKU – VIZ VÝKRESY NOVÉHO STAVU.
- 1.E ODSTRANĚNÍ ANGLICKÉHO DVORKU V CELÉM ROZSAHU, VČETNĚ PODLAHY, PODKLADNÍCH VRSTEV A OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ. PROVEDENÍ VÝKOPU PODÉL ANGLICKÉHO DVORKU PRO REALIZACI NOVÉ OPĚRNÉ ZDI A NOVÉHO ANGLICKÉHO DVORKU – VIZ VÝKRESY NOVÉHO STAVU. HLOUBKA VÝKOPU CCA 3,50m, VÝKOP BUDE ZAPAŽEN.
- 1.K ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO ZDVOJENÉHO OKNA V OBVODOVÉM ZDIVU. PŘI DEMONTÁŽI NEPORUŠIT SNÍŽENÝ PŘEKLAD (PŘEDPOKLAD).
- 1.M PROVEDENÍ JÁDROVÝCH VRTŮ PRO VĚTRACÍ POTRUBÍ DN110mm VE VNITŘNÍ NOSNÉ ZDI A V OBVODOVÉM ZDIVU VČETNĚ SVISLÉ DRÁŽKY ZE STRANY ANGLICKÉHO DVORKU PRO SYSTÉM ODVĚTRÁVANÝCH PODLAH.
- 1.N VYBOURÁNÍ PRVNÍ ŘADY CIHEL PARAPETNÍHO ZDIVA OKEN (PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍ PARAPETNÍ DESKY). VYBOURÁNÍ SVISLÉ DRÁŽKY 250/100mm Z VNITŘNÍ STRANY OBVODOVÉ ZDI NA STŘED OKNA. ÚPRAVA SLOUŽÍ PRO NASÁVÁNÍ VZDUCHU SYSTÉMU ODVĚTRÁVANÝCH PODLAH. VIZ VÝKRESY NOVÉHO STAVU A DETAILY.
- 1.O ODKOPÁNÍ ZEMINY KOLEM ZÁPADNÍ FASÁDY DO HL. 300mm, PRO APLIKACI HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY A NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK.
- 1.W VYBOURÁNÍ OTVORU V NOSNÉ ZDI TL.500mm, PŘED BOURÁNÍM PROVÉST PODCHYCENÍ OTVORU NOVÝMI OCELOVÝMI PROFILY 2x Ic.160 – POL. 52, SKRYTÝMI V TLOUŠŤCE STROPNÍ KONSTRUKCE.
- 1.X VYBOURÁNÍ ZDIVA VNITŘNÍHO PARAPETU NA V.450mm – SROVNÁNÍ ŠIKMÉHO PARAPETU DO ROVINY DO VÝŠKY 1550mm NAD ÚROVEŇ NÁŠLAPU PODLAHY.

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - 2.PODLAŽÍ

- 2.C NAD M.Č. B.208 AŽ B.211 BUDOU VYBOURÁNY DŘEVĚNÉ TRÁMOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE. STROPNÍ TRÁMY, ZÁKLOP, PODBITÍ A PŮDOVKY BUDOU ULOŽENY PRO DALŠÍ POUŽITÍ. MEZI MÍSTNOSTMI BUDOU VYBOURÁNY NOSNÉ STĚNY TL.500 A 550mm, VČETNĚ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DO DŘEVĚNÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ, VČETNĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KOMÍNOVÝCH TĚLES. BOURACÍMI PRACEMI VZNIKNE JEDEN VELKÝ PROSTOR AŽ PO HŘEBEN STŘECHY, VE KTERÉM BUDE REALIZOVÁN PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL – – DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU. VYBOURÁNÍ PODLAH V UVEDENÝCH MÍSTNOSTECH.
- 2.S DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA V OBVODOVÉ ZDI VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU A VENKOVNÍHO OPLECHOVÁNÍ. PŘI DEMONTÁŽI NESMÍ BÝT PORUŠEN PŘEDPOKLÁDANÝ POPUŠTĚNÝ PŘEKLAD.

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - PODKROVÍ

- 3.A STŘEŠNÍ KRYTINA (PÁLENÁ TAŠKA – BOBROVKA NA LATÍCH V ŠUPINOVÉM KLADENÍ) BUDE DEMONTOVÁNA VČETNĚ LATÍ. PÁLENÁ TAŠKA BUDE ULOŽENA PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ. STÁVAJÍCÍ LATĚ DEMONTOVAT ŠETRNĚ, BUDOU ZPĚTNĚ OSAZENY PŘI POKLÁDCE NOVÉ SKLADBY STŘEŠNÍ KRYTINY, BUDOU POUŽITY JAKO KONTRALATĚ. KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ NA STŘECHÁCH (NÁSTŘEŠNÍ A PODOKAPNÍ ŽLABY, PODOKAPNÍ PLECHY, STŘEŠNÍ SVODY, OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ, OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ, ZÁVĚTRNÉ LIŠTY). PLECHY BUDOU DEMONTOVÁNY A ULOŽENY S OHLEDEM NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.
- 3.B VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES PO STROPNÍ KONSTRUKCI NAD 2.PODLAŽÍM. ČISTÉ CIHLY OČISTIT, ULOŽIT A PONECHAT PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.
- 3.D DEMONTÁŽ VOLSKÝCH OK VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI (6 KS). V NOVÉM STŘEŠNÍM PLÁŠTI BUDOU PROVEDENA NOVÁ VOLSKÁ OKA V POLOHÁCH DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Libor Kellner	
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	3 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
ŘEZ PŘÍČNÝ B-B, E-E - BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 05