

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

1.D ODSTRANĚNÍ PŘÍSTAVBY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ VYROVNÁVACÍCH SCHODŮ (NOSNÉ OBVODOVÉ ZDI, VÝPLNĚ OTVORŮ, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, PULTOVÁ STŘECHA (DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROVU, PLECHOVÁ KRYTINA,). UVOLNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR BUDE PRODLOUŽENÍM ANGLICKÉHO DVORKU – VIZ VÝKRESY NOVÉHO STAVU.

1.V ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE S DŘEVĚNÝM RÁMEM. ČÁSTEČNÉ VYBOURÁNÍ VALENÉ KLENBY OKENNÍHO OTVORU PRO JEJÍ ZPĚTNÉ PŘEZDĚNÍ. PŘI PRÁCI ZAJISTIT TESAŘSKOU VÝDŘEVOU.

2.S DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA V OBVODOVÉ ZDI VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU A VENKOVNÍHO OPLECHOVÁNÍ. PŘI DEMONTÁŽI NESMÍ BÝT PORUŠEN PŘEDPOKLÁDANÝ POPUŠTĚNÝ PŘEKLAD.

3.A STŘEŠNÍ KRYTINA (PÁLENÁ TAŠKA – BOBROVKA NA LATÍCH V ŠUPINOVÉM KLADENÍ) BUDE DEMONTOVÁNA VČETNĚ LATÍ. PÁLENÁ TAŠKA BUDE ULOŽENA PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ. STÁVAJÍCÍ LATĚ DEMONTOVAT ŠETRNĚ, BUDOU ZPĚTNĚ OSAZENY PŘI POKLÁDCE NOVÉ SKLADBY STŘEŠNÍ KRYTINY, BUDOU POUŽITY JAKO KONTRALATĚ. KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ NA STŘECHÁCH (NÁSTŘEŠNÍ A PODOKAPNÍ ŽLABY, PODOKAPNÍ PLECHY, STŘEŠNÍ SVODY, OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ, OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ, ZÁVĚTRNÉ LIŠTY). PLECHY BUDOU DEMONTOVÁNY A ULOŽENY S OHLEDEM NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.

3.B VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES PO STROPNÍ KONSTRUKCI NAD 2.PODLAŽÍM. ČISTÉ CIHLY OČISTIT, ULOŽIT A PONECHAT PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.

3.D DEMONTÁŽ VOLSKÝCH OK VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI (6 KS). V NOVÉM STŘEŠNÍM PLÁŠTI BUDOU PROVEDENA NOVÁ VOLSKÁ OKA V POLOHÁCH DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PONECHANÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- BOURANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA (PÁLENÁ TAŠKA – BOBROVKA) VČETNĚ LAŤOVÁNÍ

POZNÁMKA

- **PŘI BOURÁNÍ VEŠKERÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ SE MUSÍ OVĚŘIT JEJICH STATICKÁ NEZÁVISLOST NA OSTATNÍCH KONSTRUKCÍCH.**
- VENKOVNÍ SCHODY NOVÉHO VSTUPU DO 2.PODLAŽÍ JSOU ŘEŠENY V SAMOSTATNÉM STAVEBNÍM OBJEKTU SO–04 : ÚPRAVY NÁDVOŘÍ–PARC.Č.805.
- PLECHOVÁ DVÍŘKA STÁVAJÍCÍCH NEFUNKČNÍCH ROZVADĚČŮ A INSTALACÍ NA FASÁDÁCH BUDOU ODSTRANĚNY. NENÍ–LI VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU UVEDENO JINAK, BUDOU OTVORY ZAZDĚNY.
- ODSTRANĚNÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA VENKOVNÍCH FASÁDÁCH – CEMENTOVÝ PODHOZ TL.40mm, OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL.30mm. PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK BUDE PROVEDEN ODBĚR VZORKŮ PRO ZJIŠTĚNÍ SALINITY ZDIVA A BUDE ROZHODNUTO O NOVÉ FINÁLNÍ ÚPRAVĚ.
  STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU SEJMUTY S OHLEDEM NA HISTORICKÉ KAMENNÉ PRVKY.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

SROVNÁVACÍ ROVINA −7,800 = 210,00

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz	
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Jan Pešák		
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města			
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy		FORMÁT:	2 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka		DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby			
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení		VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02			
POHLED JIŽNÍ - BOURACÍ PRÁCE			MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 10