PŮDORYS 1.NP



SO-04

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
1.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	PODHLED
101	VSTUPNÍ HALA	40,05	3,20	–
102	SCHODIŠTĚ	27,14	–	–
103	LAPIDÁRIUM	114,98	2,25–4,00	–
104	CHODBA	43,15	3,20	–
105	DÍLNA	63,25	3,15	–
106	DÍLNA	63,04	3,05	–
107	PŘEDSÍŇKA	2,39	3,15	2,60
108	WC MUŽI	1,88	3,15	2,60
109	SKLAD	1,88	3,15	2,60
110	SPRCHA MUŽI	3,08	3,15	2,60
111	PŘEDSÍŇKA	2,60	3,05	2,60
112	WC ŽENY	1,88	3,05	2,60
113	SKLID	1,88	3,05	2,60
114	SPRCHA ŽENY	3,08	3,05	2,60
115	CHODBA	13,07	5,35–6,50	–
116	DÍLNA	29,27	1,75–3,30	–
117	ANGLICKÝ DVOREK	23,68	–	–

LEGENDA

- DVOJZÁSUVKA, 230V/16A
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA, 230V/16A
- ZÁSUVKA DO VLHKA, KRYTÍ MIN. IP 43
- "SPOREKOVÁ PŘÍPOJKA" – TŘÍFÁZOVÝ VÝVRAČ 400V/25A
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ VENTILÁTORU 230V/1A
- ČASOVÉ DOBĚHOVÉ RELÉ VENTILÁTORU V INSTALAČNÍ KRABICI
- EL. SPOTŘEBIČ
- ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR NÁSTĚNNÝ, 230V
- KABEL CYKY–J 3x2,5 PRO ZÁSUVKY A 1FÁZ. SPOTŘEBIČE
- KABEL CYKY–J 5x... PRO RŮZNÉ 3FÁZ. SPOTŘEBIČE
- DATOVÁ ÚČASTNICKÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- STOUPAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ
- KLESAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ
- ROZVOD UNIVERZÁLNÍ KABELOVÉ SÍTĚ UTP cat. 5e

POZNÁMKA:

ZÁSUVKOVÉ VÝVODY BUDOU INSTALOVÁNY 25cm NAD PODLAHOU SVÝM STŘEDEM, V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ 120cm NAD PODLAHOU SPODNÍM OKRAJEM, POKUD NENÍ NA VÝKRESE STANOVENA JINÁ VÝŠKA. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK JE NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOROM NEBO ARCHITEKTEM. SLABOPROUDÉ ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY KOORDINOVANĚ SE SILNOPROUDÝMI DO VČENÁSOBENÉHO RÁMEČKU VEDLE SEBE. V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

Koordinace s ostatními částmi (profesemi) projektové dokumentace
Umístění zásuvek a koncových prvků slaboprouďových rozvodů, ale i všech ostatních prvků, jejichž poloha není na půdorysných výkresech určena kótami, je pouze orientační. Finální umístění ní je nutno zosoulí dle koordinačních stavebních výkresů, koordinovat se všemi zúčastněnými profesemi přímo na staveništi, v případě nejasností po konzultaci s architektem, investorem či projektantem.
Na staveništi může dojít ke změnám umístění a proto je nezbytné nutné vývody přivést k zof lizením, na kterě budou zapojeny kabelové vývody a to dle skutečnosti na staveništi.

ZAPOJENÍ RUČNĚ OVLÁDANÝCH EL. SERVOPOHONŮ ŽALUZÍÍ:

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN–C–S
OCHRANA PŘÍD NEBEZPEČNÝM DOTYKŮM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘÍD NEBEZPEČNÝM DOTYKŮM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM
VNĚJŠÍ VLIVY: UNITŘ DOMU – AB5, MIMO DŮM – AB6, AD3

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant Ing. arch. Radim Musil	Zodpovědný projektant Ing. Karel Rychlý	Vypracoval Ing. Karel Rychlý	MUSIL, HYBSKÁ architektonický ateliér, s.r.o. Kopečná 16, 602 00 Brno telfax: 543217357 e-mail: mh@musilarc.cz
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabriel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČENSKO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	4 A4
MÍSTO STAVBY:	Louška 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 2/5/1, 27, 604, 605, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro stavební povolení		
OBSAH:	D.1.4.4 Silnoproud,bleskosvody D.1.4.5 Slaboproudy, datové rozvody	VYTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
PŮDORYS 1. PODLAŽÍ - NOVÝ STAV EL.TECHNOLOGICKÉ OBVODY		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č. 03