

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1.D ODSTRANĚNÍ PŘÍSTAVBY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ VYROVNÁVACÍCH SCHODŮ (NOSNÉ OBVODOVÉ ZDI, VÝPLNĚ OTVORŮ, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, PULTOVÁ STŘECHA (DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROVU, PLECHOVÁ KRYTINA,). UVOLNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR BUDE PRODLOUŽENÍM ANGLICKÉHO DVORKU – VIZ VÝKRESY NOVÉHO STAVU.
- 1.E ODSTRANĚNÍ ANGLICKÉHO DVORKU V CELÉM ROZSAHU, VČETNĚ PODLAHY, PODKLADNÍCH VRSTEV A OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ. PROVEDENÍ VÝKOPU PODÉL ANGLICKÉHO DVORKU PRO REALIZACI NOVÉ OPĚRNÉ ZDI A NOVÉHO ANGLICKÉHO DVORKU – VIZ VÝKRESY NOVÉHO STAVU. HLOUBKA VÝKOPU CCA 3,50m, VÝKOP BUDE ZAPAŽEN.
- 1.K ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO ZDVOJENÉHO OKNA V OBVODOVÉM ZDIVU. PŘI DEMONTÁŽI NEPORUŠIT SNÍŽENÝ PŘEKLAD (PŘEDPOKLAD).
- 2.E DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OKNA, VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA. DO OTVORU BUDOU OSAZENY NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE.
- 2.F DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH OKEN, OSAZENÍ OKEN NOVÝCH, DLE POTŘEBY ÚPRAVA OSTĚNÍ.
- 2.H BOURACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY V M.Č. B.202 A B.203 – PŘED BOURÁNÍM ZDI TL.200mm BUDOU PODCHYCENY DŘEVĚNÉ TRÁMY STROPNÍCH KONSTRUKCÍ NAD 2.PODLAŽÍM (VIZ VÝKRES STROP NAD 2.PODLAŽÍM – NOVÝ STAV). ČÁST TRÁMOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.PODLAŽÍM BUDE ODSTRANĚNA, NAHRAZENA NOVÝMI TRÁMY, OTOČENÝMI O 90°. VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÉ ZDI BUDOU ODSTRANĚNY, VYBOURÁNÍ NEBO DOZDĚNÍ OSTĚNÍ PRO PROVEDENÍ NOVÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ, PODCHYCENÍ OTVORŮ NOVÝMI PŘEKLADY. VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE VNITŘNÍ NOSNÉ ZDI TL.550mm, JEJICH PODCHYCENÍ PŘEKLADY Z OCELOVÝCH PROFILŮ, PRO NOVOU NIKU HYDRANTU, ROZVADĚČ NN A EZS.
- 2.K ÚPRAVA OSTĚNÍ V OBVODOVÉ ZDI VČETNĚ PODCHYCENÍ OTVORU NOVÝM PŘEKLADEM, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ, ODSTRANĚNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ. DOZDĚNÍ PARAPETU, V OTVORU BUDE OSAZENO NOVÉ OKNO.
- 2.R DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DLAŽBY CCA V TL.100mm. KÁMEN ULOŽIT PRO ZPĚTNÉ POLOŽENÍ. VYKOPANÍ STÁVAJÍCÍHO PODLOŽÍ POD DLAŽBOU V ROZSAHU POTŘEBNÉM PRO NOVOU SKLADBU VENKOVNÍ PLOCHY, VIZ ŘEZ C–C A VÝKRESY NOVÉHO STAVU.
- 2.S DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA V OBVODOVÉ ZDI VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU A VENKOVNÍHO OPLECHOVÁNÍ. PŘI DEMONTÁŽI NESMÍ BÝT PORUŠEN PŘEDPOKLÁDANÝ POPUŠTĚNÝ PŘEKLAD.
- 3.A STŘEŠNÍ KRYTINA (PÁLENÁ TAŠKA – BOBROVKA NA LATÍCH V ŠUPINOVÉM KLADENÍ) BUDE DEMONTOVÁNA VČETNĚ LATÍ. PÁLENÁ TAŠKA BUDE ULOŽENA PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ. STÁVAJÍCÍ LATĚ DEMONTOVAT ŠETRNĚ, BUDOU ZPĚTNĚ OSAZENY PŘI POKLÁDCE NOVÉ SKLADBY STŘEŠNÍ KRYTINY, BUDOU POUŽITY JAKO KONTRALATĚ. KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ NA STŘECHÁCH (NÁSTŘEŠNÍ A PODOKAPNÍ ŽLABY, PODOKAPNÍ PLECHY, STŘEŠNÍ SVODY, OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ, OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ, ZÁVĚTRNÉ LIŠTY). PLECHY BUDOU DEMONTOVÁNY A ULOŽENY S OHLEDEM NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.
- 3.B VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES PO STROPNÍ KONSTRUKCI NAD 2.PODLAŽÍM. ČISTÉ CIHLY OČISTIT, ULOŽIT A PONECHAT PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.
- 3.C DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ (2 KS).
- 3.D DEMONTÁŽ VOLSKÝCH OK VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI (6 KS). V NOVÉM STŘEŠNÍM PLÁŠTI BUDOU PROVEDENA NOVÁ VOLSKÁ OKA V POLOHÁCH DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU.

POZNÁMKA

- **PŘI BOURÁNÍ VEŠKERÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ SE MUSÍ OVĚŘIT JEJICH STATICKÁ NEZÁVISLOST NA OSTATNÍCH KONSTRUKCÍCH.**
- VENKOVNÍ SCHODY NOVÉHO VSTUPU DO 2.PODLAŽÍ JSOU ŘEŠENY V SAMOSTATNÉM STAVEBNÍM OBJEKTU SO–04 : ÚPRAVY NÁDVOŘÍ–PARC.Č.805.
- PLECHOVÁ DVÍŘKA STÁVAJÍCÍCH NEFUNKČNÍCH ROZVADĚČŮ A INSTALACÍ NA FASÁDÁCH BUDOU ODSTRANĚNY. NENÍ–LI VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU UVEDENO JINAK, BUDOU OTVORY ZAZDĚNY.
- ODSTRANĚNÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA VENKOVNÍCH FASÁDÁCH – CEMENTOVÝ PODHOZ TL.40mm, OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL.30mm. PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK BUDE PROVEDEN ODBĚR VZORKŮ PRO ZJIŠTĚNÍ SALINITY ZDIVA A BUDE ROZHODNUTO O NOVÉ FINÁLNÍ ÚPRAVĚ.
  STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU SEJMUTY S OHLEDEM NA HISTORICKÉ KAMENNÉ PRVKY.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PONECHANÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- BOURANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA (PÁLENÁ TAŠKA – BOBROVKA) VČETNĚ LATOVÁNÍ
- ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH OTVORŮ VE FASÁDĚ
- KONSTRUKCE A PRVKY NEJSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TOHOTO VÝKRESU JINÝ STAVEBNÍ OBJEKT (SO–04)

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Jan Pešák	
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	4 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
POHLED VÝCHODNÍ - BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 09