SO-10 SO-01



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU
- STÁVAJÍCÍ KLENBY V ŘEZU
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ TL.400mm Z BROUŠENÝCH CHELNÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH BLOKŮ 248/380/249mm PEVNOST P 10, U = 0,27 W/m2K, Rw = 45 dB, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY A DĚLÍCÍ PŘEDSTĚNY U PARAPETŮ TL.100mm Z BROUŠENÝCH CHELNÝCH BLOKŮ 497/80/249mm, NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm Z BROUŠENÝCH CHELNÝCH BLOKŮ 497/140/249mm, PERO DRÁŽKA, PEVNOST P 10, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- DOZDÍVKY OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH STĚN Z CIHEL PLNÝCH 65/140/290mm, NA MALTU M 10 BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ CIHLY Z BOURANÝCH KONSTRUKCÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE MONTOVANÉ SÁDROKARTONOVÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- NOVÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ
- STÁVAJÍCÍ NÁSYP – STAVEBNÍ RUM
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP – HUTNĚNÝ – STÁVAJÍCÍ
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP – HUTNĚNÝ – NOVÝ
- NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY – NOVÉ
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
- PĚNOSKLO VE SKLADBÁCH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ
- NOVÁ HYDROIZOLACE
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU – NOVÝ
- KONSTRUKCE A PRVKY NEJSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TOHOTO VÝKRESU JINÝ STAVEBNÍ OBJEKT (SO–10)
- ZESÍLENÍ STROPNÍC SPŘAŽENÝM S ŽB DESKOU TL.60mm
- VZT ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY – ODVOD
- VZT ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY – PŘÍVOD
- ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ

210,000 = –7,800
srovnávací rovina

POZNÁMKA

- ÚROVNĚ ZÁKLADOVÝCH SPÁR JSOU KRESLENY JAKO PŘEDPOKLÁDANÉ, STEJNĚ TAK PODKLADNÍ VRSTVY POD PODLAHOU 1.PODLAŽÍ.
- STŘEŠNÍ KRYTINA (PÁLENÁ TAŠKA – BOBROVKA) – BUDOU ZPĚTNĚ POLOŽENY STÁVAJÍCÍ TAŠKY, DEMONTOVANÉ Z PŮVODNÍ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. STÁVAJÍCÍ LAŤOVÁNÍ BUDE ZNOVU POUŽITO. VŠECHNY PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY A POUŽITY JAKO KONTRALAŤ.
- U PONECHANÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU BUDOU BĚHEM OPRAVY UTAŽENY A ZREVIDOVÁNY VŠECHNY SPOJE TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ KROVU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAVY KROVU, ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU, PRÁCE KOORDINOVAT S ÚDAJI UVEDENÝMI VE ZPRÁVĚ O PROVEDENÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU OBJEKTU CENTRA OBNOVY – KLÁŠTER LOUKA ZNOJMO, KTERÝ VYHOTOVILA SPOLEČNOST PRŮZKUMY STAVEB, S.R.O. BRNO V ZÁŘÍ R.2017.
- VOLSKÁ OKA VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI – BUDOU NOVĚ REALIZOVÁNA, NĚKTERÁ NA PŮVODNÍM MÍSTĚ, JINÁ V NOVÉ POLOZE. DO NĚKTERÝCH OTVORŮ VOLSKÝCH OK BUDOU INSTALOVÁNY PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE PRO ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY. KOORDINOVAT S PROJEKTEM VZDUCHOTECHNIKY.
- PŮDORYSNÁ POLOHA VOLSKÝCH OK – VIZ PŮDORYS PODKROVÍ–NOVÝ STAV.
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM.
- OCELOVÉ PROFILY POL. 58,59,60 – DIMENZE A POLOHY OCELOVÝCH PROFILŮ, VYNÁŠEJÍCÍCH VZDUCHOTECHNICKOU JEDNOTKU A KLIMA JEDNOTKY V PODKROVÍ JSOU ZATÍM ORIENTAČNÍ. BUDE ŘEŠENO (UPRAVENO) V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY, NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A HMOTNOSTI VZT A KLIMA JEDNOTEK A PODLE POŽADAVKŮ ZAŘÍZENÍ K PODKLADU.
- ŘEŠENÍ HYDROIZOLACÍ A IZOLACÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI SPODNÍ STAVBY KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ D.1.5 SANACE VLHKÉHO ZDIVA.
- VE VÝKRESECH ŘEZŮ–NOVÝ STAV NEJSOU POPSÁNY OPRAVY KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO KROVU. KROV JE ŘEŠEN SAMOSTATNÝMI VÝKRESY KROV PŮDORYS–NOVÝ STAV A KROV OPRAVY VAZEB–NOVÝ STAV.
- KONEČNÁ POLOHA DVEŘNÍHO OTVORU ZE SCHODIŠTĚ DO M.Č. 303 BUDE URČENA BĚHEM REALIZACE STAVBY, PO OSAZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ A SCHODIŠŤOVÉ PODESTY.
- SPŘAŽENÍ STROPNIC STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH TRÁMOVÝCH KONSTRUKCÍ JE ŘEŠENO V ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.PODLAŽÍM BUDOU ZESÍLENY POMOCÍ SPŘAŽENÉ MONOLITICKÉ ŽB DESKY, NÁBETONOVANÉ NA ZÁKLOP, JAKO SPŘÁHOVACÍ PRVKY BUDOU POUŽITY HŘEBÍKY, VÝZTUŽ OCELSKÝ STII KARI.
- MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÉ A KONDENZAČNÍ JEDNOTKY NUTNÉ PROVÁDĚT V PRŮBĚHU PRACÍ V PODKROVÍ, PO DEMONTÁŽI STŘEŠNÍ KRYTINY. V KONSTRUKCI KROVU NUTNÉ VYTVOŘIT PROSTORY PRO DOPRAVENÍ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY (TRANSPORTNÍ CESTU) POMOCÍ JEŘÁBU.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický ateliér, s.r.o. Kopečná 56, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhateler.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Libor Kellner	
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/1Z, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	10 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
ŘEZ PODÉLNÝ D-D - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č: 21