

LEGENDA MATERIÁLŮ

NOVÉ KONSTRUKCE NA STŘEŠE

KONSTRUKCE A PRVKY NEJSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TOHOTO VÝKRESU
JINÝ STAVEBNÍ OBJEKT (SO–10)

POZNÁMKA

- STŘEŠNÍ KRYTINA (PÁLENÁ TAŠKA – BOBROVKA) – BUDOU ZPĚTNĚ POLOŽENY STÁVAJÍCÍ TAŠKY, DEMONTOVANÉ Z PŮVODNÍ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. DOPLNĚNÍ NOVÝCH TAŠEK 15% (POŠKOZENÍ BĚHEM DEMONTÁŽE A ZPĚTNÉ MONTÁŽE).
- STÁVAJÍCÍ LATOVÁNÍ BUDE ZNOVU POUŽITO – VŠECHNY ZDRAVÉ LATĚ BUDOU OČIŠTĚNY A POUŽITY JAKO KONTRALATĚ V NOVÉ SKLADBĚ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.
- U PONECHANÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU BUDOU BĚHEM OPRAVY UTAŽENY A ZREVIDOVANY VŠECHNY SPOJE TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ KROVU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAVY KROVU, ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU, PRÁCE KOORDINOVAT S ÚDAJI UVEDENÝMI VE ZPRÁVĚ O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU OBJEKTU CENTRA OBNOVY – KLÁŠTER LOUKA ZNOJMO, KTERÝ VYHOTOVILA SPOLEČNOST PRŮZKUMY STAVEB, S.R.O. BRNO V ZÁŘI R.2017.
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM.
- VE SKLADBÁCH STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOU POUŽITY VĚTRACÍ TAŠKY BOBROVKA PRO ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PODÉL HŘEBENE ČI NÁROŽÍ POČET ODVĚTRÁVACÍCH TAŠEK – 42ks / 100m2.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Libor Kellner	

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	4 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 27