PŮDORYS 1.NP



POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY NAVRHOVANÉ V RÁMCI DALŠÍCH PROFESÍ

ELEKTRO, ZTI: V RÁMCI PROVÁDĚNÍ NOVÝCH ZTI INSTALACÍ, ELEKTRO ROZVODŮ ATD. K UCHYCENÍ NA SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH 1 A 2. PODLAŽÍ (VÝCHODNÍ FASÁDA) V ZÁKŁDNÍ PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVAT SÁDRU VZHLEDEM K JEJÍ VYSOKÉ HYGROSKOPITĚ, ALE RYCHLOVÁZNÝ CEMENT PŘÍPADNĚ LEPIDLO NA CEMENTOVÉ BÁZI.

VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTOR: ZAJISTIT PŘIROZENOU DIFÚZI VODNÍCH PAR ZE SANOVANÝCH KONSTRUKCÍ DO PROSTORU A CIRKULACI VZDUCHU TAK, ŽE ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A NÁBYTEK V DANÝCH PROSTOREC NEJMUSÍTOUT K SANOVANÝM STĚNÁM, V PŘÍPADĚ NUTNOSTI SE VZDUCHOVOU MEZEROU MIN. 20CM.

VĚTRÁNÍ: ZAJISTIT FUNKČNÍ PŘIROZENÉ ODVĚTRÁNÍ PROSTOR 1. A 2. PODLAŽÍ, JE NEZBYTNÉ Z DŮVODU POSTUPNÉHO VYSUŠOVÁNÍ VLHKÝCH KONSTRUKCÍ (CCA 5–10 LET), ZAJISTIT CIRKULACI VZDUCHU A POŽADOVANOU RELATIVNÍ VLHKOST (CCA 50–55% PŘI 20°C).
V PROSTORECH LÁPÁRNA BUDE ZAJIŠTĚN PŘÍVOD VZDUCHU Z EXTERÉRU, DOPORUČUJEME PROVÉST ODTAH PŘES SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR DO EXTERÉRU NUCENĚ ZA POMOCÍ VENTILÁTORU A ŘÍDIT A KONTROLOVAT RELATIVNÍ VLHKOST POMOCÍ VLHKOSTNÍCH ČIDEL – VIZ PROJEKT VZT A MAR.

ZTI: PROVEST NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY VČETNĚ LAPAČŮ NEČISTOT SE ZAOSTŘENÍM DO KANALIZACE, JE NEZBYTNÉ DŮSLEDNĚ KONTROLOVAT STAV A ČISTOTU LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN MIN. 2x MĚSÍČNĚ, V PODZIMNÍM OBDOBÍ SPADU LISTÍ I ČAŠTĚJI.

ELIMINACE A SNÍŽENÍ KONCENTRACE VODOROZPUSTNÝCH STAVEBNĚ ŠKODLIVÝCH SOLÍ: VZHLEDEM K VIZUÁLNÍ I LABORATORNÍ ZJIŠTĚNÝM PROJEVŮM KRYSTALIZACE VODOROZPUSTNÝCH STAVEBNĚ ŠKODLIVÝCH SOLÍ, BUDE PROVEDENA JEJICH ELIMINACE A SNÍŽENÍ METODOU ČIŠTĚNÍ POVRCHU PROPÁROVÁNÍM ZDIVA, PARNÍM ČIŠTĚNÍM VE DVOU CYKLECH VČETNĚ ODSÁVÁNÍ KONTAMINOVANÉ VODY A STAVEBNÍM VYSAVAČEM. SOUČASNĚ BUDE PROVEDEN 1 CYKLUS – „DOŠŤOVÁNÍ" ODSOLENÍ ZDIVA.

PŘEDSUŠENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ – PLOŠNÉ OSUŠENÍ ZDIVA MIKROVLNNÝM ZÁŘENÍM: LOKÁLNĚ DOPORUČUJEME PROVÉST S OHLEDEM NA EXTRÉMNĚ VLHKOSTI PŘEDSUŠENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (VODOROVNÉ A SVISLÉ) SYSTÉMEM GENERÁTORŮ MW ZÁŘENÍ V KOMBINACI S ODVLHČOVÁNÍM VYSOUŠEČŮ. VYSOUŠENÍ PROVEST NA CCA HODNOTU 8–10% HMOTNOSTNÍ VLHKOSTI ZDIVA. DOBA VYSOUŠENÍ JE DOVISLÁ OD STUPNĚ ZAVLHNUTÍ KONSTRUKCE, MATERIÁLU A SÍLE ZDIVA.

SANACE POVRCHŮ TRYSKÁNÍM (PRO ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÝCH NÁTĚRŮ): NĚKTERÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JSOU OPATŘENY ASFALTOVÝMI NÁTĚRY A IZOLACEMI. PO JEJICH ODSTRANĚNÍ BUDE ZDIVO NUTNĚ DOČIŠTĚT OD ZBYTKŮ TĚCHTO NÁTĚRŮ VPTICH DO STRUKTURY ZDIVA (DOČIŠTĚNÍ OCELOVÝM KARTÁČI NENÍ ÚČINNÉ). DOPORUČUJEME TEDY LOKÁLNĚ V MÍSTECH ASFALTOVÝCH NÁTĚRŮ A IZOLACÍ PROVÉST SANACI POVRCHŮ TRYSKÁNÍM (PISKOVÁNÍM) ZA ÚČELEM ODSTRANĚNÍ TĚCHTO STARÝCH NÁTĚRŮ OPATŘENÝCH NA SMĚŘENÍM ZDIVA). DLE UMÍSTĚNÍ A S OHLEDEM NA STAVEBNÍ POVRCHY JE MOŽNÉ ZVOLIT BUĎ TECHNOLOGII SUCHÉHO Č VLHKÉHO PISKOVÁNÍ. TECHNOLOGIE BUDE ZVOLENA S OHLEDEM NA VNĚŠENÍ VLHKOSTI DO KONSTRUKCE, RIZIKA VZNIKU NEČISTOT A OVLIVNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ APOD.

POVRCHOVÉ OPRAVY: ČÁST HISTORICKÝCH OMÍTEK BUDE URČENA PRO POHLEDOVÉ UPLATNĚNÍ, PROTOŽE SE ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM PODÍLÍ NA CELKOVÉM VÝTVARNÉM VYRAZU INTERIÉRU. OSTATNÍ HISTORICKÉ OMÍTKY BUDOU ZDOKUMENTOVÁNY, POSOUZENY Z HLEDISKA HODNOTOVÉHO A TECHNICKÉHO STAVU, STABILIZOVÁNY A ZAKONZERVOVÁNY A PŘÍKRYTY NOVOU VHODNOU VRSTVOU OMÍTKY.

LEGENDA SKLADEB

INTERIÉR

SL 1 SKLADBA DVOUVRSTVÉHO SANAČNÍHO SYSTÉMU A ANTISANITAČNÍM PŘEDNÁSTŘÍKEM

– STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE, OČIŠTĚNÉ ZDIVO	
– ANTISANITAČNÍ PŘEDNÁSTŘÍK	
– SANAČNÍ HYDROFILNÍ VÁPENNÁ JÁDROVÁ OMÍTKA – VYRONÁVKA	DO 20MM
– SANAČNÍ HYDROFILNÍ VÁPENNÁ JÁDROVÁ OMÍTKA	25MM
– VÁPENNÝ ŠTUK	2–3 MM
– VÁPENNÁ BARVA (SOUČINITEL DIFÚZE Sd<0,05M)	

P 01 SKLADBA PROVĚTRÁVANÉ PODLAHY

– SKLADBA ČÁST PODLAHY S TEPELNOU IZOLACÍ (VIZ STAVEBNÍ ČÁST)	
– PŮJSTNÁ HYDROIZOLACE – 1x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TYPU "S",	
– ASFALTOVÁ PENETRACE PODKLADU	4MM
– PROSTŘ BETON C16/20 SE SÍTÍ 150/150/6 DO VRCHU TVAROVEK	60MM
– PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ DUTINA, TVAROVKY HDPE	130MM
– SPÁRACÍ GEOTEXTILIE SKOLMO	100MM
– STĚNOVÝ PODKLAD FR. B/16MM (KTERÉ NA ZDOPKY)	
– STÁVAJÍCÍ MOP–STŘEŠNÍ RUM	

EXTERIÉR

SE 1 SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY VE VÝKOPU POD ÚROVNÍ TERÉNU S HYDROIZOLACÍ A TVRZENÝM POLYSTYRENEM

– STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE, OČIŠTĚNÉ ZDIVO	
– PODROVNÁNÍ Z VÁPENNÉ MALTY S VODOTĚSNÍCÍ KRYSTALIZAČNÍ PŘÍSADOU	DO 50MM
– SLIKATOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 4KG/M2 (V ÚROVNI TERÉNU PÁS ŠÍŘE 0,6M)	
– PENETRAČNÍ NÁTĚR – BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ ASFALTOVÁ EMULZE, MODIFIKOVANÁ LATEXEM	
– HYDROIZOLACE – 2x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TYPU "S" TL. 4MM	8MM
– XPS TL. 40MM LEPENÍ TEKOUCÍ VRSTVOU BITUMENOVÉ STĚRKY (2L/M2)	40MM

V RÁMCI PROVEDENÍ NOVÝCH ANGLICKÝCH DVORKŮ BUDE PROVEDEN VÝKOP PODÉL OBVODOVÉ STĚNY DO ZAHRADY (PRO ULOŽENÍ KANALIZACE), SVISLÁ KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA HYDROIZOLACÍ (DVOJICE ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ TYPU "S" TL. 4MM NA NAPENETROVANÝ PODKLAD VČETNĚ OCHRANNÉ VRSTVY (PROFILOVANÁ FÓLIE – PLOŠMÁ DRENÁŽ).

SE 2 SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY VE VÝKOPU POD ÚROVNÍ TERÉNU S HYDROIZOLACÍ A PLOŠNOU DRENÁŽÍ

– STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE, OČIŠTĚNÉ ZDIVO	
– PODROVNÁNÍ Z VÁPENNÉ MALTY S VODOTĚSNÍCÍ KRYSTALIZAČNÍ PŘÍSADOU	DO 50MM
– SLIKATOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 4KG/M2 (V ÚROVNI TERÉNU PÁS ŠÍŘE 0,6M)	
– PENETRAČNÍ NÁTĚR – BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ ASFALTOVÁ EMULZE, MODIFIKOVANÁ LATEXEM	
– HYDROIZOLACE – 2x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TYPU "S" TL. 4MM	8MM
– PLOŠNÁ DRENÁŽ A OCHRANA HYDROIZOLACE – TŘÍVRSTVÁ PROFILOVANÁ FÓLIE S KLUZNOU VODÍCÍ FÓLÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ VČETNĚ UKONČOVACÍ PLASTOVÉ LIŠTY	8MM

SE 3 SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY V MĚLKÉM VÝKOPU S HYDROIZOLACÍ

– STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE, OČIŠTĚNÉ ZDIVO	
– PODROVNÁNÍ Z VÁPENNÉ MALTY S VODOTĚSNÍCÍ KRYSTALIZAČNÍ PŘÍSADOU	DO 50MM
– SLIKATOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 4KG/M2 (V ÚROVNI TERÉNU PÁS ŠÍŘE 0,6M)	
– PENETRAČNÍ NÁTĚR – BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ ASFALTOVÁ EMULZE, MODIFIKOVANÁ LATEXEM	
– HYDROIZOLACE – 1x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TYPU "S" TL. 4MM	4MM
– NOPOVÁ FÓLIE 8MM NOPY SMĚŘEM DO STĚNY DO TVARU PÍSMENE "L"	8MM

SL 4 SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY V MĚLKÉM VÝKOPU S HYDROIZOLACÍ

– STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE, OČIŠTĚNÉ ZDIVO	
– PODROVNÁNÍ Z VÁPENNÉ MALTY S VODOTĚSNÍCÍ KRYSTALIZAČNÍ PŘÍSADOU	DO 50MM
– SLIKATOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 4KG/M2 (V ÚROVNI TERÉNU PÁS ŠÍŘE 0,6M)	
– NOPOVÁ FÓLIE 8MM NOPY SMĚŘEM DO STĚNY DO TVARU PÍSMENE "L"	8MM

PRŮBĚH KONSTRUKCE POD ÚROVNÍ TERÉNU

SVISLÉ HYDROIZOLACE POD ÚROVNÍ TERÉNU V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ ODSKOKŮ BUDOU PROVEDENY ZA POMOCÍ TĚSNÍCÍCH BANDÁŽÍ, IZOLAČNÍCH FABIONŮ BITUMENOVOU STĚRKOU NA VYROVNÁNÉ ZDVO Z VÁPENNÉ MALTY, APOD.

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV (ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ VLHKOSTI/SALINITY):

SANAČNÍ HYDROFILNÍ VÁPENNÝ OMÍTKOVÝ SYSTÉM A PÓROVITOSTÍ VĚTŠÍ NEŽ 40%, SLOŽENÝ ZE SPECIÁLNÍ SILIKÁTOVÁ PLNIVA NA BÁZI EXPANDOVANÉHO VULKANICKÉHO SKLA, HYDRAULICKÁ POJIVA, MINERÁLNÍ PŘÍSADY, ORGANICKÉ POLYMERY, A TO NA OBVODOVÝCH STĚNÁCH ZE STRANY INTERIÉRU V TL. 25MM V SYSTÉMOVÉM ŘEŠENÍ S ANTISANITAČNÍM PŘEDNÁSTŘÍKEM VČETNĚ SOUVISLÉCH OPRAVY PODKLADŮ S VRCHNÍ VRSTVOU VÁPENNÝM ŠTUKEM. VYROVNÁNÍ HRUBÝCH NEROVNOSTÍ ZDIVA BUDE PROVEDENO SHODNÝM SYSTÉMEM V TL. DO 20MM.

5-25M VÝŠKA SANAČNÍCH OMÍTKOVÝCH SYSTÉMŮ S ANTISANITAČNÍM PŘEDNÁSTŘÍKEM

BOURACÍ PRÁCE

V ŘEŠENÝCH PROSTORECH 1NP A 2NP (NA SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH) ODSTRANIT (SEJMOUT) VELICE OTLUVÉ:

- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY(STAV CENTRÁLNÍHO SCHODIŠTĚ,
- NOVODOBÉ OMÍTKY VČETNĚ HDPE (NOPOVÉ) FÓLI S OMÍTACÍ MŘÍŽKOU, NA KTEROU BYLY APLIKOVÁNY, A TO VE VSTUPNÍ HALE;
- ASFALTOVÉ NÁTĚRY A IZOLACE VE VSTUPNÍ HALE A DALŠÍCH PROSTORECH. V PŘÍPADĚ PROBLEMATICKÉHO ODSTRANĚNÍ S POŽOSTATKY ZVAŽIT PROVEDENÍ SUCHÉHO Č MOKRÉHO PISKOVÁNÍ, NEBOŤ PRAVĚ VE VSTUPNÍ HALE ZŮSTANE MÍSTY ZDVO ŘEZNÉ,
- KERAMICKÉ OBKLADY STĚN SCHODIŠTĚ I JINÝCH PROSTOR;
- EMAILOVÉ NÁTĚRY V RÁMCI OMÍTEK VONKU V 2NP;
- STÁVAJÍCÍ NOVODOBÉ VLHKOSTÍ A SOLEMI DEGRADOVANÉ OMÍTKY, ZDVO DOČIŠTIT OCELOVÝMI KARTÁČI, PROŠKRABNOUT SPÁRY. VZNIKLOU SUŤ ODVÉZT NEPRODLENĚ NA SKLÁDKU.

TYTO BOURACÍ PRÁCE SPOJENÉ S VYOŠETŘENÍM BUDOVY OD NEVHODNÝCH OPRAV, VLHKOSTI A SOLEMI DEGRADOVANÝCH OMÍTEK DOPORUČUJEME PROVÉST CO NEJDŘÍVE Z DŮVODU PŘÍRODZENÉHO VYSTŘÍHÁNÍ KONSTRUKCE.

LEGENDA:

- DODATEČNÁ HORIZONTÁLNÍ (ŠIKMÁ) IZOLACE STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ **TLAKOVOU INJEKTÁŽÍ** VODNÍM ROZTOKEM SILOXANU. PROVEDENÍ S VRTY USPOŘÁDANÝMI VE DVOU ŘADÁCH NAD SEBOU, TZV. ŠACHOVNICOVÉ, BEZROZPOUŠTĚDLOVÝ KONCENTRÁT NA SILOXANOVÉ BÁZI, BEZ OBSAHU CHLORIDŮ I ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL (VOC), OBSAH ÚČINNÉ LÁTKY KONCENTRÁTU – SILAN SILOXANU – JE 100%.
- DODATEČNÁ VERTIKÁLNÍ IZOLACE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ (SVISLÁ ODDĚLUJÍCÍ INJEKTÁŽ) – ODDĚLENÍ NEIZOLANVÝCH KONSTRUKCÍ OD DODATEČNĚ IZOLOVANÝCH A PROPOJENÍ RŮZNÝCH VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ DODATEČNÝCH IZOLACÍ
- PP SYSTÉM PROVĚTRÁVANÝCH PODLAH V 1. PODLAŽÍ OBJEKTU: PRINCIP TECHNOLOGIE SPOČÍVÁ VE VYTVOŘENÍ VZDUCHOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY V KONSTRUKCI PODLAH, KTERÁ SLOUŽÍ ZOE JEDNÁK JAKO ODVĚTRÁNÍ RADONOVÉHO ZATÍŽENÍ Z PODLOŽÍ, ALE PŘEDEVŠÍM JSOU Z VOLNÉHO PROSTORU ŘÍZENÉ ODVÁDĚNÝ VODNÍ PÁRY Z PODLOŽÍCH VRSTEV. KONSTRUKCE PROVĚTRÁVANÉ PODLAHY JE TVOŘENA SEGMENTY HDP–E PROFILŮ VÝŠKY 130MM (ROZMĚR PRVKŮ 580x580x130MM) NA ŠTĚRKOVÉM PODSYPU (OSAZENY I POD OVĚŘNÍM OTVORY PRŮBĚŽNĚ). TARKÝMY SE ZALÚJÍ SEŤOVÉM VYZTUŽENÝM KARI SÍTÍ. BETONOVÁ DESKA BUDE OPATŘENA POJISTNOU HYDROIZOLACÍ (1x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TYPU "S" TL. 4MM NA NAPENETROVANÝ PODKLAD). NA TAKTO VZNIKLOU PODLAHU BUDOU POLOŽENY BĚŽNÉ POVRCHOVÉ VRSTVY (TEPELNÁ IZOLACE, KRYCÍ VRSTVA, NÁSLAPNÁ VRSTVA) – VIZ ASŘ.
- PROVĚTRÁVANÁ PODLAHA BUDE PROVEDENA S NÁSAVÁNÍM VZDUCHU Z EXTERÉRU NA ZÁPADNÍ FASÁDĚ ŠTĚRBINAMI POD PARAPETY OKENNÍCH OTVORŮ A POTRUBÍM DO VZDUCHOVÉ DUTINY A ODVĚTRÁNÍM PŘES ANGLICKÉ DVORKY NA FASÁDĚ VÝCHODNÍ DO EXTERÉRU S OSAZENOU MŘÍŽKOU SE SÍTÍ PROTI VNIKU HMYZU. U VSTUPU DO OBJEKTU BUDE NÁDCHOVÝ OTVOR ŘEŠEN POMOCÍ FALEŠNÉ ČISTÍCÍ ZDNY S ODVODNĚNÍM (VIZ ASŘ).
- PROPOJENÍ PROVĚTRÁVANÝCH PODLAH MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI PŮDORYSU. MATERIÁL KE POTRUBÍ DN100MM.
- Pas SYSTÉM PASIVNÍ VZDUCHOVÉ PODLAHY S PAROPROPUŠTNOU PODKLADNÍ VRSTVOU ŠTĚRKODRTÉ FRAKCE 8–16MM A NÁSLEDNĚ VOLNĚ LOŽENOU NÁSLAPNOU VRSTVOU (CIHELNÁ DLAŽBA NA "KANT") DO PISKOVÉHO LOŽE (VIZ ASŘ).
- SIL HYDROIZOLACE DNA ANGLICKÉHO DVORKU SILIKÁTOVOU PRUŽNOU HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU S VYTAŽENÍM 30CM NA SVISLÉ KONSTRUKCE. SPOTŘEBA 4,5KG/M2 (3MM) S VLOŽENÍM VYZTUŽNÉ SÍŤOVINY DO 1.VRSTVY. DRUHOU NANÁŠENOU VRSTVU – POVRCH HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY VYHLADIT MOKRHU HOUBOU DO ŽIVÉ STĚRKY.
- BUDE PROVEDEN ODKOP OBVODOVÝCH STĚN VE STYKU S PŘILEHLÝM PÓROVITÝM PROSTŘEDÍM (TERÉNEM) SMĚREM DO ZAHRADY, A TO KOLEM SCHODIŠTĚ POD ÚROVEŇ PODLAHY A DALŠÍCH PROSTOR PODÉL VÝCHODNÍ FASÁDY OBJEKTU (ODKOP ČÁSTEČNÝ) S REALIZACÍ DODATEČNÉ VERTIKÁLNÍ (RUBOVÉ) BITUMENOVÉ HYDROIZOLACE. ZDVO BUDE OČIŠTĚNO, VYSPÁRANÉ A PROVEDENO JEHO VYROVNÁNÍ VÁPENNOU MALTOU S VODOTĚSNÍCÍ KRYSTALIZAČNÍ PŘÍSADOU. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA SVISLÁ HYDROIZOLACE OVOJICÍ ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ TYPU "S" TL. 4MM NA NAPENETROVANÝ PODKLAD VČETNĚ OCHRANNÉ VRSTVY (PROFILOVANÁ FÓLIE – PLOŠMÁ DRENÁŽ).
- V RÁMCI PROVEDENÍ NOVÝCH ANGLICKÝCH DVORKŮ BUDE PROVEDEN VÝKOP PODÉL OBVODOVÉ STĚNY DO ZAHRADY (PRO ULOŽENÍ KANALIZACE), SVISLÁ KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA HYDROIZOLACÍ (DVOJICE ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ TYPU "S" TL. 4MM NA NAPENETROVANÝ PODKLAD) VČETNĚ OCHRANNÉ VRSTVY (XPS TL. 40MM LEPENÍ VRSTVOU BITUMENOVOU STĚRKOU.
- MĚLKÝ VÝKOP DO HLOUBKY 0,6M S REALIZACÍ DODATEČNÉ VERTIKÁLNÍ (RUBOVÉ) BITUMENOVÉ HYDROIZOLACE. ZDVO BUDE OČIŠTĚNO, VYSPÁRANÉ A PROVEDENO JEHO VYROVNÁNÍ VÁPENNOU MALTOU S VODOTĚSNÍCÍ KRYSTALIZAČNÍ PŘÍSADOU. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA SVISLÁ HYDROIZOLACE ASFALTOVÝM MODIFIKOVANÝM PÁSEM TYPU "S" TL. 4MM NA NAPENETROVANÝ PODKLAD
- HYDROIZOLACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ANGLICKÉHO DVORKU SYSTÉMEM VERTIKÁLNÍCH IZOLACE BETONU SE SPOTŘEBOU 1,5KG/M2 (VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE A SVISLÁ STĚNA ZE STRANY OD TERÉNU); VIZ DETAIL E.
- PLOŠNÁ DRENÁŽ A OCHRANA HYDROIZOLACE (TŘÍVRSTVÁ PROFILOVANÁ FÓLIE S KLUZNOU VODÍCÍ FÓLÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTILÍ) DO TVARU PÍSMENE ROZVÉŘENÉHO "L" (OSAZENÉ NA BETONOVÉM PODKLADNÍ DRENÁŽI. UKONČOVACÍ LIŠTA BUDE PROVEDENA TAK, ABY NEBYLA VIDITELNÁ.
- RUBOVÉ OCHRANA SVISLÉ KONSTRUKCE NOPOVOU FÓLÍ DO TVARU PÍSMENE ROZVÉŘENÉHO "L" K ZAJIŠTĚNÍ ODVODU SRÁŽKOVÝCH VOD DO PATY ZÁKLADOVÉHO A NADZÁKLADOVÉHO ZDIVA. UKONČOVACÍ LIŠTA BUDE PROVEDENA TAK, ABY NEBYLA VIDITELNÁ. PODÉL ZÁPADNÍ FASÁDY BUDE PROVEDENA V KOMBINACI SE SILIKÁTOVOU HYDROIZOLACÍ (PŘÍPADNĚ S BITUMENOVOU – VIZ DETAIL "A" A "F")
- DRENÁŽNÍ PERFOROVANÉ POTRUBÍ DN 100 VE SPÁDU 1,5% S NAPOJENÍM DO KANALIZACE. SPÁD DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ BUDE URČEN BETONOVÝM PODKLADKEM PODÉL ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE (60x10cm) VE SPÁDU MIN. 10% K DRENÁŽI. K ZÁSYPU POUŽÍT ŠTĚRKODRTÉ FRAKCE 8–16 A 16–32 MM, JEŽ BUDE OBALENA GEOTEXTILÍ PROTI ZANÁŠENÍ PERFOROVANÉ PVC DRENÁŽE. OSAZENÍ DRENÁŽE VČETNĚ REVIZNÍCH ŠACHET.
- OČIŠTĚNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ (DOZDÍVEK, PŘÍČEK) OD STÁVAJÍCÍCH OBVODOVÝCH STĚN ODZOLOVÁNÍM (SILIKÁTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA SE SPOTŘEBOU 3KG/M2) NA CELOU VÝŠKU.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	MUSIL, HYBSKÁ architektonický ateliér, s.r.o. Kopečná 18, 602 00 Brno tel/fax: 542211737 e-mail: info@musilarch.cz	Zodpovědný projektant: Vypracoval: Vedoucí projektant:	Ing. arch. Radim Musil Ing. arch. Petra Šamšulová Ing. arch. Radim Musil
PROJEKTANT ČÁSTE:	SAREP s.r.o. Projekční ateliér sanace dřevěného zdiva Jezerníky 5267, 621 00 Brno email: info@projektysanace.cz	Zodpovědný projektant: Vypracoval: Kontroloval:	Ing. Pavel Zejda, Ph.D. Ing. Pavel Zejda, Ph.D. Ing. Zdeněk Šeřes

NÁZEV STAVBY:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNĚHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	8xA4
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO - 01, SO - 02	DATUM:	ŘÍJEN 2017
MĚSTO STAVBY, PARCELA Č.:	Louská 3059/25 p.č.1, p.1, 3, 261, 27, 805, 806, k.ú. Zvojíno-Louka	STUPEŇ:	DSP
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obcommon 112, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vladimír Gabrhel, starosta města	AUTORZDIAŘ RAZÍTKO.:	PARÉ Č.:
ČÁST:	D.1.5 SANACE VLHKÉHO ZDIVA		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.PODLAŽÍ - SANACE VLHKÉHO ZDIVA	MĚŘÍTKO: 1:100	Č.VÝKRESU: D.1.5b.01