

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)		NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	OZN.	ÚPRAVY STĚN	STROPY, PODHLEDY	OZN.
			KONSTRUKCE	PODHLED					
107	PŘEDSÍŇKA	2,39	3,15	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
108	WC MUŽI	1,88	3,15	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
109	SKLAD	1,88	3,15	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
110	SPRCHA MUŽI	3,08	3,15	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
111	PŘEDSÍŇKA	2,60	3,05	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
112	WC ŽENY	1,88	3,05	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
113	ÚKLID	1,88	3,05	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
114	SPRCHA ŽENY	3,08	3,05	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ

NOVÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ

NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ TL.400mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH BLOKŮ 248/380/249mm PEVNOST P 10, U = 0,27 W/m2K, Rw = 45 dB, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2

NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY A DĚLÍCÍ PŘEDSTĚNY U PARAPETŮ TL.100mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 497/80/249mm, NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 497/140/249mm, PERO DRÁŽKA, PEVNOST P 10, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2

DOZDÍVKY OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH STĚN Z CIHEL PLNÝCH 65/140/290mm, NA MALTU M 10 BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ CIHLY Z BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

POZNÁMKA

M.Č.107–114 – Všechny stěny budou opatřeny voděodolným, omyvatelným nátěrem na celou výšku.

M.Č.105–106 – Ostění u dřezů bude opatřeno voděodolným, omyvatelným nátěrem na celou výšku ostění.

M.Č.110,114 – Na hraně přechodu snížené podlahy sprchového koutu osazena lišta T profilu, nerez kartáčovaná. Skleněná příčka (11/M) bude osazena do lišty U profil, nerez kartáčovaná. Osazení lišt vzájemně zkoordinovat.

M.Č.110,114 – Ve sprchovém koutě osadit podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, s nastavitelným límcem ke stěně, nerez kartáčovaná dl.1500mm

Přesné polohy doplňků (mýdlenky, zásobníky mýdla a ručníků, wc štětky, apod.) budou určeny projektantem na místě.

Výpis překladů pol. 03 z ocelových profilů viz Výpis oceli pro překlady 1. a 2.podlaží na v.č. 01 Půdorys 1.podlaží – bourací práce.

VÝPIS CIHELNÝCH PŘEKLADŮ NAD OTVORY VNITŘNÍCH STĚN 1.PODLAŽÍ

č.pol.	TYP PŘEKLADU	DÉLKA (mm)	POČET KUSŮ	MIN. DÉLKA ULOŽENÍ (mm)	VÝŠKA ULOŽENÍ (mb) (spodní hrana)
n	keramický plochý překlad 115/71 – nastojato	1250	6	125	+2,260

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Jan Pešák	

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	2 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01		
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 1.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č: 14