

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)		NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	ÚPRAVY STĚN	STROPY, PODHLEDY
			KONSTRUKCE	PODHLED			
A.01	CHODBA	8,00	2,30–2,80		STÁVAJÍCÍ KAM. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
A.02	PŘÍZEMÍ VĚŽE	13,91	2,90–4,30		STÁVAJÍCÍ KAM. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
A.03	AMBIT – ROHOVÉ POLE	20,81	–		KAMENNÁ DLAŽBA 80/P	OMÍTKA + MALBA	–
A.04	SCHODIŠTĚ	2,62	–		DŘEVĚNÉ STUPNĚ 80/T	OMÍTKA + MALBA	–
A.05	KOSTEL	–	–		STÁVAJÍCÍ KAM. DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	–

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ PRVKY
- NOVÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
- KONSTRUKCE A PRVKY NEJSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TOHOTO VÝKRESU JINÝ STAVEBNÍ OBJEKT (SO–01)

POZNÁMKA

– PŘED PROVÁDĚNÍM NOVÝCH KONSTRUKCÍ SE MUSÍ OVĚŘIT JEJICH STATICKÝ VLIV NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

1.A ŽEBRO KLENBY AMBITU BUDE PONECHÁNO, STATICKY ZAJIŠTĚNO A OPRAVENO.

1.B JE PŘEDPOKLÁDÁNO, ŽE POD BOURANÝMI KONSTRUKCEMI SE NACHÁZÍ STÁVAJÍCÍ VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ VSTUPU Z AMBITU DO KOSTELA. VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ BUDE ZACHOVÁNO A OBNOVENO. POKUD STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ POD ZDÍ NEBUDE, PROVEDE SE NOVÉ KAMENNÉ SCHODIŠTĚ. (82/KM) VIZ. VÝKRES Č.06

1.C PRO ZÁBRADLÍ VYROVNÁVACÍHO SCHODIŠTĚ BUDE POUŽITA DEMONTOVANÁ BALUSTRÁDA Z 2.PODLAŽÍ VĚŽE.

1.D PŘED VÝROBOU NOVÉHO DŘEVĚNÉHO SCHODIŠTĚ (80/T) JE TŘEBA ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA MÍSTĚ.

1.E STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ OSTĚNÍ OTVORŮ BUDE OČIŠTĚNO A OPRAVENO. DO OSTĚNÍ BUDOU OSAZENY NOVÉ DVEŘE, TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK.

1.F ÚROVEŇ PODLAHY M.Č. A.03 BUDE VÝŠKOVĚ NAVAZOVAT NA SCHODIŠTĚ Z RAJSKÉHO DVORA SO–01.

1.G STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SVOD BUDE PŘESUNUT DO NOVÉ POLOHY, ÚPRAVA NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU, NAPOJENÍ SVODU DO NOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE.

1.H PŘED VYZDĚNÍM NOVÝCH STĚN BUDE STATIKEM OVĚŘENO PODLOŽÍ A URČENY POTŘEBNÉ ÚPRAVY PODLOŽÍ A DIMENZE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ.

1.I PŘEDPOKLÁDANÁ STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ DLAŽBA. DLAŽBA BUDE PONECHÁNA, OPRAVENA A DOPLNĚNA. V PŘÍPADĚ, ŽE STÁVAJÍCÍ DLAŽBA POD BOURANÝMI KONSTRUKCEMI NEBUDE, BUDE PROVEDENA NOVÁ SKLADBA KAMENNÉ PODLAHY

S

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Jan Pešák

MUSIL, HYBSKÁ
architektonický atelier, s.r.o.
Kopečná 58, 602 00 Brno
tel/fax: 543217357
e-mail: mh@mhatelier.cz

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	2 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.7 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-10		
NOVÝ VSTUP DO VĚŽE KOSTELA - NOVÝ STAV PŮDORYS 1. PODLAŽÍ		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č: 03