PŮDORYS 1.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	OZN.	ÚPRAVY STĚN	STROPY, PODHLEDY	OZN.
101	VSTUPNÍ HALA	40,05	3,20	–	KAMENNÁ DLAŽBA	/P	REŽNÉ ZDIVO	OMÍTKA + MALBA	
102	SCHODIŠTĚ	27,14	–	–	KAMEN.STUPNĚ+DLAŽBA	/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
103	LAPIDÁRIUM	114,98	2,35–4,00	–	CHELNÁ DLAŽBA	/P	REŽNÉ ZDIVO	OMÍTKA + MALBA	
104	CHODBA	43,15	3,20	–	LITÁ STĚRKA	/P	REŽNÉ ZDIVO	OMÍTKA + MALBA	
105	DÍLNA	63,25	3,15	–	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
106	DÍLNA	63,04	3,05	–	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
107	PŘEDSÍŇKA	2,39	3,15	2,60	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	4/M
108	WC MUŽI	1,88	3,15	2,60	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	4/M
109	SKLAD	1,88	3,15	2,60	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	4/M
110	SPRCHA MUŽI	3,08	3,15	2,60	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	4/M
111	PŘEDSÍŇKA	2,60	3,05	2,60	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	4/M
112	WC ŽENY	1,88	3,05	2,60	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	4/M
113	ÚKLID	1,88	3,05	2,60	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	4/M
114	SPRCHA ŽENY	3,08	3,05	2,60	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	4/M
115	CHODBA	13,07	5,35–6,50	–	KAMENNÁ DLAŽBA ???	/P	REŽNÉ ZDIVO	REŽNÉ ZDIVO	
116	DÍLNA	29,27	1,75–3,30	–	KAMENNÁ DLAŽBA ???	/P	REŽNÉ ZDIVO	REŽNÉ ZDIVO	
117	ANGLICKÝ DVOREK	23,68	–	–	BETON	/P	OMÍTKA + MALBA	–	

ŘEZ TOPNOU PODLAHOU

NÁŠLAPNÁ VRSTVA DO 15mm (STAVBA) R MAX. 0,15
TOPNÝ BETON 55mm - DODÁ STAVBA
SYST.DESKA 30mm, TR.16x2, V KOUPELNÁCH 20mm

TOPNÉ PODLAHY ODDĚLIT OD STAV. KONSTRUKCÍ (STĚNY ATD)
DILATAČNÍ PÁSKOU, DÉLKY DLE TABULEK

TOPNÝ BETON DODÁ STAVBA, PLASTIFIKÁTOR ÚT

VYTÁPĚNÍ TEPLOVODNÍ, PODLAHOVÉ MAX. 40/35°C
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ SE SYSTÉMOVOU DESKOU, TRUBKY ZE SÍŤOVANÉHO Pe S KYSLÍKOVOU BARIÉROU 16x2PeXAL

VODOROVNÝ ROZVOD VEDEN V PODLAHÁCH, PO TLAKOVÉM A DILATAČNÍM ODZKOUŠENÍ LZE ZABETONOVAT
PLASTOVÁ POTRUBÍ LZE BETONOVAT JEN PŘI NATLAKOVANÉM POTRUBÍ

PŘI REALIZACI PODLAHOVÉHO ÚT DODRŽET PŘEDPISY A TP DODAVATELE
VYTÁPĚNÍ JE NAVRŽENO PRO VNITŘNÍ TEPLOTY PŘEDEPSANÉ NA VÝKRESE VČETNĚ ZÁKLADNÍHO HYGIENICKÉHO VĚTRÁNÍ 0,5h. VĚTRÁNÍ NAD TUTO HODNOTU ZAJISTÍ VZT

PŘEDREGULACE NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ EKVITERMNÍ DLE SEVERU V KOTELNĚ, REGULACE TEPLOT MÍSTNOSTÍ INDIVIDUELNÍ DLE NASTAVENÍ - ZAJISTI MaR

VYTÁPĚNÍ PODLAHOVÝMI FAN-COILY BEZ VENTILÁTORŮ, NAPOJENÍ NA TOPNOU VODU 70/55°C
REGULACE POMOCÍ TV S ODDĚLENOU HLAVICÍ, KAPILÁRA DO 5m, UMÍSTĚNÍ HLAVICE DOHODNOUT S ARCHITEKTEM

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE ÚT JE ZKOUŠKA TĚSNOSTI A DILATACE A TOPNÁ ZKOUŠKA 72h S DOREGULÁCÍ SYSTÉMU A VŠECH TĚLES
TLAKOVÉ ZAREGULOVÁNÍ SYSTÉMU JE SOUČÁSTÍ PROVOZNÍ ZKOUŠKY, JEDNOTLIVÉ OKRUHY, VZDUCHOTECHNIKA
TOPNOU ZKOUŠKU PROVÁDĚT SPOLEČNĚ S MaR

±0,000 = 217,800 m.n.m.

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. Ivo Šťastný	Ing. Ivo Šťastný	

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	4 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 805, 806, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro realizaci stavby		
OBSAH:	D.1.4.1 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01		
PŮDORYS 1. PODLAŽÍ		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: D.1.4.1-01