PŮDORYS 2.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ
2.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

ČÍM	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED
201	VSTUPNÍ HALA	63,17	1,75–3,95	–
202	FOYER	65,46	3,65–4,05	–
203	KUCHYŇKA	3,20	3,95	3,30
204	WC INVALIDÉ	3,18	3,65	3,00
205	WC ŽENY–UMYVÁRNA	3,37	3,65	3,00
206	WC ŽENY–KABINY	5,22	3,65	3,00
207	ÚKLID	1,58	3,65	3,00
208	WC MUŽI–UMYVÁRNA	3,16	3,65	3,00
209	WC MUŽI–KABINY	4,88	3,65	3,00
210	SCHODIŠTĚ	26,17	–	–
211	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	202,45	4,74–10,50	4,74–10,50
212	ŠATNA	14,87	2,20	2,20
213	ZÁZEMÍ SÁLU	29,65	2,40	–
214	ZÁZEMÍ	4,98	2,40	–
215	VENKOVNÍ TERASA	56,77	–	–

LEGENDA

- DVOJZÁSUVKA, 230V/16A
- JEDNOJDUCHÁ ZÁSUVKA, 230V/16A
- ZÁSUVKA DO VLHKA, KRYTÍ MIN. IP 43
- "SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA" – TŘÍFÁZOVÝ VÝPRAVÁČ 400V/25A
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ VENTILÁTORŮ 230V/1A
- ČASOVÉ DOBĚHOVÉ RELÉ VENTILÁTORU V INSTALAČNÍ KRABICI
- EL. SPOTŘEBIČ
- ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR NÁSTĚNNÝ, 230V
- KABEL CYKY–J 3x2,5 PRO ZÁSUVKY A 1.FÁZ. SPOTŘEBIČE
- KABEL CYKY–J 5x... PRO RŮZNÉ 3.FÁZ. SPOTŘEBIČE
- DATOVÁ ÚČASTNICKÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- STOUPACÍ KABELOVÉ VEDENÍ
- KLESACÍ KABELOVÉ VEDENÍ
- ROZVOD UNIVERZÁLNÍ KABELOVÉ SÍTĚ UTP cat. 5e

POZNÁMKA:

ZÁSUVKOVÉ VÝVODY BUDOU INSTALOVÁNY 25cm NAD PODLAHOU SVÝM STŘEDEM, V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ 120cm NAD PODLAHOU SPODNÍM OKRAJEM, POKUD NENÍ NA VÝKRESE STANOVENA JINÁ VÝŠKA. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK JE NUTNO OSDOUHLASIT S INVESTOREM NEBO ARCHITEKTEM. SLABOPROUDÉ ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY KOORDINOVANĚ SE SILNOPROUDÝM DO VICENÁSOBNÉHO RÁMEČKU VEDLE SEBE. V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

Koordinace s ostatními částmi (profesemi) projektové dokumentace

Umístění zásuvek a koncových prvků slaboprouďých rozvodů, ale i všech ostatních prvků, jejichž poloha není na půdorysných výkresech určena kótami, je pouze orientační. Finální umístění je nutno osadit dle koordinačních stavebních výkresů, koordinovat se všemi zúčastněnými profesemi přímo na staveništi, v případě nejasností po konzultaci s architektem, investorem či projektantem. Na staveništi může dojít ke změnám umístění a proto je nezbytné nutné vývody převést k zařízením, na které budou zapojeny kabelové vývody a to dle skutečnosti na staveništi.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N~/PE~50Hz, 400V/TN–C–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PRODOVÝM CHRÁNIČEM

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:

IZOLACÍ, KRYTÍM

VNĚJŠÍ VLIVY: UNITŘ DOMU – AB5, MIMO DŮM – AB8, AD3

ZAPOJENÍ RUČNĚ OVLÁDANÝCH EL. SERVOPOHONŮ ŽALUZIÍ:

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant: Ing. arch. Radim Mušál	Zodpovědný projektant: Ing. Karel Rychlý	Vypracoval: Ing. Karel Rychlý	MUSIL, HYBSKÁ architektonický ateliér, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 545211797 e-mail: info@mutelier.cz
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obdelcová 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vladimír Gabriel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČENSKO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby – stavební úpravy	FORMÁT:	4 A4
MÍSTO STAVBY:	Louka 309/25, p.č.1, 21, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro stavební povolení		
OBSAH:	D.1.4.4 Silnoproud,bleskosvody D.1.4.5 Slaboproudy, datové rozvody	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
PŮDORYS 2. PODLAŽÍ - NOVÝ STAV EL.TECHNOLOGICKÉ OBVODY		MĚŘÍTKO: 1:50	VÝKRES Č: 05