

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PONECHANÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- BOURANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA (PÁLENÁ TAŠKA – BOBROVKA) VČETNĚ LAŤOVÁNÍ
- ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH OTVORŮ VE FASÁDĚ
- KONSTRUKCE A PRVKY NEJSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TOHOTO VÝKRESU JINÝ STAVEBNÍ OBJEKT (SO–04)

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

1.K ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO ZDVOJENÉHO OKNA V OBVODOVÉM ZDIVU. PŘI DEMONTÁŽI NEPORUŠIT SNÍŽENÝ PŘEKLAD (PŘEDPOKLAD).
1.L ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ. PROVEDENÍ VÝKOPU PŘED VSTUPEM PRO REALIZACI ODVODŇOVACÍ ŠACHTY A OSAZENÍ OCELOVÉHO ŠKRABÁKU.
1.O ODKOPÁNÍ ZEMNY KOLEM ZÁPADNÍ FASÁDY DO HL. 300mm, PRO APLIKACI HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY A NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK.
1.P ODKOPÁNÍ ZEMNY KOLEM ZÁPADNÍ FASÁDY DO HL. 600mm, PRO APLIKACI HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY A NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK.

2.B V MÍSTĚ BOURANÉHO VSTUPU V OBVODOVÉM PLÁŠTI ZÁPADNÍ FASÁDY, BYLO POD VENKOVNÍ OMÍTKOU V PRŮBĚHU PRŮZKUMU, OBJEVENO KAMENNÉ OSTĚNÍ PŮVODNÍHO VSTUPU. VŠECHNY KAMENNÉ KVÁDRY BUDOU ŠETRNĚ SEJMUTY, ULOŽENY A CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ. V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE OSTĚNÍ OSAZENO DO NOVĚ BUDOVANÉHO OVERNÍHO OTVORU MEZI M.Č. B.112/B.113. DLE VÝKRESU PŮDORYS 1.PODLAŽÍ – NOVÝ STAV M.Č. 115/116.
ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ NOVÉHO OVERNÍHO OTVORU PRO VSTUPNÍ DVEŘE – VYBOURÁNÍ PARAPETU, OSTĚNÍ, PODEPŘENÍ NOVOU KLENBOU, VIZ VÝKRESY NOVÉHO STAVU.
2.G DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH OKEN. VYBOURÁNÍ NEBO DOZDĚNÍ OSTĚNÍ PRO PROVEDENÍ NOVÝCH OKENNÍCH OTVORŮ. OTVORY BUDOU PODCHYCENY NOVÝMI PŘEKLADY.
2.S DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA V OBVODOVÉ ZDI VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU A VENKOVNÍHO OPLECHOVÁNÍ. PŘI DEMONTÁŽI NESMÍ BÝT PORUŠEN PŘEDPOKLÁDANÝ POPUŠTĚNÝ PŘEKLAD.
3.A STŘEŠNÍ KRYTINA (PÁLENÁ TAŠKA – BOBROVKA NA LATÍCH V ŠUPINOVÉM KLADENÍ) BUDE DEMONTOVÁNA VČETNĚ LATÍ. PÁLENÁ TAŠKA BUDE ULOŽENA PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ. STÁVAJÍCÍ LATĚ DEMONTOVAT ŠETRNĚ, BUDOU ZPĚTNĚ OSAZENY PŘI POKLÁDCE NOVÉ SKLADBY STŘEŠNÍ KRYTINY, BUDOU POUŽITY JAKO KONTRALATĚ. KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ NA STŘECHÁCH (NÁSTŘEŠNÍ A PODOKAPNÍ ŽLABY, PODOKAPNÍ PLECHY, STŘEŠNÍ SVODY, OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ, OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ, ZÁVĚTRNÉ LIŠTY), PLECHY BUDOU DEMONTOVÁNY A ULOŽENY S OHLEDEM NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.
3.B VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES PO STROPNÍ KONSTRUKCI NAD 2.PODLAŽÍM. ČISTÉ CIHLY OČISTIT, ULOŽIT A PONECHAT PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.
3.D DEMONTÁŽ VOLSKÝCH OK VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI (6 KS). V NOVÉM STŘEŠNÍM PLÁŠTI BUDOU PROVEDENA NOVÁ VOLSKÁ OKA V POLOHÁCH DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU.

POZNÁMKA

- **PŘI BOURÁNÍ VEŠKERÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ SE MUSÍ OVĚŘIT JEJICH STATICKÁ NEZÁVISLOST NA OSTATNÍCH KONSTRUKCÍCH.**
- VENKOVNÍ SCHODY NOVÉHO VSTUPU DO 2.PODLAŽÍ JSOU ŘEŠENY V SAMOSTATNÉM STAVEBNÍM OBJEKTU SO–04 : ÚPRAVY NÁDVOŘÍ–PARC.Č.805.
- PLECHOVÁ DVÍŘKA STÁVAJÍCÍCH NEFUNKČNÍCH ROZVADĚČŮ A INSTALACÍ NA FASÁDÁCH BUDOU ODSTRANĚNY. NENÍ–LI VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU UVEDENO JINAK, BUDOU OTVORY ZAZDĚNY.
- ODSTRANĚNÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA VENKOVNÍCH FASÁDÁCH – CEMENTOVÝ PODHOZ TL.40mm, OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL.30mm. PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK BUDE PROVEDEN ODBĚR VZORKŮ PRO ZJIŠTĚNÍ SALINITY ZDIVA A BUDE ROZHODNUTO O NOVÉ FINÁLNÍ ÚPRAVĚ.
  STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU SEJMUTY S OHLEDEM NA HISTORICKÉ KAMENNÉ PRVKY.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Jan Pešák	

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	4 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
POHLED ZÁPADNÍ - BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 08