

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PODLAŽÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED
101	VSTUPNÍ HALA	37,87	3,20	–
102	SCHODIŠTĚ	26,97	–	–
103	LAPIDÁRIUM	111,13	2,35–4,00	–
104	CHODBA	43,14	3,20	–
105	DÍLNA	63,10	3,15	–
106	DÍLNA	63,04	3,05	–
107	PŘEDSÍŇKA	2,30	3,15	2,80
108	WC MUŽI	1,80	3,15	2,80
109	SKLAD	1,80	3,15	2,80
110	SPRCHA MUŽI	3,00	3,15	2,80
111	PŘEDSÍŇKA	2,51	3,05	2,80
112	WC ŽENY	1,80	3,05	2,80
113	ÚKLID	1,80	3,05	2,80
114	SPRCHA ŽENY	3,00	3,05	2,80
115	CHODBA	12,92	5,35–6,50	–
116	DÍLNA	28,85	1,75–3,30	–
117	ANGLICKÝ DVOREK	23,67	–	–

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ STROPNÍ NOSNÍKY
- NOVÉ DŘEVĚNÉ STROPNÍ NOSNÍKY
- BOURANÉ DŘEVĚNÉ STROPNÍ NOSNÍKY
- NOVÉ NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY (NOSNÍKY PRO STROPNÍ KONSTRUKCE)
- ZESÍLENÍ STROPNIC SPŘAŽENÍM S ŽB DESKOU TL.60mm
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE A PRVKY VE 2.PODLAŽÍ

VÝPIS OCELI PRO NOSNÍKY STROPU NAD 1.PODLAŽÍM

č.pol.	PROFIL	DÉLKA (mm)	POČET KUSŮ	DÉLKA CELKEM (mb) IE.180	DÉLKA CELKEM (mb) IE.160	MIN. DÉLKA ULOŽENÍ (mm)	VÝŠKA ULOŽENÍ (spodní příruba) (mb)
51	IE.180	4500	2	9,00		250	+3,010
52	IE.160	2300	2		4,60	250	+3,100
DÉLKA CELKEM (mb)				9,00	4,60		výšky uložení dle půdorysů bouracích prací
HMOTNOST (kg/mb)				21,90	17,90		
HMOTNOST CELKEM DLE PROFILU (kg)				198,0	83,0		
HMOTNOST CELKEM (kg)				**281,0**			

POZNÁMKA

- VÝŠKY ULOŽENÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRO PRŮVLAKY, UVEDENÉ VE VÝPISU OCELI, JSOU PŘIBLIŽNÉ. BUDOU URČENY BĚHEM REALIZACE STAVBY, DLE SKUTEČNÉ POLOHY PODPIRANÝCH STROPNÍCH TRÁMŮ.
- OCELOVÉ PROFILY POL. 51, PODPORUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI NAD 1.PODLAŽÍM V CHODBĚ M.Č. 101 – O JEJICH POUŽITÍ A PŘÍPADNÉ KONKRÉTNÍ POLOZE BUDE ROZHODNUTO BĚHEM REALIZACE STAVBY, NA ZÁKLADĚ ZAJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU STÁVAJÍCÍCH KLENEB MEZI M.Č. 101 A 103. PO ODHALENÍ KONSTRUKCÍ BUDE NA STAVBU PŘIZVÁN STATIK.
- NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA POL. D1 NAD M.Č. 102 – VIZ PROJEKT D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Libor Kellner

MUSIL, HYBSKÁ
architektonický atelier, s.r.o.
Kopečná 58, 602 00 Brno
tel/fax: 543217357
e-mail: mh@mhatelier.cz

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	4 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
STROP NAD 1.PODLAŽÍM - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 23