

LEGENDA PODLAH

- KÁMEN PRO INTERIÉROVOU DLAŽBU 300/500/10mm
  DLAŽBA Z PŘÍRODNÍHO KAMENE (ZLATOŽLUTÝ JURSKÝ VÁPENEC), FORMÁTOVANÁ, KALIBROVANÁ, PÍSKOVANÁ + JEMNÝ BRUS
- KÁMEN PRO INTERIÉROVOU DLAŽBU 150/500/10mm
  DLAŽBA Z PŘÍRODNÍHO KAMENE (ZLATOŽLUTÝ JURSKÝ VÁPENEC), FORMÁTOVANÁ, KALIBROVANÁ, PÍSKOVANÁ + JEMNÝ BRUS
- KÁMEN PRO INTERIÉR, STUPNĚ, PODSTUPNICE, UKONČENÍ GALERIE, 150/500/20mm
  DLAŽBA Z PŘÍRODNÍHO KAMENE (ZLATOŽLUTÝ JURSKÝ VÁPENEC), FORMÁTOVANÁ, KALIBROVANÁ, PÍSKOVANÁ + JEMNÝ BRUS
- MASÍVNÍ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ PRO VENKOVNÍ SCHODY 1200/410/100mm
- CIHELNÁ DLAŽBA PROVEDENÁ Z VYBOURANÝCH A OČIŠTĚNÝCH CIHEL. SPÁROVÁNÍ MALTOU NA BÁZI VÁPNA A KŘEMENNÉHO PÍSKU. VAZBA RYBINOVÁ
- CIHELNÁ DLAŽBA PROVEDENÁ Z VYBOURANÝCH A OČIŠTĚNÝCH CIHEL. SPÁROVÁNÍ MALTOU NA BÁZI VÁPNA A KŘEMENNÉHO PÍSKU. VAZBA BĚHOUNOVÁ
- POLYURETANOVÁ PROBARVENÁ PRYSKYŘICE, POVRCH PŘEBROUŠEN A UZAVŘEN BARVENOU POLYURETANOVOU FINÁLNÍ STĚRKOU
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ PRVKY
- 1a — OZNAČENÍ ZAČÁTKU KLADENÍ PODLAHY
- SOKL Z PŘÍRODNÍHO KAMENE, ZLATOŽLUTÝ JURSKÝ VÁPENEC, PÍSKOVANÁ + JEMNÝ BRUS V. 100mm. OZNAČENÍ ZAČÁTKU KLADENÍ PODLAHY
- SOKL Z POLYURETANOVÉ PROBARVENÉ PRYSKYŘICE, V. 100mm

DETAIL: A



4/P – Polyuretanová stěrka

Polyuretanová stěrka	5mm
Samonivelační stěrka	3mm
Hydroizolační stěrka	3mm
Topný beton	77mm
Systémová deska podlahového topení	50mm
Tepelná izolace	80mm
Separační folie	–
Hydroizolace	2mm
Cementový potěr, KARI síť	50mm
HDPE tvarovky	130mm
geotextilie	–
Hutněný podsyp – štěrk 8/16	100mm
Celkem	500mm
Stávající násyp – stavební rum	

4/P – Polyuretanová stěrka – sprcha

Polyuretanová stěrka	5mm
Samonivelační stěrka	3mm
Hydroizolační stěrka	3mm
Betonová mazanina	97–107mm
Tepelná izolace	80mm
Separační folie	–
Hydroizolace	2mm
Cementový potěr, KARI síť	50mm
HDPE tvarovky	130mm
geotextilie	–
Hutněný podsyp – štěrk 8/16	100mm
Celkem	470–480mm
Stávající násyp – stavební rum	

DETAIL: B



18/P – Kamenná dlažba

Kamenná dlažba z těž.kameniva	50mm
Pískové lože – písek říční kopaný	100mm
Štěrkodrť 8/63, Edef – min.60MPa	0–250mm
geotextilie 400g/m²	–
Celkem	150–400mm
Původní zemina	

1/P – Dlažba z přírodního kamene kalibrovaný

Kamenná dlažba kalibrovaná	10mm
Lepící maltová směs	5mm
Vyrovnávací samonivelační stěrka	3mm
Topný beton	80mm
Systémová deska podlahového topení	50mm
Tepelná izolace	70mm
Separační folie	–
Hydroizolace	2mm
Cementový potěr, KARI síť	50mm
HDPE tvarovky	130mm
geotextilie	–
Hutněný podsyp – štěrk 8/16	100mm
Celkem	500mm
Stávající násyp – stavební rum	

Konstrukce škrabáku

Ocelový škrabák, pásovina 50/10mmspojeno ocel. tyčí ø10mm,	55mm
osazen do ocel. rámu 1600/500mm, Lprofil 55/55/5mm	
Volný prostor pod škrabákem	400–430mm
Spádová vrstva, prostý beton, spádován k odvodnění	30–60mm
Železobetonová vana, průchodky pro nasávání	150mm
odvětrání podlahy ø100mm a odvodnění ø70mm	
Podkladní vrstva, hutněný štěrkopísek	100mm
Celkem	765mm
Původní zemina	

DETAIL: C



1/P – Dlažba z přírodního kamene kalibrovaný

Kamenná dlažba kalibrovaná	10mm
Lepící maltová směs	5mm
Vyrovnávací samonivelační stěrka	3mm
Topný beton	80mm
Systémová deska podlahového topení	50mm
Tepelná izolace	70mm
Separační folie	–
Hydroizolace	2mm
Cementový potěr, KARI síť	50mm
HDPE tvarovky	130mm
geotextilie	–
Hutněný podsyp – štěrk 8/16	100mm
Celkem	500mm
Stávající násyp – stavební rum	

Konstrukce schodiště

Kamenná dlažba kalibrovaná	20mm
sražení hrany stupně 5mm	
Lepící maltová směs	5mm
Stupně, beton prostý	50–195mm
Tepelná izolace	70mm
Separační folie	–
Hydroizolace	2mm
Schodišťové rameno, železobeton	100mm
Stávající násyp – stavební rum	

DETAIL: D



Konstrukce schodiště

Kamenná dlažba kalibrovaná	20mm
sražení hrany stupně 5mm	
Lepící maltová směs	5mm
Stupně, beton prostý	50–190mm
Schodišťové rameno, železobeton	150mm
Omítka	15mm

3/P – Cihelná dlažba nastojato

Cihelná dlažba nastojato	140mm
Hutněné štěrkopískové lože	60mm
Hutněný podsyp –štěrk 8/16	100mm
Celkem	300mm
Stávající rostlá zemina	

DETAIL: E



Konstrukce schodiště

Kamenná dlažba kalibrovaná	20mm
sražení hrany stupně 5mm	
Lepící maltová směs	5mm
Stupně, beton prostý	50–190mm
Schodišťové rameno, železobeton	150mm
Omítka	15mm

1/P – Dlažba z přírodního kamene kalibrovaný

Kamenná dlažba kalibrovaná	10mm
Lepící maltová směs	5mm
Vyrovnávací samonivelační stěrka	3mm
Topný beton	80mm
Systémová deska podlahového topení	50mm
Tepelná izolace	70mm
Separační folie	–
Hydroizolace	2mm
Cementový potěr, KARI síť	50mm
HDPE tvarovky	130mm
geotextilie	–
Hutněný podsyp – štěrk 8/16	100mm
Celkem	500mm
Stávající násyp – stavební rum	

DETAIL: F



1/P – Dlažba z přírodního kamene kalibrovaný

Kamenná dlažba kalibrovaná	10mm
Lepící maltová směs	5mm
Vyrovnávací samonivelační stěrka	3mm
Topný beton	80mm
Systémová deska podlahového topení	50mm
Tepelná izolace	70mm
Separační folie	–
Hydroizolace	2mm
Cementový potěr, KARI síť	50mm
HDPE tvarovky	130mm
geotextilie	–
Hutněný podsyp – štěrk 8/16	100mm
Celkem	500mm
Stávající násyp – stavební rum	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	OZN.	OPRAVY STĚN	STROPY, PODHLEDY	OZN.
101	VSTUPNÍ HALA	40,05	3,20	–	KAMENNÁ DLAŽBA	1/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
102	SCHODIŠTĚ	27,14	–	–	KAMEN.STUPNĚ+DLAŽBA	1,2/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
103	LAPIDÁRIUM	114,98	2,35–4,00	–	CIHELNÁ DLAŽBA	3/P	REŽNÉ ZDIVO	OMÍTKA + MALBA	
104	CHODBA	43,15	3,20	–	KAMENNÁ DLAŽBA	1/P	REŽNÉ ZDIVO	OMÍTKA + MALBA	
105	DÍLNA	63,25	3,15	–	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
106	DÍLNA	63,04	3,05	–	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
107	PŘEDSÍŇKA	2,39	3,15	2,80	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
108	WC MUŽI	1,88	3,15	2,80	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
109	SKLAD	1,88	3,15	2,80	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
110	SPRCHA MUŽI	3,08	3,15	2,80	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
111	PŘEDSÍŇKA	2,60	3,05	2,80	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
112	WC ŽENY	1,88	3,05	2,80	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
113	ÚKLID	1,88	3,05	2,80	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
114	SPRCHA ŽENY	3,08	3,05	2,80	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
115	CHODBA	13,07	5,35–6,50	–	CIHELNÁ DLAŽBA	3/P	REŽNÉ ZDIVO	REŽNÉ ZDIVO	
116	DÍLNA	29,27	1,75–3,30	–	CIHELNÁ DLAŽBA	50/P	REŽNÉ ZDIVO	REŽNÉ ZDIVO	
117	ANGLICKÝ DVOREK	23,68	–	–	BETON	16/P	OMÍTKA + MALBA	–	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ + BETONOVÁ ZÁLIVKA S VÝZTUŽÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ + BETONOVÁ ZÁLIVKA S VÝZTUŽÍ
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE
- NOVÁ HYDROIZOLACE
- NOVÁ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Jan Pešák

MUSIL, HYBSKÁ
architektonický atelier, s.r.o.
Kopečná 58, 602 00 Brno
tel/fax: 543217357
e-mail: mh@mhatelier.cz

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	8 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
PODLAHY PŮDORYS 1.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:100/20	VÝKRES Č: 30