ŘEZ A-A - NOVÝ STAV



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU
- NOVÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- NOVÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP – HUTNĚNÝ
- STÁVAJÍCÍ NÁSYP – STAVEBNÍ RUM
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- NOVÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN125 FLEXI PERFOROVANÉ – VE SPÁDU 1,5%
- NOVÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE – VIZ PROJEKT ZTI
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ TL.400mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH BLOKŮ 248/380/249mm PEVNOST P 10, U = 0,27 W/m2K, Rw = 45 dB, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY A DĚLÍCÍ PŘEDSTĚNY U PARAPETŮ TL.100mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 497/80/249mm, NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 497/140/249mm, PERO DRÁŽKA, PEVNOST P 10, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- DOZDÍVKY OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH STĚN Z CIHEL PLNÝCH 65/140/290mm, NA MALTU M 10 BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ CIHLY Z BOURANÝCH KONSTRUKCÍ
- ZESÍLENÍ STROPNIC SPŘAŽENÍM S ŽB DESKOU TL.60mm
- ČK ČISTÍCÍ KUS KANALIZACE
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
- NOVÁ HYDROIZOLACE
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
- S7 NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY – NOVÉ
- STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÝ STROP

POZNÁMKA

- ÚROVNĚ ZÁKLADOVÝCH SPÁR JSOU KRESLENY JAKO PŘEDPOKLÁDANÉ.
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM.
- ŘEŠENÍ HYDROIZOLACÍ A IZOLACÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI SPODNÍ STAVBY KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ D.1.5 SANACE VLHKÉHO ZDIVA.
- VE VÝKRESECH ŘEZŮ–NOVÝ STAV NEJSOU POPSÁNY ÚPRAVY KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO KROVU. KROV JE ŘEŠEN SAMOSTATNÝMI VÝKRESY KROV PŮDORYS–NOVÝ STAV A KROV ÚPRAVY VAZEB–NOVÝ STAV.
- NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA POL. D1 NAD M.Č. 102 – VIZ PROJEKT D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- SPŘAŽENÍ STROPNIC STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH TRÁMOVÝCH KONSTRUKCÍ JE ŘEŠENO V ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.PODLAŽÍM BUDOU ZESÍLENY POMOCÍ SPŘAŽENÉ MONOLITICKÉ ŽB DESKY, NABETONOVANÉ NA ZÁKLOP. JAKO SPŘAHOVACÍ PRVKY BUDOU POUŽITY HŘEBÍKY. VÝZTUŽ DESKY SÍTÍ KARI.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Jan Pešák

MUSIL, HYBSKÁ
architektonický atelier, s.r.o.
Kopečná 58, 602 00 Brno
tel/fax: 543217357
e-mail: mh@mhatelier.cz

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	8 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
ŘEZ PŘÍČNÝ A-A - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č: 18