POHLED ČELNÍ - M=1:50



POHLED BOČNÍ - M=1:50



SKLADBA STUPŇŮ A DLAŽBY, PŮDORYS - M=1:25



DETAIL:A - M=1:10



DETAIL:B - M=1:10



TVAR BETONOVÝCH STUPNŮ, PŮDORYS - M=1:50



ŘEZ A-A - M=1:25



ZÁKLADY, PŮDORYS - M=1:50



ŘEZ B-B - M=1:25



ŘEZ C-C - M=1:25



LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOVÉ KAMENNÉ STUPNĚ
- NOVÁ KAMENNÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE ODSTATNÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- NOVÉ KONSTRUKCE BETON C20/25 SÍŤ KARI, OKO 150/150mm ø8mm
- NOVÁ HYDROIZOLACE
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA

VÝPIS KAMENNÝCH PRVKŮ

OZN.	POPIS	DÉLKA [m]	POČET [ks]	CELKEM DÉLKA [m]	CELKEM [m³]
72/K	MASIVNÍ KAMENNÝ STUPEŇ PLNÝ 295/360mm 22 KUSŮ	1,2 0,95–0,9 0,6 0,35–0,3	14 3 2 3	21,75	2,310
73/K	MASIVNÍ KAMENNÝ STUPEŇ PLNÝ 295/200mm 26 KUSŮ	1,2 0,7 0,6	19 1 6	27,10	1,600
74/K	KAMENNÁ DLAŽBA 295/40mm 44 KUSŮ	1,2 1,0 0,9 0,65 0,6 0,4 0,3	31 3 2 2 3 2 1	46,20	0,545
CELKEM					4,455

VÝPIS VÝZTUŽE

POPIS	POČET [ks]	PLOCHA [m²]	VÁHA [kg]
SÍŤ KARI, OKO 150/150mm ø8mm, 3/2m	13	78	421,07

POZNÁMKA

KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ BUDE ODDILATOVÁNA OD OBJEKTU SO–01. ZÁKLADY SCHODIŠTĚ BUDOU PROVEDENY DO NEZAMRZNÉ HLOUBKY. ZÁKLADOVÁ DESKA SCHODIŠTĚ, BETON C20/25, VÝZTUŽ SÍTI KARI U SPODNÍHO I HORNÍHO LÍCE OKO 150/150mm ø8mm. KAMENNÉ STUPNĚ A DLAŽBA BUDOU Z MASIVNÍ ŽLUTÉ ŽULY, ČISTÁ KAMENICKÁ ÚPRAVA – TRYSKANÉ. STUPNĚ PLNÉ, HRANA NAŠIKMÉ BUDE ZKOSENÁ, SPLÁVEK 4/20mm. KLADENÍ STUPŇŮ I DLAŽBY NA VAZBU, ŠÍŘKA SPÁRY 5mm. STUPNĚ A DLAŽBA DOBHAJÍ K FASÁDĚ SO–01 JE POTŘEBA NA MÍSTĚ DOMĚŘIT. NAPOJENÍ DLAŽBY PODESTY A KAMENNÉHO OSTŘÍHÚ VSTUPU DO SO–01 VZÁJEMNĚ ZKOORDINOVAT. OCELOVÉ ZÁBRADLÍ (73/2) BUDE UKOTVENO DO STUPŇŮ, DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ NA CHEMICKOU KOTVU.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický ateliér, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Jan Pešák	

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	10 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.6 Úpravy nádvoří, parc.č. 805	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-04		
VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č: 05