PŮDORYS 2.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	OZN.	ÚPRAVY STĚN	STROPY, PODHLEDY	OZN.
201	VSTUPNÍ HALA	83,17	1,75–3,95	–	KAMENNÁ DLAŽBA	/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
202	FOYER	65,46	3,65–4,05	–	KAMENNÁ DLAŽBA	/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
203	KUCHYŇKA	3,20	3,95	3,30	KAMENNÁ DLAŽBA	/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	6/M
204	WC INVALIDÉ	3,16	3,65	3,00	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	6/M
205	WC ŽENY–UMÝVÁRNA	3,37	3,65	3,00	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	6/M
206	WC ŽENY–KABINY	5,22	3,65	3,00	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	6/M
207	ÚKLID	1,58	3,65	3,00	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	6/M
208	WC MUŽI–UMÝVÁRNA	3,16	3,65	3,00	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	6/M
209	WC MUŽI–KABINY	4,88	3,65	3,00	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	6/M
210	SCHODIŠTĚ	25,17	–	–	KAMEN.STUPNĚ+DLAŽBA	/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
211	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	202,45	4,74–10,50	4,74–10,50	DŘEVĚNÁ PODLAHA	/P	OMÍTKA + MALBA	DŘEV+SDK.PODH.	7/M,8/M
212	ŠATNA	14,87	2,20	2,20	DŘEVĚNÁ PODLAHA	/P	AL. OBKLAD	SDK PODHLED	11/M
213	ZÁZEMÍ SÁLU	29,65	2,40	–	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
214	ZÁDVEŘÍ	4,96	2,40	–	LITÁ STĚRKA	/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
215	VENKOVNÍ TERASA	56,77	–	–	KAMENNÁ DLAŽBA	/P	–	–	

DET. VEDENÍ POTRUBÍ A OSAZENÍ TĚLES



±0,000 = 217,800 m.n.m.

VYTÁPĚNÍ TEPLOVODNÍ, PODLAHOVÉ MAX. 40/35°C
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ SE SYSTÉMOVOU DESKOU, TRUBKY ZE SÍŤOVANÉHO Pe S KYSLÍKOVOU BARIÉROU 16x2PeXAL
VODOROVNÝ ROZVOD VEDEN V PODLAHÁCH, PO TLAKOVÉM A DILATAČNÍM ODZKOUŠENÍ LZE ZABETONOVAT
PLASTOVÁ POTRUBÍ LZE BETONOVAT JEN PŘI NATLAKOVANÉM POTRUBÍ

PŘI REALIZACI PODLAHOVÉHO ÚT DODRŽET PŘEDPISY A TP DODAVATELE
VYTÁPĚNÍ JE NAVRŽENO PRO VNITŘNÍ TEPLOTY PŘEDEPSANÉ NA VÝKRESE VČETNĚ ZÁKLADNÍHO HYGIENICKÉHO VĚTRÁNÍ 0,5/h. VĚTRÁNÍ NAD TUTO HODNOTU ZAJISTÍ VZT

PŘEDREGULACE NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ EKVITERMNÍ DLE SEVERU V KOTELNĚ, REGULACE TEPLOT MÍSTNOSTÍ INDIVIDUELNÍ DLE NASTAVENÍ - ZAJISTÍ MaR

VYTÁPĚNÍ PODLAHOVÝMI FAN-COILY BEZ VENTILÁTORŮ, NAPOJENÍ NA TOPNOU VODU 70/55°C
REGULACE POMOCÍ TV S ODDĚLENOU HLAVICÍ, KAPILÁRA DO 5m, UMÍSTĚNÍ HLAVICE DOHODNOUT S ARCHITEKTEM

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE ÚT JE ZKOUŠKA TĚSNOSTI A DILATACE A TOPNÁ ZKOUŠKA 72h S DOREGULÁCÍ SYSTÉMU A VŠECH TĚLES
TLAKOVÉ ZAREGULOVÁNÍ SYSTÉMU JE SOUČÁSTÍ PROVOZNÍ ZKOUŠKY, JEDNOTLIVÉ OKRUHY, VZDUCHOTECHNIKA
TOPNOU ZKOUŠKU PROVÁDĚT SPOLEČNĚ S MaR

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhateliler.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. Ivo Šťastný	Ing. Ivo Šťastný	
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	4 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 805, 806, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.4.1 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01		
PŮDORYS 2. PODLAŽÍ		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: D.1.4.1-02