

POZNÁMKA

- **M.Č. 107–114 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ JSOU ŘEŠENY V SAMOSTATNÉM VÝKRESU Č. 14 V PODROBNĚJŠÍM MĚŘÍTKU.**
- VÝPISY OCELI PRO PODCHYCENÍ NOVÝCH OTVORŮ JSOU UVEDENY VE VÝKRESU Č.01 PŮDORYS 1. PODLAŽÍ – BOURACÍ PRÁCE. VÝPISY OCELI PRO STROPNÍ KONSTRUKCE JSOU UVEDENY VE VÝKRESU Č. 23 STROP NAD 1.PODLAŽÍM.
- VÝPISY CIHELNÝCH PŘEKLADŮ PRO PODCHYCENÍ NOVÝCH OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH JSOU UVEDENY VE VÝKRESU Č. 02 PŮDORYS 2. PODLAŽÍ – BOURACÍ PRÁCE.
- VÝFUKOVÉ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY Ø200mm (VČETNĚ IZOLACE Ø280mm) – ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ V 1.PODLAŽÍ JE VEDENO POD STROPEM CHODBY M.Č. 104. VIZ PROJEKT D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ. VYVEDENO DO FASÁDY V ANGL. DVORKU.
- STROPNÍ KONSTRUKCE NAD M.Č. B.112 JE TVOŘENA CIHELNOU KŘÍŽOVOU KLENBOU TL.150mm. KLENBA VYKAZUJE ZÁVAŽNÉ STATICKÉ PORUCHY VE FORMĚ TRHLIN. VE VRCHOLU JE KLENBA PROSEDLÁ. KLENBA BYLA V MINULOSTI SANOVÁNA POMOCÍ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE, OSAZENÉ DO DRÁŽEK V LÍCI ZDIVA KLENBY, AVŠAK ÚČINNOST PROVEDENÉ SANACE NELZE URČIT. POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV POŠKOZENÉ KLENBY JE UVEDEN V ČÁSTI TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – SO–01, SO–02, KDE SE MIMO JINÉ DOPORUČUJE ZALOŽIT NA LÍCNÍ PLOŠE KLENBY SÍŤ MĚŘIČSKÝCH BODŮ A PO DOBU JEDNOHO ROKU PROVÁDĚT CCA 1x MĚSÍČNĚ MĚŘENÍ POMOCÍ VELMI PŘESNÉ NIVELACE. PO VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ BUDE ROZHODNUTO O PŘÍPADNÝCH DALŠÍCH OPRAVÁCH ŘEŠENÉ CIHELNÉ KŘÍŽOVÉ KLENBY.
- STÁVAJÍCÍ KAMENNOVÉ ROURY DN250mm V M.Č.115 – NEFUNKČNÍ SVISLÉ SVODY SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE ZE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ VE 2.PODLAŽÍ, BUDOU PONECHÁNY, BUDOU VYČIŠTĚNY A ZACHOVÁNY JAKO SOUČÁST VÝSTAVNÍ DOBOVÉ EXPOZICE.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	OZN.	OPRAVY STĚN	STROPY, PODHLEDY	OZN.
101	VSTUPNÍ HALA	40,05	3,20	–	KAMENNÁ DLAŽBA	1/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
102	SCHODIŠTĚ	27,14	–	–	KAMEN.STUPNĚ+DLAŽBA	1,2/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
103	LAPIDÁRIUM	114,98	2,35–4,00	–	CIHELNÁ DLAŽBA	3/P	REŽNÉ ZDIVO	OMÍTKA + MALBA	
104	CHODBA	43,15	3,20	–	KAMENNÁ DLAŽBA	1/P	REŽNÉ ZDIVO	OMÍTKA + MALBA	
105	DÍLNA	63,25	3,15	–	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
106	DÍLNA	63,04	3,05	–	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
107	PŘEDSÍŇKA	2,39	3,15	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
108	WC MUŽI	1,88	3,15	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
109	SKLAD	1,88	3,15	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
110	SPRCHA MUŽI	3,08	3,15	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
111	PŘEDSÍŇKA	2,60	3,05	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
112	WC ŽENY	1,88	3,05	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
113	ÚKLID	1,88	3,05	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
114	SPRCHA ŽENY	3,08	3,05	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
115	CHODBA	13,07	5,35–6,50	–	CIHELNÁ DLAŽBA	3/P	ZATŘENÁ VÁP.OMÍTKA	ZATŘENÁ VÁP.OMÍTKA	
116	DÍLNA	29,27	1,75–3,30	–	CIHELNÁ DLAŽBA	50/P	SANAČNÍ OMÍTKA	ZATŘENÁ VÁP.OMÍTKA	
117	ANGLICKÝ DVOREK	23,68	–	–	BETON	16/P	OMÍTKA + MALBA	–	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- NOVÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- 30 DPI – STAVEBNÍ KONSTRUKCE A PRVKY S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- H – NOVÝ HYDRANT
- H● – NOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- KONSTRUKCE A PRVKY NEJSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TOHOTO VÝKRESU JINÝ STAVEBNÍ OBJEKT (SO–04)
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ TL.400mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH BLOKŮ 248/380/249mm PEVNOST P 10, U = 0,27 W/m2K, Rw = 45 dB, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY A DĚLÍCÍ PŘEDSTĚNY U PARAPETŮ TL.100mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÍCH BLOKŮ 497/80/249mm, NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 497/140/249mm, PERO DRÁŽKA, PEVNOST P 10, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- DOZDÍVKY OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH STĚN Z CIHEL PLNÝCH 65/140/290mm, NA MALTU M 10 BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ CIHLY Z BOURANÝCH KONSTRUKCÍ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ – VIZ D.1.4.3 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE (SO–01, SO–02)
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ – FLEXI DN125 PERFOROVANÉ
- DŠ 06 dno +0,350 – DRENÁŽNÍ ŠACHTA DŠ01 AŽ DŠ06 – DN450
- NOVÉ OCELOVÉ PROFILY PRO PŘEKLADY A PRŮVLAKY

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Jan Pešák	

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	10 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
PŮDORYS 1. PODLAŽÍ - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 12