ŘEZ C-C
BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU
- STÁVAJÍCÍ KLENBY V ŘEZU
- STÁVAJÍCÍ ZÁSYP STAVEBNÍM RUMEM
- ROSTLÝ TERÉN
- STÁVAJÍCÍ PODSYP PÍSKEM – PONECHANÝ
- PAŽENÍ VÝKOPU
- BOURANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- VYKOPANÁ ZEMINA
- VYKOPANÉ PODKLADNÍ VRSTVY KONSTRUKCÍ
- KONSTRUKCE A PRVKY NEJSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TOHOTO VÝKRESU JINÝ STAVEBNÍ OBJEKT (SO–04)

POZNÁMKA

- **PŘI BOURÁNÍ VEŠKERÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ SE MUSÍ OVĚŘIT JEJICH STATICKÁ NEZÁVISLOST NA OSTATNÍCH KONSTRUKCÍCH.**
- ÚROVNĚ ZÁKLADOVÝCH SPÁR JSOU KRESLENY JAKO PŘEDPOKLÁDANÉ.
- SEJMUTÍ OMÍTEK – PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ. VE VĚTŠÍ MÍŘE SE JEDNÁ O HISTORICKÉ, PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. O POSTUPU A ROZSAHU SEJMUTÍ BUDE ROZHODNUTO ZA ÚČASTI PRACOVNÍKA PAMÁTKOVÉ OCHRANY A PROJEKTANTA. PO SEJMUTÍ OMÍTEK BUDE ROZHODNUTO O ROZSAHU BOURACÍCH PRACÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ.
- SEJMUTÍ OMÍTEK NA RÁKOSU NA PODBITÍ TRÁMOVÝCH STROPŮ 100%.

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - 1.PODLAŽÍ

1.F PROVEDENÍ VÝKOPU PODÉL ZBYLÉ ČÁSTI VÝCHODNÍ FASÁDY PRO REALIZACI NOVÉ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A POLOŽENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ. HLOUBKA VÝKOPU CCA 4,00m, VÝKOP BUDE ZAPAŽEN.

1.G MÍSTNOSTI V ÚROVNI –2,050 (M.Č. B.105, B.106, B.107) VČETNĚ SPOJOVACÍHO JEDNORAMENNÉHO BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ (M.Č. B.104) – VYBOURÁNÍ STĚN MEZI MÍSTNOSTMI VYTVOŘENÍ JEDNOHO SPOLEČNÉHO PROSTORU, NOSNÉ SLOUPY A KŘÍŽOVÉ KLENBY PONECHÁNY. **PŘED VLASTNÍM BOURÁNÍM ZDÍ TL. 1050mm A 900mm BUDE NEJPRVE PROVEDENO PODEPŘENÍ ZDÍ VE 2.PODLAŽÍ POMOCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE (Ok.1) Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ, SPŘAŽENÝCH OCELOVÝMI TYČEMI. PŘED BOURÁNÍM DALŠÍCH NOSNÍ ZDÍ TL. 650mm BUDE OVĚŘENA JEJICH STATICKÁ NEZÁVISLOST NA KONSTRUKCÍCH VE VYŠŠÍCH PODLAŽÍCH.** ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ, ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ KOTELNY (KOTEL NA TUHÁ PALIVA, ROZVODY, ZÁSOBNÍKY ATD.), VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH PODLAH VČETNĚ PÍSKOVÉHO LOŽE – CELKEM DO HL. 700mm POD ÚROVEŇ NÁŠLAPU PODLAHY. DO STEJNÉ HL. BUDOU VYBOURÁNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKLADY POD BOURANÝMI ZDMI.

1.H DEMONTÁŽ VÝTAHU OCELOVÉ KONSTRUKCE VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ VČETNĚ POKLOPU S OCELOVÝM RÁMEM NA TERÉNU. BETONOVÁ ČELNÍ STĚNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE VYBOURÁNA. ODSTRANĚNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY S DVEŘMI V OCELOVÉ ZÁRUBNI DO VÝTAHOVÉ ŠACHTY.

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - 2.PODLAŽÍ

2.H BOURACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY V M.Č. B.202 A B.203 – PŘED BOURÁNÍM ZDÍ TL.200mm BUDOU PODCHYCENY DŘEVĚNÉ TRÁMY STROPNÍCH KONSTRUKCÍ NAD 2.PODLAŽÍM (VIZ VÝKRES STROP NAD 2.PODLAŽÍM – NOVÝ STAV). ČÁST TRÁMOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.PODLAŽÍM BUDE ODSTRANĚNA, NAHRAZENA NOVÝMI TRÁMY, OTOČENÝMI O 90°. VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÉ ZDI BUDOU ODSTRANĚNY, VYBOURÁNÍ NEBO DOZDĚNÍ OSTĚNÍ PRO PROVEDENÍ NOVÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ, PODCHYCENÍ OTVORŮ NOVÝMI PŘEKLADY. VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE VNITŘNÍ NOSNÉ ZDI TL.550mm, JEJICH PODCHYCENÍ PŘEKLADY Z OCELOVÝCH PROFILŮ, PRO NOVOU NIKU HYDRANTU, ROZVADĚČ NN A EZS.

2.J BOURACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY V M.Č. B.204 AŽ B.206 – PŘED BOURÁNÍM VNITŘNÍCH NOSNÝCH ZDÍ TL.550 A 650mm BUDE NEJPRVE DOZDĚNA OBVODOVÁ ZEĎ V ZÁPADNÍ FASÁDĚ KOLEM OKNA V M.Č. B.206, KTERÁ BUDE VYNÁŠET NOVÝ STROPNÍ NOSNÍK UPE270 POL. 53. DÁLE BUDOU PODCHYCENY STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.PODLAŽÍM POMOCÍ OCELOVÝCH PROFILŮ UPE270 – POL. 53. PŘED BOURÁNÍM TĚCHTO VNITŘNÍCH NOSNÝCH STĚN BUDE PROVEDENO SEJMUTÍ NOVÝCH VRSTEV OMÍTEK A PROVEDENA DOKUMENTACE HISTORICKÝCH ČÁSTÍ.
BUDE PROVEDENA ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PONECHANÉHO ROMÁNSKÉHO SLOUPU A ZAJIŠTĚNÍ KŘÍŽOVÉ KLENBY POMOCÍ NADEZDÍVKY SLOUPU A OCELOVÉHO TÁHLA POL. 54 (VIZ VÝKRES STROP NAD 2.PODLAŽÍM – NOVÝ STAV). VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA, ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ. VYBOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ. KOLEM ROMÁNSKÉHO SLOUPU ODHALENÍ ZÁKLADOVÉ PATY SLOUPU V KRUHU ø2,0m. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ SLOUP OCHRÁNIT DŘEVĚNÝM BEDNĚNÍM.

2.R DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DLAŽBY CCA V TL.100mm. KÁMEN ULOŽIT PRO ZPĚTNÉ POLOŽENÍ. VYKOPÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODLOŽÍ POD DLAŽBOU V ROZSAHU POTŘEBNÉM PRO NOVOU SKLADBU VENKOVNÍ PLOCHY, VIZ ŘEZ C–C A VÝKRESY NOVÉHO STAVU.

2.S DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA V OBVODOVÉ ZDI VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU A VENKOVNÍHO OPLECHOVÁNÍ. PŘI DEMONTÁŽI NESMÍ BÝT PORUŠEN PŘEDPOKLÁDANÝ POPUŠTĚNÝ PŘEKLAD.

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - PODKROVÍ

3.A STŘEŠNÍ KRYTINA (PÁLENÁ TAŠKA – BOBROVKA NA LATÍCH V ŠUPINOVÉM KLADENÍ) BUDE DEMONTOVÁNA VČETNĚ LATÍ. PÁLENÁ TAŠKA BUDE ULOŽENA PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ. STÁVAJÍCÍ LATĚ DEMONTOVAT ŠETRNĚ, BUDOU ZPĚTNĚ OSAZENY PŘI POKLÁDCE NOVÉ SKLADBY STŘEŠNÍ KRYTINY, BUDOU POUŽITY JAKO KONTRALATĚ. KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ NA STŘECHÁCH (NÁSTŘEŠNÍ A PODOKAPNÍ ŽLABY, PODOKAPNÍ PLECHY, STŘEŠNÍ SVODY, OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ, OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ, ZÁVĚTRNÉ LIŠTY). PLECHY BUDOU DEMONTOVÁNY A ULOŽENY S OHLEDEM NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.

3.D DEMONTÁŽ VOLSKÝCH OK VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI (6 KS). V NOVÉM STŘEŠNÍM PLÁŠTI BUDOU PROVEDENA NOVÁ VOLSKÁ OKA V POLOHÁCH DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU.

3.E VYBOURÁNÍ ZAZDĚNÉHO OTVORU V OBVODOVÉ ZDI, PŮVODNÍ OKENNÍ OTVOR OBNOVIT. V OTVORU BUDE OSAZENO NOVÉ OKNO DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU.

3.F VYBOURÁNÍ VRSTEV PODLAHY PODKROVÍ – PŮDOVKY TL.50mm + NÁSYP TL.50mm – PO ZÁKLOP TRÁMOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE. PŮDOVKY ULOŽIT PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Jan Pešák	

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	3 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
ŘEZ PŘÍČNÝ C-C - BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 06