

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PODLAŽÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)		NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	ÚPRAVY STĚN	STROPY, PODHLEDY
			KONSTRUKCE	PODHLED			
B.01	CHODBA	11,77	2,30–2,80		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
B.02	PŘÍZEMÍ VĚŽE	12,92	2,90–4,30		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
B.03	SCHODIŠTĚ	6,21	–		DŘEVĚNÉ STUPNĚ	OMÍTKA+MALBA	STÁVAJÍCÍ
B.04	AMBIT	10,72	–		DUSANÁ HLÍNA	OMÍTKA+MALBA	–
B.05	AMBIT	1,91	–		DUSANÁ HLÍNA	OMÍTKA+MALBA	–

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- KONSTRUKCE A PRVKY NEJSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TOHOTO VÝKRESU JINÝ STAVEBNÍ OBJEKT (SO–01)
- KONSTRUKCE PŘESUNUTÉ, RENOVOVANÉ

POZNÁMKA

- PŘI BOURÁNÍ VEŠKERÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ SE MUSÍ OVĚŘIT JEJICH STATICKÁ NEZÁVISLOST NA OSTATNÍCH KONSTRUKCÍCH.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE SVOLÁNA KONZULTAČNÍ SCHŮZKA NA MÍSTĚ STAVBY ZA ÚČASTI ZHOTOVITELE, OBJEDNATELE, PROJEKTANTA A PRACOVNÍKŮ PAMÁTKOVÉ OCHRANY, KE STANOVENÍ ZPŮSOBU BOURACÍCH PRACÍ A KE STANOVENÍ ZPŮSOBU SEJMUTÍ OMÍTEK.
- PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE TRAS VEDENÍ ROZVODŮ INSTALACÍ BUDOU ZAMĚŘENY A URČENY PŘESNÉ TRASY VEDENÍ, POLOHY VYPÍNAČŮ A OSTATNÍCH KONCOVÝCH PRVKŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ DOZDÍVEK V NOSNÝCH ZDECH BUDE NOVÉ ZDIVO PROVÁZÁNO SE STÁVAJÍCÍCM ZDIVEM.
- SEJMUTÍ OMÍTEK – PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ. VE VĚTŠÍ MÍŘE SE JEDNÁ O HISTORICKÉ, PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY. O POSTUPU A ROZSAHU SEJMUTÍ BUDE ROZHODNUTO ZA ÚČASTI PRACOVNÍKA PAMÁTKOVÉ OCHRANY A PROJEKTANTA. PO SEJMUTÍ OMÍTEK BUDE ROZHODNUTO O ROZSAHU BOURACÍCH PRACÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ.
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU SEJMUTY S OHLEDEM NA HISTORICKÉ KAMENNÉ PRVKY. PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK BUDE PROVEDEN ODBĚR VZORKŮ PRO ZJIŠTĚNÍ SALINITY ZDIVA A BUDE ROZHODNUTO O NOVÉ FINÁLNÍ ÚPRAVĚ.

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

1.A VYBOURÁNÍ STĚNY POD KLENEBNÝM ŽEBREM. ŽEBRO KLENBY BUDE PONECHÁNO, STATICKY ZAJIŠTĚNO A OPRAVENO.

1.B PŘESUNUTÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SVODU DO NOVÉ POLOHY, ÚPRAVA NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU, NAPOJENÍ SVODU DO NOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE.

1.C VYBOURÁNÍ ZDĚNÉHO SCHODIŠTĚ Z PLNÝCH CIHEL VČETNĚ VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY TL.300mm.

1.D VYBOURÁNÍ STĚN VČETNĚ VÝPLNÍ OTVORŮ

1.E VYBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLAHY NA ÚROVEŇ +3,400, SROVNÁNÍ, ZHUTNĚNÍ PODKLADU A PŘÍPRAVA PRO NOVOU SKLADBU PODLAHY.

1.F OPRAVA OCEL. NADSVĚTLÍKU. STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ OSTĚNÍ DVEŘÍ BUDE PONECHÁNO, OČIŠTĚNO A OPRAVENO.

1.G DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO SCHODIŠTĚ DO VĚŽE, VYBOURÁNÍ KAMENNÝCH STUPŇŮ, JE PŘEDPOKLÁDÁNO, ŽE POD BOURANÝMI KONSTRUKCEMI SE NACHÁZÍ STÁVAJÍCÍ VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ VSTUPU Z AMBITU DO KOSTELA. VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ BUDE ZACHOVÁNO A OBNOVENO.

1.H VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO PORTÁLU. STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ OSTĚNÍ BUDE PONECHÁNO, OČIŠTĚNO A OPRAVENO. OBNOVENÍ VSTUPU DO KOSTELA.

1.I VYBOURÁNÍ OBVODOVÉ ZDI SCHODIŠTĚ, VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ Z AMBITU DO KOSTELA POD BOURANOU KONSTRUKCÍ BUDE ZACHOVÁNO A OBNOVENO. BALUSTRÁDA UKONČUJÍCÍ STĚNU BUDE DEMONTOVÁNA A ULOŽENA PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.

1.J PO PROVEDENÍ VÝKOPU PRO ZÁKLAD BUDE STATIKEM OVĚŘENO PODLOŽÍ A URČENY POTŘEBNÉ ÚPRAVY PODLOŽÍ A DIMENZE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ.

S

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Jan Pešák	

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	2 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.7 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-10		
NOVÝ VSTUP DO VĚŽE KOSTELA - BOURACÍ PRÁCE PŮDORYS 1. PODLAŽÍ		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č: 01