

POZNÁMKA

- **M.Č. 203–209 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ JSOU ŘEŠENY V SAMOSTATNÉM VÝKRESU Č. 16 V PODROBNĚJŠÍM MĚŘÍTKU.**
- PŘED OSAZENÍM OCELOVÉHO PROFILU NA NOSNÉ ZDI V M.Č. 202 (VIZ VÝKRES STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2. PODLAŽÍM, POL. 57) BUDE NEJPRVE ZÁREZTONOVÁN KOMÍNOVÝ PRŮDUCH STÁVAJÍCÍHO KOMÍNU.
- VÝPISY OCELI PRO PODCHYCENÍ NOVÝCH OTVORŮ JSOU UVEDENY VE VÝKRESU Č. 01 PŮDORYS 1. PODLAŽÍ – BOURACÍ PRÁCE. VÝPISY OCELI PRO STROPNÍ KONSTRUKCE JSOU UVEDENY VE VÝKRESU Č. 24 STROP NAD 2.PODLAŽÍM.
- VÝPISY CIHELNÍCH PŘEKLADŮ PRO PODCHYCENÍ NOVÝCH OTVORŮ JSOU UVEDENY VE VÝKRESU Č. 02 PŮDORYS 2. PODLAŽÍ – BOURACÍ PRÁCE.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	OZN.	OPRAVY STĚN	STROPY, PODHLEDY	OZN.
201	VSTUPNÍ HALA	83,17	1,75–3,95	–	KAMENNÁ DLAŽBA	5/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
202	FOYER	65,46	3,65–4,05	–	KAMENNÁ DLAŽBA	6,7,8/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
203	KUCHYŇKA	3,20	3,95	3,30	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
204	WC INVALIDÉ	3,16	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
205	WC ŽENY–UMÝVÁRNA	3,37	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
206	WC ŽENY–KABINY	5,22	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
207	ÚKLID	1,58	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
208	WC MUŽI–UMÝVÁRNA	3,16	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
209	WC MUŽI–KABINY	4,88	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
210	SCHODIŠTĚ	25,17	–	–	KAMEN.STUPNĚ+DLAŽBA	2,8,5/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
211	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	202,45	4,74–10,50	4,74–10,50	DŘEVĚNÁ PODLAHA	10,11,12/P	OMÍTKA + MALBA	DŘEV.+SDK,PODHLED	6/M,40/T
212	ŠATNA	14,87	2,20	2,20	DŘEVĚNÁ PODLAHA	11/P	SDK + STĚRKA	SDK PODHLED	3/M
213	ZÁZEMÍ SÁLU	29,65	2,40	–	DŘEVĚNÁ PODLAHA	12/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
214	ZÁVĚSŘ	4,96	2,40	–	DŘEVĚNÁ PODLAHA	12/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
215	VENKOVNÍ TERASA	56,77	–	–	KAMENNÁ DLAŽBA	17,18/P	–	–	

LEGENDA AVT:

- NÁROK AVT NA SL – PODLAHOVÁ KRABICE (MIN 8mod. z toho min 2moduly pro AVT) PŘESNÁ POZICE DLE PD SLB
- TECHNOLOGICKÝ PASÁŽ AVT, 10°–15U (SKRÍNĚ PRO TECHNIKU AVT) PŘÍSTUP K TECHNICE JE NUTNÉ ZAJISTIT JE DVĚMA STRANAMI (ZEPŘEDU I ZEZADU)
- NÁROK AVT NA ASŘ (STAVBU) – TRAM (VYMĚNA) PRO INSTALACI EL. PŘÍPJ. PLATNA NOSNOSTI MIN. 40kg
- SILOVÝ ROZVADĚČ NN (NÁROK AVT NA PROSTOR PRO MODULY AVT V ROZVADĚČI 32 MODULŮ)
- NÁROK AVT NA SL – PŘÍVOD EL. PLATNA, CYKY 5x10 ZE SLOUPKU ROZVADĚČE (RAV) UKONČENO V INST. KRABI. KUBE, V=4,2m – DODÁVKA SL
- NÁROK AVT NA SL – OVLÁDAČ OSVĚTLENÍ (2xDVOJLAČKO) + 2xCYKY 5x1,5 Z RAV UKONČENY V INST. KRABI. KUBE, v=1,1m – DODÁVKA SL, VČ. OVLÁDAČE OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VYBAVENA STMÍVAČEM/AV PŘEDÁNÁVKY DALI (DODÁVKA SL)
- 3-x – NÁROK AVT NA SL – OVLÁDAČ ZATÍRNÍM (1xDVOJLAČNÍK) + CYKY 5x1,5 Z RAV UKONČENO V INST. KRAB. KUBE, v=1,5m – DODÁVKA SL, VČ. OVLÁDAČE
- 4-x – NÁROK AVT NA SL – PŘÍVOD ZATÍRNÍM – CYKY 5x1,5 Z RAV UKONČENO V INST. KRAB. KUBE POD OSTĚNA OKNA – DODÁVKA SL, VČ. INST. KRABICE V RÁMU (KRUHU) ZATÍRNÍM (ZDLUŽEM Z DVOUH) TĚSNĚ PŘAŤALUZIE KE KAŽDÉMU OKNU
- 2x230V – NÁROK AVT NA SL – ÚČAST, ZÁSUVKA 2x230V (FORÉ, DVOJZÁSUVKA) – DODÁVKA SL (AVT=INVAL. NATÉRNÍ OKRUH, AVT=BOHR-SPRAVNÝ PRVKY AVT Z RAV)
- 2xLAN – NÁROK AVT NA SLB – ÚČAST, ZÁSUVKA 2xLAN – DODÁVKA SLB
- PM–x.P – PŘÍPOJNÉ MÍSTO AVT, ZAPOJITELNÝ V ŘEDNÍCKÉM STOLE, DODÁVKA AVT
- DATA VIDEO PROJEKTOR (DAP)

POZNÁMKA AVT:

- VŠECHNY ROZMĚRY MUSÍ BÝT OVĚŘENY NA STAVENIŠTI
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI KONTAKTUJTE PROJEKTANTA AVT
- VHODNÁ POMOCNÁ SPRÁVA PŘEDSTAVU PRO PROJEKCI JE PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY

TRASA AVT V PODLAZE (DŘÍPKVÁ DRÁŽKY ASŘ)
TRASA AVT VE STĚNĚ/PODHLEDU
KŘIVKY VIDITELNOSTI/DOSAHU
OSY AVT

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. arch. Radim Musil	Martin Kotolan	Martin Kotolan

MUSIL, HYBSKÁ
architektonický ateliér, s.r.o.
Kopečná 58, 602 00 Brno
tel/fax: 543217357
e-mail: mh@mhateler.cz

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1112, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	5 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucka 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 805, 806, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D. 1.4.7 AV technika	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01		
	2.NP - AVT	MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č: D.1.4.7.02.1