

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU
- NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY – NOVÉ
- STÁVAJÍCÍ PÍSKOVÝ PODSYP – PONECHANÝ
- ROSTLÝ TERÉN
- STÁVAJÍCÍ NÁSYP – STAVEBNÍ RUM
- KONSTRUKCE A PRVKY NEJSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TOHOTO VÝKRESU JINÝ STAVEBNÍ OBJEKT (SO–10)
- BOURANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- VYKOPANÁ ZEMINA
- VYKOPANÉ PODKLADNÍ VRSTVY KONSTRUKCÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ, NUTNÉ VYZDĚNÍ PŘED BOURÁNÍM KONSTRUKCÍ

POZNÁMKA

- **PŘI BOURÁNÍ VEŠKERÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ SE MUSÍ OVĚŘIT JEJICH STATICKÁ NEZÁVISLOST NA OSTATNÍCH KONSTRUKCÍCH.**
- **V TOMTO VÝKRESE JSOU DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU KRESLENY JAKO STÁVAJÍCÍ BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV. POPIS A ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ KROVU JSOU KRESLENY A POPSÁNY VE VÝKRESECH : KROV PŮDORYS–NOVÝ STAV A KROV ÚPRAVY VAZEB–NOVÝ STAV.**
- ÚROVNĚ ZÁKLADOVÝCH SPÁR JSOU KRESLENY JAKO PŘEDPOKLÁDANÉ, STEJNĚ TAK PODKLADNÍ VRSTVY POD PODLAHOU 1.PODLAŽÍ.
- SEJMUTÍ OMÍTEK – PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ. VE VĚTŠÍ MÍŘE SE JEDNÁ O HISTORICKÉ, PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. O POSTUPU A ROZSAHU SEJMUTÍ BUDE ROZHODNUTO ZA ÚČASTI PRACOVNÍKA PAMÁTKOVÉ OCHRANY A PROJEKTANTA. PO SEJMUTÍ OMÍTEK BUDE ROZHODNUTO O ROZSAHU BOURACÍCH PRACÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ.
- SEJMUTÍ OMÍTEK NA RÁKOSU NA PODBÍTÍ TRÁMOVÝCH STROPŮ 100%.
- U PONECHANÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU BUDOU BĚHEM OPRAVY UTAŽENY A ZREVIDOVÁNY VŠECHNY SPOJE TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ KROVU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAVY KROVU, ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU, PRÁCE KOORDINOVAT S ÚDAJI UVEDENÝMI VE ZPRÁVĚ O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU OBJEKTU CENTRA OBNOVY – KLÁŠTER LOUKA ZNOJMO, KTERÝ VYHOTOVILA SPOLEČNOST PRŮZKUMY STAVEB, S.R.O. BRNO V ZÁŘÍ R.2017.
- PŘI BOURÁNÍ STROPNÍCH A PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU (DLE KVALITY) STROPNÍ TRÁMY, ZÁKLOP, PODBÍTÍ A PŮDOVKY ULOŽENY PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - 1.PODLAŽÍ

1.B VYBOURÁNÍ OTVORŮ DO NOSNÝCH ZDÍ, VČETNĚ DVEŘÍ DO ZÁRUBNÍ. OTVORY BUDOU PODCHYCENY PŘEKLADY Z OCELOVÝCH PROFILŮ, PO DOZDĚNÍ NĚKTERÝCH OTVORŮ.

1.C VYBOURÁNÍ NOSNÉHO PILÍŘE VČETNĚ PŘÍVLAKŮ Z OCELOVÝCH PROFILŮ.

1.G MÍSTNOSTI V ÚROVNI −2,050 (M.Č. B.105, B.106, B.107) VČETNĚ SPOJOVACÍHO JEDNORAMENNÉHO BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ (M.Č. B.104) – VYBOURÁNÍ STĚN MEZI MÍSTNOSTMI VYTVOŘENÍ JEDNOHO SPOLEČNÉHO PROSTORU, NOSNÉ SLOUPY A KŘÍŽOVÉ KLENBY PONECHÁNY.
BUDE NEJPRVE PROVEDENO PODCHYCENÍ ZDÍ VE 2.PODLAŽÍ POMOCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE (Ok.1) Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ, SPŘAŽENÝCH OCELOVÝMI TYČEMI. PŘED BOURÁNÍM DALŠÍCH NOSNÉ ZDI TL. 650mm BUDE OVĚŘENA JEJICH STATICKÁ NEZÁVISLOST NA KONSTRUKCÍCH VE VYŠŠÍCH PODLAŽÍCH.
ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ, ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ KOTELNY (KOTEL NA TUHÁ PALIVA, ROZVODY, ZÁSOBNÍKY ATD.), VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH PODLAH VČETNĚ PÍSKOVÉHO LOŽE – CELKEM DO HL. 700mm POD ÚROVEŇ NÁSLAPU PODLAHY. DO STEJNÉ HL. BUDOU VYBOURÁNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKLADY POD BOURANÝMI ZDMI.

1.J VYBOURÁNÍ NOVODOBÉ CIHELNÉ VYZDÍVKY ČELA KLENBY TL. 500mm (ZDIVO TL.450mm S OMÍTKOU).

1.W VYBOURÁNÍ OTVORU V NOSNÉ ZDI TL.500mm, PŘED BOURÁNÍM PROVEST PODCHYCENÍ OTVORU NOVÝMI OCELOVÝMI PROFILY 2x IE.160 – POL. 52, SKRYTÝMI V TLOUŠŤCE STROPNÍ KONSTRUKCE.

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - 2.PODLAŽÍ

2.A DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ PŘÍČKY MEZI M.Č. B.209 A B.210.

2.C NAD M.Č. B.208 AŽ B.211 BUDOU VYBOURÁNY DŘEVĚNÉ TRÁMOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE. STROPNÍ TRÁMY, ZÁKLOP, PODBÍTÍ A PŮDOVKY BUDOU ULOŽENY PRO DALŠÍ POUŽITÍ. MEZI MÍSTNOSTMI BUDOU VYBOURÁNY NOSNÉ STĚNY TL.500 A 550mm, VČETNĚ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DO DŘEVĚNÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ, VČETNĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KOMÍNOVÝCH TĚLES. BOURACÍM PRACEMI VZNIKNE JEDEN VELKÝ PROSTOR AŽ PO HŘEBEN STŘECHY, VE KTERÉM BUDE REALIZOVÁN PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL – – DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU. VYBOURÁNÍ PODLAH V UVEDENÝCH MÍSTNOSTECH.

2.G DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH OKEN. VYBOURÁNÍ NEBO DOZDĚNÍ OSTĚNÍ PRO PROVEDENÍ NOVÝCH OKENNÍCH OTVORŮ. OTVORY BUDOU PODCHYCENY NOVÝMI PŘEKLADY.

2.I PŘED BOURÁNÍM NOSNÉ ZDI TL.550mm BUDOU PODCHYCENY DŘEVĚNÉ TRÁMY STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.PODLAŽÍM OCELOVÝM PROFILEM UPE300 – POL. 57, KTERÝ BUDE OSAZEN V ÚROVNI STROPNÍ KONSTRUKCE. VIZ VÝKRES STROP NAD 2.PODLAŽÍM – NOVÝ STAV, A ŘEZ A–A – BOURACÍ PRÁCE.

2.J BOURACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY V M.Č. B.204 AŽ B.206 – PŘED BOURÁNÍM VNITŘNÍCH NOSNÝCH ZDÍ TL.550 A 650mm BUDE NEJPRVE DOZDĚNA OBVODOVÁ ZEĎ V ZÁPADNÍ FASÁDĚ KOLEM OKNA V M.Č. B.206, KTERÁ BUDE VYNAŠET NOVÝ STROPNÍ NOSNÍK UPE270 POL. 53. DÁLE BUDOU PODCHYCENY STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.PODLAŽÍM POMOCÍ OCELOVÝCH PROFILŮ UPE270 – POL. 53. PŘED BOURÁNÍM TĚCHTO VNITŘNÍCH NOSNÝCH STĚN BUDE PROVEDENO SEJMUTÍ NOVÝCH VRSTEV OMÍTEK A PROVEDENA DOKUMENTACE HISTORICKÝCH ČÁSTÍ.
BUDE PROVEDENA ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PONECHANÉHO ROMÁNSKÉHO SLOUPU A ZAJIŠTĚNÍ KŘÍŽOVÉ KLENBY POMOCÍ NADEZDÍVKY SLOUPU A OCELOVÉHO TÁHLA POL. 54 (VIZ VÝKRES STROP NAD 2.PODLAŽÍM – NOVÝ STAV). VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA, ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ. VYBOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ. KOLEM ROMÁNSKÉHO SLOUPU ODHALENÍ ZÁKLADOVÉ PATY SLOUPU V KRUHU ø2,0m. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ SLOUP OCHRÁNIT DŘEVĚNÝM BEDNĚNÍM.

2.S DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA V OBVODOVÉ ZDI VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU A VENKOVNÍHO OPLECHOVÁNÍ. PŘI DEMONTÁŽI NESMÍ BÝT PORUŠEN PŘEDPOKLÁDANÝ POPUŠTĚNÝ PŘEKLAD.

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - PODKROVÍ

3.A STŘEŠNÍ KRYTINA (PÁLENÁ TAŠKA – BOBROVKA NA LATICH V ŠUPINOVÉM KLADENÍ) BUDE DEMONTOVÁNA VČETNĚ LATÍ. PÁLENÁ TAŠKA BUDE ULOŽENA PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ. STÁVAJÍCÍ LATĚ DEMONTOVAT ŠETRNĚ, BUDOU ZPĚTNĚ OSAZENY PŘI POKLÁDCE NOVÉ SKLADBY STŘEŠNÍ KRYTINY, BUDOU POUŽITY JAKO KONTRALATĚ. KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ NA STŘECHÁCH (NÁSTŘEŠNÁ A PODOKAPNÍ ŽLABY, PODOKAPNÍ PLECHY, STŘEŠNÍ SVODY, OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ, OPLECHOVÁNÍ OZLABI, ZÁVĚTRNÉ LIŠTY). PLECHY BUDOU DEMONTOVÁNY A ULOŽENY S OHLEDEM NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.

3.B VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES PO STROPNÍ KONSTRUKCI NAD 2.PODLAŽÍM. ČISTÉ CIHLY OČISTIT, ULOŽIT A PONECHAT PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.

3.C DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ (2 KS).

3.D DEMONTÁŽ VOLSKÝCH OK VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI (6 KS). V NOVÉM STŘEŠNÍM PLÁŠTI BUDOU PROVEDENA NOVÁ VOLSKÁ OKA V POLOHÁCH DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU.

3.F VYBOURÁNÍ VRSTEV PODLAHY PODKROVÍ – PŮDOVKY TL.50mm + NÁSYP TL.50mm – PO ZÁKLOP TRÁMOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE. PŮDOVKY ULOŽIT PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

3.G ODSTRANĚNÍ NÁSYPU (PODLAHA PODKROVÍ) V TL.250mm NA STÁVAJÍCÍ KLENBĚ NAD 2.PODLAŽÍM. POD NÁSYPEM JE POLOŽENA HISTORICKÁ DLAŽBA.
Z DŮVODU OCHRANY TÉTO DLAŽBY ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSYPU PROVÉST AŽ NA ZÁVĚR PRACÍ V PŮDNÍM PROSTORU PŘÍPADNĚ HISTORICKOU DLAŽBU OCHRÁNIT NOVOU SKLADBOU PODLAHOVÉ KONSTRUKCE.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Libor Kellner	
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	4 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
ŘEZ PODÉLNÝ D-D - BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 07