PŮDORYS 2.NP



POZNÁMKA

- **M.Č. 203–209 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ JSOU ŘEŠENY V SAMOSTATNÉM VÝKRESU Č. 16 V PODROBNĚJŠÍM MĚŘÍTKU.**
- PŘED OSAZENÍM OCELOVÉHO PROFILU NA NOSNÉ ZDI V M.Č. 202 (VIZ VÝKRES STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2. PODLAŽÍM, POL. 57) BUDE NEJPRVE ZABETONOVÁN KOMÍNOVÝ PRŮDUCH STÁVAJÍCÍHO KOMÍNU.
- VÝPISY OCELI PRO PODCHYCENÍ NOVÝCH OTVORŮ JSOU UVEDENY VE VÝKRESU Č. 01 PŮDORYS 1. PODLAŽÍ – BOURACÍ PRÁCE. VÝPISY OCELI PRO STROPNÍ KONSTRUKCE JSOU UVEDENY VE VÝKRESU Č. 24 STROP NAD 2.PODLAŽÍM.
- VÝPISY CIHELNÝCH PŘEKLADŮ PRO PODCHYCENÍ NOVÝCH OTVORŮ JSOU UVEDENY VE VÝKRESU Č. 02 PŮDORYS 2. PODLAŽÍ – BOURACÍ PRÁCE.
- VÝŠKA PARAPETŮ VÝROBKŮ POL. 16/T A 17/T JE ZAKÓTOVANÁ K ÚROVNI PODLAHY +3,700.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	OZN.	ÚPRAVY STĚN	STROPY, PODHLEDY	OZN.
201	VSTUPNÍ HALA	83,17	1,75–3,95	–	KAMENNÁ DLAŽBA	5/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
202	FOYER	65,46	3,65–4,05	–	KAMENNÁ DLAŽBA	6,7,8/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
203	KUCHYŇKA	3,20	3,95	3,30	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
204	WC INVALIDÉ	3,16	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
205	WC ŽENY–UMÝVÁRNA	3,37	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
206	WC ŽENY–KABINY	5,22	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
207	ÚKLID	1,58	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
208	WC MUŽI–UMÝVÁRNA	3,16	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
209	WC MUŽI–KABINY	4,88	3,65	3,00	KAMENNÁ DLAŽBA	6/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED	39/T
210	SCHODIŠTĚ	25,17	–	–	KAMEN.STUPNĚ+DLAŽBA	2,8,9/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
211	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	202,45	4,74–10,50	4,74–10,50	DŘEVĚNÁ PODLAHA	10,11,12/P	OMÍTKA + MALBA	DŘEV.+SDK.PODHLED	6/M,40/T
212	ŠATNA	14,87	2,20	2,20	DŘEVĚNÁ PODLAHA	11/P	SDK + STĚRKA	SDK PODHLED	3/M
213	ZÁZEMÍ SÁLU	29,65	2,40	–	DŘEVĚNÁ PODLAHA	12/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
214	ZÁDVEŘÍ	4,96	2,40	–	DŘEVĚNÁ PODLAHA	12/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
215	VENKOVNÍ TERASA	56,77	–	–	KAMENNÁ DLAŽBA	17,18/P	–	–	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE MONTOVANÉ SÁDROKARTONOVÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- NOVÉ OCELOVÉ PROFILY PRO PŘEKLADY A PRŮVLAKY
- 30 DPI — STAVEBNÍ KONSTRUKCE A PRVKY S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- H — NOVÝ HYDRANT
- H● — NOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- KONSTRUKCE A PRVKY NEJSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TOHOTO VÝKRESU JINÝ STAVEBNÍ OBJEKT (SO–04, SO–10)
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ TL.400mm Z BROUŠENÝCH CHELNÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH BLOKŮ 248/380/249mm PEVNOST P 10, U = 0,27 W/m2K, Rw = 45 dB, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY A DĚLICÍ PŘEDSTĚNY U PARAPETŮ TL.100mm Z BROUŠENÝCH CHELNÝCH BLOKŮ 497/80/249mm, NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm Z BROUŠENÝCH CHELNÝCH BLOKŮ 497/140/249mm, PERO DRÁŽKA, PEVNOST P 10, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- DOZDÍVKY OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH STĚN Z CHEL PLNÝCH 65/140/290mm, NA MALTU M 10 BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ CHLÝ Z BOURANÝCH KONSTRUKCÍ
- ût — NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VYTAPĚNÍ OBJEKTU

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Jan Pešák

MUSIL, HYBSKÁ
architektonický atelier, s.r.o.
Kopečná 58, 602 00 Brno
tel/fax: 543217357
e-mail: mh@mhatelier.cz

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	8 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
PŮDORYS 2. PODLAŽÍ - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 15