Název stavby:	Centrum obnovy společného kulturního dědictví Změna dokončené stavby – stavební úpravy
Místo stavby:	Znojmo, Loucká 3059/25 Parcela č. 1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k. u. Znojmo – Louka (793574)
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Stavebník:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města
IČ:	00293881
DIČ:	CZ00293881
	Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických služeb Radim Držmíšek – referent odboru investic a technických služeb
Projektant:	společnost Musil, Hybská – architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno Zastoupená: Ing. arch. Radim Musil, jednatel společnosti zapsaná v OR, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 20400
IČ:	63475669
DIČ:	CZ63475669
	Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Radim Musil – autorizovaný architekt, číslo autorizace 01 687 Libor Kellner – samostatný projektant

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

SO-01

CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, LOUCKÁ 3059/25, ZNOJMO
ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Poznámka:

- Bude použito stávající CU oplechování střechy
- Před výrobou zaměřit skutečné rozměry
- výměry jsou uvedeny bez prořezu
- veškerý spojovací a připojovací materiál z CU

Ozn.	Název, schéma, rozměr	M. č. poloha	KS.	DL. [m]
1/K	**Oplechování podokeníku – plech CU 0,55 mm přírodní, RŠ.250mm**	104 105 106 201 201 202 202 211 211 213 **celkem**	5 3 3 1 1 2 4 8 5 5 **38**	1,05 1,25 1,25 1,05 1,25 1,10 1,25 1,25 1,10 0,95 **39,25mb** **9,80 m^2**
2/K	**Oplechování podokeníku – plech CU 0,55 mm přírodní RŠ.200mm**	210 **celkem**	4 **4**	1,25 **1,25 mb** **0,25 m^2**
3/K	**Oplechování podokeníku – plech CU 0,55 mm přírodní RŠ. 860mm**	201 celkem	1 **1**	1,25 **1,25 mb** **1,10 m^2**
4/K	**Oplechování kordonové římsy - plech CU 0,55 mm přírodní RŠ. 150 mm**	západ jih	1 1 **Celkem**	35,2 8,7 **43,90 mb** **6,60 m^2**
5/K	**Oplechování pod nástřešním žlabem – plech CU 0,55 mm přírodní RŠ 600 mm**	západ západ východ východ východ jih jih **celkem**	1 1 1 1 1 1 1 **7**	44,0 8,5 11,7 19,5 10,8 11,5 5,6 **111,6 mb** **67,00 m^2**
6/K	**Oplechování podokapního žlabu (okapní plech) – plech CU 0,55 mm přírodní RŠ 180**	východ jih sever **celkem**	1 1 1 **3**	5,6 7,0 7,0 **19,6 mb** **3,55 m^2**

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Ozn.	Název, schéma, rozměr	M. č. poloha	KS.	DL. [m]
7/K	**Žlab nástřešní – plech CU 0,55 mm přírodní včetně hrdel, čel, žlabových spojek, nároží RŠ 670** **Použít stávající – pouze montáž**	západ západ východ východ východ jih jih **celkem**	1 1 1 1 1 1 1 **7**	43,8 8,2 11,5 19,5 10,4 11,3 5,2 **110,0 mb** **73,70 m^2**
8/K	**Žlab podokapní – plech CU 0,55 mm přírodní včetně hrdel, čel, žlabových spojek, nároží RŠ 333** **Použít stávající – pouze montáž**	východ jih sever **celkem**	1 1 1 3	5,9 7,4 7,4 **20,7 mb** **6,9 m^2**
9/K	**Svodová roura DN 125mm – plech CU 0,55 mm přírodní včetně objímek RŠ 400** **Použít stávající – pouze montáž**	západ západ východ východ východ východ	1 1 1 1 2 1 **Celkem**	5,0 9,1 5,5 7,4 7,3 4,7 **46,3 mb** **18,6 m^2**
10/K	**Závětrná lišta střecha/ štít - plech CU 0,55 mm přírodní RŠ.250mm**	východ sever	1 1 **Celkem**	6,5 2,8 **9,4 mb** **2,4 m^2**
11/K	**Oplechování svislá stěna/střecha – plech CU 0,55 mm přírodní RŠ.300mm**	západ západ sever sever Jih	1 1 1 1 1 **Celkem**	1,0 2,2 1,4 3,0 2,7 **10,3 mb** **3,1 m^2**
12/K	**Oplechování úžlabí – plech CU 0,55 mm přírodní RŠ.500mm**	střecha střecha střecha střecha	2 1 1 1 **Celkem**	5,3 1,3 7,5 3,0 **17,1 mb** **8,6 m^2**

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Ozn.	Název, schéma, rozměr	M. č. poloha	KS.	DL. [m]
13/K	**Výplň stěny volského oka – žaluziová mříž Z s napojením na šikmou střechu, oplechování RŠ 250, 300**	volské oko 1kus RŠ 250 RŠ 300 Žaluzie **Celkem** **RŠ 250** **RŠ 300** **Žaluzie**	9 ks 1 ks 3 ks 1 ks **9 ks** **27 ks** **9 ks**	 2,23 mb 2,84 mb 0,62 m^2 **20,07 mb** **25,56 mb** **5,58 m^2**
14/K	**Střešní výlez 600/600 mm kominický dvoudrážkový zateplený – CU plech**	střecha	2 ks	
15/K	**Oplechování komínu čtyři části – plech CU 0,55 mm přírodní RŠ 250**	Střecha **celkem**	1	6 **6 mb** **1,5 m^2**

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz