Název stavby:	Centrum obnovy společného kulturního dědictví Změna dokončené stavby – stavební úpravy
Místo stavby:	Znojmo, Loucká 3059/25 Parcela č. 1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k. u. Znojmo – Louka (793574)
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Stavebník:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města
IČ:	00293881
DIČ:	CZ00293881
	Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických služeb Radim Držmíšek – referent odboru investic a technických služeb
Projektant:	společnost Musil, Hybská – architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno Zastoupená: Ing. arch. Radim Musil, jednatel společnosti zapsaná v OR, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 20400
IČ:	63475669
DIČ:	CZ63475669
	Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Radim Musil – autorizovaný architekt, číslo autorizace 01 687 Libor Kellner – samostatný projektant

VÝPIS SKLADEB PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

SO-01

CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, LOUCKÁ 3059/25, ZNOJMO – ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Ozn.	M. č.	Název, skladba	Tl.	Specifikace
1/P	101 102 104	**Dlažba z přírodního kamene formátovaná, kalibrovaná 300/500/10 mm** - Kamenná dlažba kalibrovaná - Lepící maltová směs - Vyrovnávací samonivelační stěrka - Topný beton - Systémová deska podlahového topení - Tepelná izolace - Separační folie - Hydroizolace - Cementový potěr, KARI síť 150/150/6 mm - HDPE tvarovky - geotextilie - Hutněný podsyp -štěrk 8/16 **Celkem** - *Stávající násyp – stavební rum*	 10 5 3 80 50 70 - 4 50 130 100 **500**	• Dlažba z přírodního kamene (zlatožlutý jurský vápenec). 300/500/10 mm kalibrovaná, broušená, spára 2 mm, spárovací tmel v odstínu dlažby, sokl v. 100 mm, dilatace max. 6 mb, 30 m^2 • Lepící malta tenkovrstvá určená pro lepení přírodního kamene (vápenec) pro podlahové topení, světlé lepidlo s garancí nevznikání výkvětů • Systémová deska podlahového topení 1200/600/50 mm s PE folií EPS 200 S, P+D. • Tepelná izolace EPS 150 S, P+D • Hydroizolace-oxidovaný asfaltový pás typu S se skleněnou tkaninou, NP • Cementový potěr, beton C 20/25, Kari síť 150/150/6 mm, žebírková, dilatace v ploše a u stěn • HDPE dílec-ztracené bednění pro vytvoření provětrávané vzduchové dutiny 130 mm • Geotextilie 270 g/m^2 • Hutněný štěrk, frakce 8/16,
2/P	102	**Stávající kamenné schodišťové stupně** - Očištění, impregnace, konzervace		• Před začátkem prací provést inspekci dle IICRC • Čištění horkovodním, parním systémem • Horká impregnace a konzervace • Provádět s ohledem na požadovanou hodnotu protiskluznosti, označení 1. a posledního stupně
3/P	103 115	**Cihelná dlažba nastojato** - Cihelná dlažba nastojato - Hutněné štěrkopískové lože - Hutněný podsyp -štěrk 8/16 **Celkem** - *Stávající štěrkopískový násyp*	 140 60 100 **300**	• Cihelná dlažba provedená z vybouraných a očištěných cihel. • Spárování maltou na bázi vápna a křemenného písku bez tvorby výkvětů, prodyšné s obdobnou nasákavostí jako cihla, pevnost 20-60% cihly
4/P	105 106 107 108 109 110 111 112 113 114	**Polyuretanová stěrka** - Polyuretanová stěrka - Samonivelační stěrka - Topný beton - Systémová deska podlahového topení - Tepelná izolace - Separační folie - Hydroizolace - Cementový potěr, KARI síť 150/150/6 mm - HDPE tvarovky - geotextilie - Hutněný podsyp -štěrk 8/16 **Celkem** - *Stávající násyp – stavební rum*	 5 3 80 50 80 - 4 50 130 - 100 **500**	• Polyuretanová probarvená pryskyřice, povrch přebroušen a uzavřen barvenou polyuretanovou finální stěrkou • Systémová deska podlahového topení 1200/600/50 mm s PE folií EPS 200 S, P+D. • Tepelná izolace EPS 150 S, P+D • Hydroizolace - oxidovaný asfaltový pás typu S se skleněnou tkaninou, NP • Cementový potěr, beton C 20/25, Kari síť 150/150/6 mm, žebírková, dilatace v ploše a u stěn • HDPE dílec-ztracené bednění pro vytvoření provětrávané vzduchové dutiny v. 130 mm • Geotextilie 270 g/m^2 • Hutněný štěrk, frakce 8/16, • V místnostech č. 110, 114 se sprchou hydroizolace stěrková jednosložková pro sprchové kouty včetně těsnících pásů u stěn a odtokového prvku.

Ozn.	M. č.	Název, skladba	Tl.	Specifikace
5/P	201	**Dlažba z přírodního kamene formátovaná, kalibrovaná 300/500/10 mm** - Kamenná dlažba kalibrovaná - Lepící maltová směs - Vyrovnávací samonivelační stěrka - Cementový potěr, KARI síť 150/150/6 - Separační folie - Tepelná izolace - Geotextilie **Celkem** - *Stávající násyp – stavební rum, v úrovni +2,700 stávající historická dlažba, násyp, cihelná klenba*	 10 5 3 62 - 120 - **200**	• Dlažba z přírodního kamene (zlatožlutý jurský vápenec). 300/500/10 mm kalibrovaná, broušená, spára max. 2 mm, spárovací tmel v odstínu dlažby, sokl 100 mm, dilatace max. 6 mb, 30 m^2 • Lepící malta tenkovrstvá určená pro lepení přírodního kamene (vápenec) pro podlahové topení, světlé lepidlo s garancí nevznikání výkvětů. • Tepelná izolace EPS 200 S, P+D • Cementový potěr, beton C 20/25, Kari síť 150/150/6 mm, žebírková, dilatace v ploše a u stěn • Geotextilie 270 g/m2
6/P	202 203 204 205 206 207 208 209	**Dlažba z přírodního kamene formátovaná, kalibrovaná 300/500/10 mm** - Kamenná dlažba kalibrovaná - Lepící maltová směs - Vyrovnávací samonivelační stěrka - Cementový potěr, KARI síť 150/150/6 - Separační folie - Pěnosklo - Geotextilie **Celkem** - *Stávající násyp – stavební rum, v úrovni +2,700 stávající historická dlažba, násyp, cihelná klenba*	 10 5 3 62 - 620 - **700**	• Dlažba z přírodního kamene (zlatožlutý jurský vápenec). 300/500/10 mm kalibrovaná, broušená, spára max. 2 mm, spárovací tmel v odstínu dlažby, sokl 100 mm, dilatace max. 6 mb, 30 m^2 • V místnostech 203-209 formát dlažby 150/500, bez soklu. • Lepící malta tenkovrstvá určená pro lepení přírodního kamene (vápenec) pro podlahové topení, světlé lepidlo s garancí nevznikání výkvětů. • Tepelná izolace EPS 200 S, P+D • Cementový potěr, beton C 20/25, Kari síť 150/150/6 mm, žebírková, dilatace v ploše a u stěn • Pěnosklo – skelný recykláž frakce 32-63, 165 kg/m^3, koeficient zhutnění 1 – 1,3 • Geotextilie 270 g/m2
7/P	202	**Dlažba z přírodního kamene formátovaná, kalibrovaná 300/500/10 mm, 150/500/10 mm** - Kamenná dlažba kalibrovaná - Lepící maltová směs - Vyrovnávací samonivelační stěrka - Cementový potěr, KARI síť 150/150/6 - Separační folie - Protikročejová izolace **Celkem** - *Nová spřažená ŽB deska na stávající dřevěné stropní konstrukci*	 10 5 3 52 - 60 **130**	• Dlažba z přírodního kamene (zlatožlutý jurský vápenec). 300/500/10 mm kalibrovaná, broušená, spára 2 mm, spárovací tmel v odstínu dlažby, sokl 100 mm, dilatace max. 6 mb, 30 m^2 • Lepící malta tenkovrstvá určená pro lepení přírodního kamene (vápenec) pro podlahové topení, světlé lepidlo s garancí nevznikání výkvětů • Cementový potěr, beton C 20/25, Kari síť 150/150/6 mm, žebírková, dilatace v ploše a u stěn • Izolace EPS pro kročejový útlum 58 dB, užitné zatížení 4kN/m^2
8/P	202 210	**Dlažba z přírodního kamene formátovaná, kalibrovaná 300/500/10 mm, 150/500/10 mm** - Kamenná dlažba kalibrovaná - Lepící maltová směs - Vyrovnávací samonivelační stěrka - Cementový potěr, KARI síť 150/150/6 - Separační folie - Protikročejová izolace **Celkem** - *Nová stropní ŽB deska*	 10 5 3 52 - 40 **110**	• Dlažba z přírodního kamene (zlatožlutý jurský vápenec). 300/500/10 mm kalibrovaná, broušená, spára 2 mm, spárovací tmel v odstínu dlažby, sokl 100 mm, dilatace max. 6 mb, 30 m^2 • Lepící malta tenkovrstvá určená pro lepení přírodního kamene (vápenec) pro podlahové topení, světlé lepidlo s garancí nevznikání výkvětů • Cementový potěr, beton C 20/25, Kari síť 150/150/6 mm, žebírková, dilatace v ploše a u stěn • Izolace EPS pro kročejový, užitné zatížení 4kN/m^2

Ozn.	M. č.	Název, skladba	Tl.	Specifikace
9/P	210	**Dlažba z přírodního kamene formátovaná, kalibrovaná 300/500/10 mm** - Kamenná dlažba kalibrovaná - Lepící maltová směs - Vyrovnávací samonivelační stěrka **Celkem** - *Schodišťová mezipodesta*	 10 5 5 **20**	• Dlažba z přírodního kamene (zlatožlutý jurský vápenec). 300/500/10 mm kalibrovaná, broušená, spára 2 mm, spárovací tmel v odstínu dlažby, sokl 100 mm, dilatace max. 6 mb, 30 m^2 • Lepící malta tenkovrstvá určená pro lepení přírodního kamene (vápenec) pro podlahové topení, světlé lepidlo s garancí nevznikání výkvětů
10/P	211	**Třívrstvé prkno** - Dubové masívní prkno - Vyrovnávací samonivelační stěrka - Anhydritový potěr - Separační folie - Protikročejová izolace **Celkem** - *Nová spřažená ŽB deska na stávající dřevěné stropní konstrukci*	 15 3 52 - 40 **110**	• Třívrstvé prkno dub-kvalita A dýha/laťovka/dýha • Šířka min. 200 mm, délka 2000-2500mm, nášlapná vrstva - dýha tl. Min. 4mm, P+D po 4 stranách, • Celoplošně lepeno, povrchová úprava broušení, tvrdý voskový olej transparentní odstín • Podlahové lišty z masivního dubu, v. 100 mm, R 10 mm • Izolace EPS pro kročejový útlum 58 dB, užitné zatížení 4kN/m^2
11/P	211	**Třívrstvé prkno** - Dubové masívní prkno - Vyrovnávací samonivelační stěrka - Anhydritový potěr - Separační folie - Protikročejová izolace **Celkem** - *Nová spřažená ŽB deska na stávající dřevěné stropní konstrukci*	 15 3 62 - 80 **160**	• Třívrstvé prkno dub-kvalita A dýha/laťovka/dýha • Šířka min. 200 mm, délka 2000-2500mm, nášlapná vrstva - dýha tl. Min. 4mm, P+D po 4 stranách, • Celoplošně lepeno, povrchová úprava broušení, tvrdý voskový olej transparentní odstín • Podlahové lišty z masivního dubu, v. 100 mm, R 10 mm • Izolace EPS pro kročejový útlum 58 dB, užitné zatížení 4kN/m^2
12/P	211 213 214	**Třívrstvé prkno** - Dubové masívní prkno - Vyrovnávací samonivelační stěrka - Anhydritový potěr - Separační folie - Protikročejová izolace **Celkem** - *Stávající násyp – stavební rum, cihelná klenba*	 15 3 62 - 120 **200**	• Třívrstvé prkno dub-kvalita A dýha/laťovka/dýha • Šířka min. 200 mm, délka 2000-2500mm, nášlapná vrstva - dýha tl. Min. 4mm, P+D po 4 stranách, • Celoplošně lepeno, povrchová úprava broušení, tvrdý voskový olej transparentní odstín • Podlahové lišty z masivního dubu, v. 100 mm, R 10 mm • Izolace EPS pro kročejový útlum 58 dB, užitné zatížení 4kN/m^2
13/P	303 304 305	**Cementotřísková deska** - 2 x cementotřísková deska - Tepelná izolace - Vyrovnávací podsyp - Separační folie **Celkem** - *Stávající dřevěná stropní konstrukce*	 24 60 16 - **100**	• 2 x cementotřísková deska tl 12 mm kladená ve dvou směrech, spojení vruty • Izolace EPS 200 S užitné zatížení 4kN/m^2

Ozn.	M. č.	Název, skladba	Tl.	Specifikace
14/P	304	**Cementotřísková deska** - 2 x cementotřísková deska - Tepelná izolace - Vyrovnávací podsyp - Separační folie **Celkem** - *Stávající historická dlažba, násyp, cihelná klenba*	 24 160 66 - **250**	• 2 x cementotřísková deska tl 12 mm kladená ve dvou směrech, spojení vruty • Izolace EPS 200 S užitné zatížení 4kN/m^2, izolace dvouvrstvá, kladení ve dvou směrech
15/P	302	**Vinyl** - Vinyl - Celoplošné přetmelení - 1 x cementotřísková deska - Deska OSB **Celkem**	 2 1 22 25 **50**	• cementotřísková deska tl 22 mm P+D, spojení vruty • Požární odolnost EI 30
16/P	118	**Cementový potěr** - Cementový potěr, KARI síť - Hydroizolace - Podkladní beton - Štěrkopískový podsyp **Celkem** - *Anglický dvorek*	 62-162 4 100 100 **265-365**	• Cementový potěr hlazený, beton C 20/25, Kari síť 150/150/6 mm, dilatace v ploše a u stěn, položeno ve spádu k liniové vpusti • Hydroizolace - oxidovaný asfaltový pás typu S se skleněnou tkaninou, NP
17/P	215	**Kamenná dlažba – stávající desková** - Stávající kamenná dlažba - Ložná vrstva - Drcené kamenivo 8/16 **Celkem**	 50 50 200 **300**	• Kamenná dlažba stávající, přeložená • Ložná vrstva - drcené kamenivo frakce 4-8 mm • Výkopové práce provádět za účasti památkového dohledu
18/P	215	**Kamenná dlažba valounová** - kamenná valounová dlažba - Ložná vrstva - Drcené kamenivo 8/16 **Celkem**	 100 50 150 **300**	• Kamenná dlažba valounová – shodný materiál s nádvořím – dlažba kladená volně s prorostlým trávníkem • Ložná vrstva - drcené kamenivo frakce 4-8 mm