

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	ÚPRAVY STĚN	STROPY, PODHLEDY
301	SCHODIŠTĚ	4,45	–	–	DŘEVĚNÉ FOŠNY	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
302	OCHOZ	16,90	–	–	DŘEVĚNÁ PRKENNÁ	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
303	TECHNICKÁ MÍSTNOST	76,00	5,80–6,00	2,67	BETON	OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED
304	PŮDA	143,50	5,80–6,00	2,67–2,97	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY	OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED
305	PŮDA	27,30	0,10–1,66	–	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY	OMÍTKA + MALBA	LATOVANÍ, KRYTINA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ Z KERAMICKÝCH TVAROVEK
- NOVÉ KONSTRUKCE MONTOVANÉ SÁDROKARTONOVÉ
- NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU – VÝMĚNA POŠKOZENÉHO VAZNÉHO TRÁMU
- NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU – VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ POZEDNIC – P
  NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU – VÝMĚNA POŠKOZENÝCH VÝMĚN KRÁTČAT – VK
- NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU – VÝMĚNA POŠKOZENÝCH KRÁTČAT
- KONSTRUKCE A PRVKY NEJSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TOHOTO VÝKRESU
  JINÝ STAVEBNÍ OBJEKT (SO–10)
- OCELOVÝ SVORNÍK VAZNÉHO TRÁMU – VIZ V.Č. 26
- NOVÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU STÁVAJÍCÍ
- K NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU – VÝMĚNA POŠKOZENÝCH KROKVÍ

POZNÁMKA

- PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAVY KROVU, ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU, PRÁCE KOORDINOVAT S ÚDAJI UVEDENÝMI VE ZPRÁVĚ O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU OBJEKTU CENTRA OBNOVY – KLÁŠTER LOUKA ZNOJMO, KTERÝ VYHOTOVILA SPOLEČNOST PRŮZKUMY STAVEB, S.R.O. BRNO V ZÁŘI R.2017.
  - PRVKY KROVU POHLEDOVĚ EXPONOVANÉ (PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL M.Č. 211) DEGRADOVANÉ HNILOBOU A DŘEVOKAZNÝM HMYZEM BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ STEJNÝCH DIMENZÍ SE STEJNOU TECHNOLOGIÍ KLASICKÝCH TESAŘSKÝCH SPOJŮ.
  - PRVKY KROVU POHLEDOVĚ NEEXPONOVANÉ S DEGRADACÍ NAD 30% PRŮŘEZU BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ STEJNÝCH DIMENZÍ. JE POVOLENA CELÁ NEBO ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA, U VIDITELNÝCH PRVKŮ KROVU SPOJOVÁNÍ PLÁTOVÁNÍM SE SVORNÍKY BEZ VNĚJŠÍCH PŘILOŽEK.
  - U PLNÝCH VAZEB S DEGRADOVANÝM VAZNÝM TRÁMEM SE PŘEDPOKLÁDÁ ROZEBRÁNÍ VAZBY A ZPĚTNÉ SESTAVENÍ S VÝMĚNOU CELÝCH POŠKOZENÝCH PRVKŮ.
- STŘEŠNÍ KRYTINA (PÁLENÁ TAŠKA – BOBROVKA) – BUDOU ZPĚTNĚ POLOŽENY STÁVAJÍCÍ TAŠKY, DEMONTOVANÉ Z PŮVODNÍ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. DOPLNĚNÍ NOVÝCH TAŠEK 15% (POŠKOZENÍ BĚHEM DEMONTÁŽE A ZPĚTNÉ MONTÁŽE).
- STÁVAJÍCÍ LAŤOVANÍ BUDE ZNOVU POUŽITO – VŠECHNY ZDRAVÉ LATĚ BUDOU OČIŠTĚNY A POUŽITY JAKO KONTRALATĚ V NOVÉ SKLADBĚ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.
- U PONECHANÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU BUDOU BĚHEM OPRAVY UTAŽENY A ZREVIDOVÁNY VŠECHNY SPOJE TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ KROVU.
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM.

LEGENDA PRVKŮ KROVU

K	KROKEV	170/140
P	POZEDNICE	220/160
SV	STŘEDNÍ VAZNICE	160/200
VT	VAZNÝ TRÁM	200/240
VZ	VZPĚRA	130/160
KL	KLEŠTINA	160/160
S	SLOUPEK	220/200
KR	KRÁTČE	200/240
VK	VÝMĚNA KRÁTČAT	160/200
PŘ1	PŘILOŽKA VAZNÉHO TRÁMU	2x 60/220
PŘ2	PŘILOŽKA KROKVE	2x 60/140
PA	PÁSEK	160/150

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Libor Kellner	

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města	FORMÁT:	4 A4
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy		
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
KROV PŮDORYS - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 25