ŘEZ E-E - NOVÝ STAV



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU
- STÁVAJÍCÍ KLENBY V ŘEZU
- NOVÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- NOVÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP – HUTNĚNÝ
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- NOVÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN125 FLEXI PERFOROVANÉ – VE SPÁDU 1,5%
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
- NOVÁ HYDROIZOLACE
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
- STÁVAJÍCÍ ZÁSYP STAVEBNÍM RUMEM
- NOVÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE – VIZ PROJEKT ZTI
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ TL.400mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH BLOKŮ 248/380/249mm PEVNOST P 10, U = 0,27 W/m2K, Rw = 45 dB, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY A DĚLÍCÍ PŘEDSTĚNY U PARAPETŮ TL.100mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 497/80/249mm, NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 497/140/249mm, PERO DRÁŽKA, PEVNOST P 10, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- DOZDÍVKY OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH STĚN Z CIHEL PLNÝCH 65/140/290mm, NA MALTU M 10 BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ CIHLY Z BOURANÝCH KONSTRUKCÍ
- ZESÍLENÍ STROPNIC SPŘAŽENÍM S ŽB DESKOU TL.60mm

POZNÁMKA

- ÚROVNĚ ZÁKLADOVÝCH SPÁR JSOU KRESLENY JAKO PŘEDPOKLÁDANÉ.
- STŘEŠNÍ KRYTINA (PÁLENÁ TAŠKA – BOBROVKA) – BUDOU ZPĚTNĚ POLOŽENY STÁVAJÍCÍ TAŠKY, DEMONTOVANÉ Z PŮVODNÍ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. STÁVAJÍCÍ LAŤOVÁNÍ BUDE ZNOVU POUŽITO. VŠECHNY PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY A POUŽITY JAKO KONTRALATĚ.
- U PONECHANÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU BUDOU BĚHEM OPRAVY UTAŽENY A ZREVIDOVÁNY VŠECHNY SPOJE TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ KROVU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAVY KROVU, ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU, PRÁCE KOORDINOVAT S ÚDAJI UVEDENÝMI VE ZPRÁVĚ O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU OBJEKTU CENTRA OBNOVY – KLÁŠTER LOUKA ZNOJMO, KTERÝ VYHOTOVILA SPOLEČNOST PRŮZKUMY STAVEB, S.R.O. BRNO V ZÁŘÍ R.2017.
- VOLSKÁ OKA VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI – BUDOU NOVĚ REALIZOVÁNA, NĚKTERÁ NA PŮVODNÍM MÍSTĚ, JINÁ V NOVÉ POLOZE. DO NĚKTERÝCH OTVORŮ VOLSKÝCH OK BUDOU INSTALOVÁNY PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE PRO ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY. KOORDINOVAT S PROJEKTEM VZDUCHOTECHNIKY. PŮDORYSNÁ POLOHA VOLSKÝCH OK – VIZ PŮDORYS PODKROVÍ–NOVÝ STAV.
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM.
- NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ POL. OZ1 – VIZ PROJEKT D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- SPŘAŽENÍ STROPNIC STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH TRÁMOVÝCH KONSTRUKCÍ JE ŘEŠENO V ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.PODLAŽÍM BUDOU ZESÍLENY POMOCÍ SPŘAŽENÉ MONOLITICKÉ ŽB DESKY, NABETONOVANÉ NA ZÁKLOP. JAKO SPŘAHOVACÍ PRVKY BUDOU POUŽITY HŘEBÍKY. VÝZTUŽ DESKY SÍTÍ KARI.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz	
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Libor Kellner		
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města			
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy		FORMÁT:	6 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka		DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby			
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení		VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02			
ŘEZ PŘÍČNÝ E-E - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č: 22