Název stavby:	Centrum obnovy společného kulturního dědictví Změna dokončené stavby – stavební úpravy
Místo stavby:	Znojmo, Loucká 3059/25 Parcela č. 1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k. u. Znojmo – Louka (793574)
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Stavebník:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města
IČ:	00293881
DIČ:	CZ00293881
	Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických služeb Radim Držmíšek – referent odboru investic a technických služeb
Projektant:	společnost Musil, Hybská – architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno Zastoupená: Ing. arch. Radim Musil, jednatel společnosti zapsaná v OR, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 20400
IČ:	63475669
DIČ:	CZ63475669
	Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Radim Musil – autorizovaný architekt, číslo autorizace 01 687 Libor Kellner – samostatný projektant

VÝPIS SKLADEB PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

SO-03

CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, LOUCKÁ 3059/25, ZNOJMO – ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Poznámka:

Zemní práce budou prováděny v ploše s možností archeologických nálezů. Výkopové práce provádět za účasti památkového dohledu.

Ozn.	M. č.	Název, skladba	Tl.	Specifikace
60/P	SO-03	**Kamenná dlažba valounová** - kamenná valounová dlažba - Ložná vrstva - Drcené kamenivo 8/16 **Celkem**	 100 50 150 **300**	• Kamenná dlažba valounová – shodný materiál s nádvořím – dlažba kladená volně s prorostlým trávníkem • Ložná vrstva - drcené kamenivo frakce 4-8 mm

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz